

※1月5日現在 ・中央新幹線(山梨県内)の次年度発注予定情報を以下のとおり公表します。なお、以下の情報は公表日時点の予定のため、変更となる場合があります。

| 件名 | 場所 | 概要 | 入札・契約方式 | 入札予定時期 |
|--------------|--------|---|----------------------|-------------|
| 中央新幹線、小林高架橋 | 富士川町 | 高架橋420m 【詳細】 2径間連続PC箱桁ラーメン高架橋 1連 (固定式支保工架設、桁長100m) 2径間連続PC箱桁ラーメン高架橋 1連 (固定式支保工架設、桁長90m) 2径間連続PC箱桁ラーメン高架橋 1連 (固定式支保工架設、桁長80m) PC箱桁橋 1連(固定式支保工架設、桁長50m) 2径間連続PC箱桁ラーメン高架橋 1連 (固定式支保工架設、桁長110m) RC橋脚 12基 場所打ち杭 約50本 鋼管ソイルセメント杭 約150本 工事用道路 一式 | 一般競争入札 (政府調達協定対象) | 令和8年度 第4四半期 |
| 中央新幹線、上三條高架橋 | 中央市 | 高架橋580m 【詳細】 2径間連続PC箱桁高架橋 1連 (固定式支保工架設、桁長80m) 2径間連続PC箱桁高架橋 2連 (固定式支保工架設、桁長110m) 2径間連続PC箱桁高架橋 1連 (固定式支保工架設、桁長120m) 2径間連続PC箱桁高架橋 1連 (固定式支保工架設、桁長150m) RC橋脚 12基 場所打ち杭 約100本 工事用道路 一式 | 一般競争入札 (政府調達協定対象) | 令和8年度 第4四半期 |
| 中央新幹線、藤田東高架橋 | 南アルプス市 | 高架橋520m 【詳細】 2径間連続PC箱桁ラーメン高架橋 2連 (固定式支保工架設、桁長90m) 2径間連続PC箱桁ラーメン高架橋 1連 (固定式支保工架設、桁長70m) 2径間連続PC箱桁橋 1連 (固定式支保工架設、桁長120m) PC箱桁橋 1連(固定式支保工架設、桁長40m) 2径間連続PC箱桁橋 1連 (固定式支保工架設、桁長110m) RC橋脚 12基 場所打ち杭 約110本 工事用道路 一式 | 一般競争入札 (政府調達協定対象) | 令和8年度 第4四半期 |