

【工事】※4月1日現在

工事名	場所	種類	概要	鉄道営業線 近接工事の 有無	入札・契約 方式	入札予定時期 (随意契約の場合は 契約予定時期)	工期
関東甲信工事事局							
中央新幹線、境川橋りょう	笛吹市	土木工事および プレストレスト コンクリート工事	橋りょう 240m 高架橋 860m 路盤 130m 【詳細】 3径間連続PC箱桁ラーメン橋1連(張出し架設、桁長240m) 2径間連続PC箱桁ラーメン高架橋1連(固定式支保工架設、桁長120m) 3径間連続PC箱桁ラーメン高架橋1連(固定式支保工架設、桁長100m) 3径間連続PC箱桁ラーメン高架橋1連(固定式支保工架設、桁長120m) 3径間連続PC箱桁ラーメン高架橋1連(固定式支保工架設、桁長130m) 2径間連続PC箱桁高架橋1連(固定式支保工架設、桁長60m) 2径間連続PC箱桁高架橋1連(固定式支保工架設、桁長70m) 2径間連続PC箱桁高架橋2連(固定式支保工架設、桁長80m) PC箱桁橋2連(固定式支保工架設、桁長50m) 切土35,000㎡ RC橋脚22基 RC橋台3基 ニューマチックケーソン5基 場所打ち杭 約250本 工事用道路 1式	無	一般競争入札	第3四半期	約60カ月
中央新幹線、藤田東高架橋	南アルプス市	土木工事および プレストレスト コンクリート工事	高架橋 530m 【詳細】 2径間連続PC箱桁ラーメン高架橋2連(固定式支保工架設、桁長90m) 2径間連続PC箱桁ラーメン高架橋1連(固定式支保工架設、桁長70m) 3径間連続PC箱桁橋1連(固定式支保工架設、桁長130m) PC箱桁橋1連(固定式支保工架設、桁長40m) 3径間連続PC箱桁橋1連(固定式支保工架設、桁長110m) RC橋脚 13基 場所打ち杭 約110本 工事用道路 1式	無	一般競争入札	第4四半期	約57カ月
中央新幹線、小林高架橋	南アルプス市、 富士川町	土木工事および プレストレスト コンクリート工事	高架橋 430m 【詳細】 3径間連続PC箱桁ラーメン高架橋1連(固定式支保工架設、桁長100m) 2径間連続PC箱桁ラーメン高架橋1連(固定式支保工架設、桁長90m) 2径間連続PC箱桁ラーメン高架橋1連(固定式支保工架設、桁長80m) PC箱桁橋1連(固定式支保工架設、桁長50m) 3径間連続PC箱桁ラーメン高架橋1連(固定式支保工架設、桁長110m) RC橋脚 12基 場所打ち杭 約50本 鋼管ソイルセメント杭 約150本 工事用道路 1式	無	一般競争入札	第4四半期	約59カ月
中央新幹線、上三條高架橋	中央市	土木工事および プレストレスト コンクリート工事	高架橋 580m 【詳細】 2径間連続PC箱桁ラーメン高架橋1連(固定式支保工架設、桁長80m) 3径間連続PC箱桁ラーメン高架橋2連(固定式支保工架設、桁長110m) 3径間連続PC箱桁ラーメン高架橋1連(固定式支保工架設、桁長130m) 3径間連続PC箱桁ラーメン高架橋1連(固定式支保工架設、桁長150m) RC橋脚 14基 場所打ち杭 約90本 工事用道路 1式	無	一般競争入札	第4四半期	約58カ月

【業務】※4月1日現在

役務名	業種区分	概要	入札・契約方式	入札予定時期 (随意契約の場合は契約予定時期)	履行期間
関東甲信工事局					
関東甲信工事局施工監理業務(事業促進PPP)	土木関係建設 コンサルタント業務	施工監理に係る技術的な指導等及び協議関係等の確認・指導等(勤務地:神奈川県横浜市、山梨県笛吹市)	簡易公募型 プロポーザル	第2四半期	約24カ月
令和8年度公共事業労務費調査	土木関係建設 コンサルタント業務	公共事業労務費調査における県別かつ職種別のオンライン調査、書類審査、調査結果の集計等	簡易公募型競争入札	第2四半期	約5カ月
水文調査(山梨2)	地質調査業務	水文調査(山梨県笛吹市、甲府市、中央市、南アルプス市、富士川町)	簡易公募型競争入札	第4四半期	約49カ月