

【工事】

工事名	場所	種類	概要	鉄道営業線 近接工事の 有無	入札・契約 方式	入札予定時期 (随意契約の場合は 契約予定時期)	工期
関東甲信工事局							
中央新幹線、境川橋りょう	笛吹市	土木工事および プレストレスト コンクリート工事	橋りょう 240m 高架橋 860m 路盤 130m 【詳細】 3径間連続PC箱桁ラーメン橋1連(張出し架設、桁長240m) 2径間連続PC箱桁ラーメン高架橋1連(固定式支保工架設、桁長120m) 3径間連続PC箱桁ラーメン高架橋1連(固定式支保工架設、桁長100m) 3径間連続PC箱桁ラーメン高架橋1連(固定式支保工架設、桁長120m) 3径間連続PC箱桁ラーメン高架橋1連(固定式支保工架設、桁長130m) 2径間連続PC箱桁橋1連(固定式支保工架設、桁長60m) 2径間連続PC箱桁橋1連(固定式支保工架設、桁長70m) 2径間連続PC箱桁橋2連(固定式支保工架設、桁長80m) PC箱桁橋2連(固定式支保工架設、桁長50m) 切土 35000㎡ RC橋脚 22基 RC橋台 3基 ニューマチックケーソン 5基 場所打ち杭 約250本 工事用道路 一式	無	一般競争入札	第3四半期	約60カ月
中央新幹線、藤田東高架橋	南アルプス市	土木工事および プレストレスト コンクリート工事	高架橋 530m 【詳細】 2径間連続PC箱桁ラーメン高架橋2連(固定式支保工架設、桁長90m) 2径間連続PC箱桁ラーメン高架橋1連(固定式支保工架設、桁長70m) 3径間連続PC箱桁橋1連(固定式支保工架設、桁長130m) PC箱桁橋1連(固定式支保工架設、桁長40m) 3径間連続PC箱桁橋1連(固定式支保工架設、桁長110m) RC橋脚13基 場所打ち杭 約110本 工事用道路 一式	無	一般競争入札	第4四半期	約57カ月
中央新幹線、小林高架橋	南アルプス市、 富士川町	土木工事および プレストレスト コンクリート工事	高架橋 430m 【詳細】 3径間連続PC箱桁ラーメン高架橋1連(固定式支保工架設、桁長100m) 2径間連続PC箱桁ラーメン高架橋1連(固定式支保工架設、桁長90m) 2径間連続PC箱桁ラーメン高架橋1連(固定式支保工架設、桁長80m) PC箱桁橋1連(固定式支保工架設、桁長50m) 3径間連続PC箱桁ラーメン高架橋1連(固定式支保工架設、桁長110m) RC橋脚 12基 場所打ち杭 約50本 鋼管ソイルセメント杭 約150本 工事用道路 一式	無	一般競争入札	第4四半期	約59カ月
中央新幹線、上三條高架橋	中央市	土木工事および プレストレスト コンクリート工事	高架橋 580m 【詳細】 2径間連続PC箱桁ラーメン高架橋1連(固定式支保工架設、桁長80m) 3径間連続PC箱桁ラーメン高架橋2連(固定式支保工架設、桁長110m) 3径間連続PC箱桁ラーメン高架橋1連(固定式支保工架設、桁長130m) 3径間連続PC箱桁ラーメン高架橋1連(固定式支保工架設、桁長150m) RC橋脚 14基 場所打ち杭 約90本 工事用道路 一式	無	一般競争入札	第4四半期	約58カ月

【業務】

役務名	業種区分	概要	入札・契約 方式	入札予定時期 (随意契約の場合は契約予定時期)	履行期間
関東甲信工事局					
水文調査(山梨2)	地質調査業務	水文調査(山梨県笛吹市、甲府市、中央市、南アルプス市、南巨摩郡富士川町)	簡易公募型競争入札	第4四半期	約49カ月
令和9～11年度関東甲信工事局山梨鉄道建設所発注者支援業務	土木関係建設 コンサルタント業務	発注者支援業務(土木関係の積算・協議支援)技術員2人(勤務地 山梨県笛吹市)	一般競争入札	第4四半期	約36カ月