

目 論 見 書

査定：第3次 査定区分：本省

番工 号事	事務所名 市町村名	河川名 路線名	位 置			申 請 額(千円)		決 定 額(千円)		方查 法定	順緊 位急	設 計 概 要		経 済 効 果	異常気象	摘 要
			郡 市	町 村	大 字	工事費	内転属又 は内未成	工事費	内転属又 は内未成			申 請	決 定			
45	飯田市	普通河川  蛇洞沢川	飯田市	上村蛇洞沢	工事費総額	0	工事費総額	0	復旧延長 L=16.6m 護岸工(右岸) 大型ブロック積工 L=16.0m SL=6.6~7.1m A=110m2 小口止工 N=2箇所 雑工(ブロック積) L=10.7m A=38m2 仮設工 足場工 一式 工事用道路工 L=81.7m W=4.0m 仮締切工 大型土のう N=49 袋 仮排水管 φ1200mm L=40m 土質等試験費 一式 測量設計 一式	復旧延長 L=16.6m 護岸工(右岸) 大型ブロック積工 L=16.0m SL=6.6~7.1m A=110m2 小口止工 N=2箇所 雑工(ブロック積) L=10.7m A=38m2 仮設工 足場工 一式 工事用道路工 L=81.7m W=4.0m 仮締切工 大型土のう N=49 袋 仮排水管 φ1200mm L=40m 土質等試験費 一式 測量設計 一式	実査	C	交通量自動車 10.00 台/日	23150	積算方法	
					内応急仮工事	0	0	積上								
					内工事雑費	0	0	関連又は助成事業								
					国庫負担対象額	0	0	適用条項								
								2.2.(一).イ 応急仮工事適用条項								
			台風第2号 応急本工事適用条項 内未成・内転属 前災害発生年・番号													
46	飯田市	市町村道(一級)  1-62号小林柿野沢 線他1	飯田市	小林柿野沢	工事費総額	0	工事費総額	0	復旧延長 L=21.7m 1工区 復旧延長 L=12.7m W=5.5m ブロック積工 L=12.1m SL=3.2~ 5.3m A=52m2 小口止工 N=2箇所 舗装工 A=9m2 アスカーブ L=13m ガードレール L=13m 雑工(取付工)(石積工) L=3.9m A=13m2 仮設工 足場工 一 式 伐採工 一式 2工区 復旧延長 L=9.0m W=4.2~ 5.6m 垂直擁壁工 L=8.0m H=2.6~2.9m A=22m2 小口止工 N=2箇所 舗装工 A=16m2 アスカーブ L=9m ガードレール L=9m 雑工(取付工)(石積工) L=2.6m A=7m2 仮設工 足場工 一式 地質調査費 一式 測量・設計 一式	復旧延長 L=21.7m 1工区 復旧延長 L=12.7m W=5.5m ブロック積工 L=12.1m SL=3.2~ 5.3m A=52m2 小口止工 N=2箇所 舗装工 A=14m2 アスカーブ L=13m ガードレール L=13m 雑工(取付工)(石積工) L=3.9m A=13m2 仮設工 足場工 一 式 伐採工 一式 2工区 復旧延長 L=9.0m W=4.2~ 5.6m 垂直擁壁工 L=9.0m H=2.6~2.9m A=25m2 舗装工 A=16m2 アスカーブ L=9m ガードレール L=9m 雑工(取付工)(石積工) L=2.6m A=7m2 仮設工 足場工 一式 地質調査費 一式 測量・設計 一式	実査	C	交通量自動車 200.00 台/日	23150	積算方法	
					内応急仮工事	0	0	積上								
					内工事雑費	0	0	関連又は助成事業								
					国庫負担対象額	0	0	適用条項								
								2.2.(一).ロ 応急仮工事適用条項								
			台風第2号 応急本工事適用条項 内未成・内転属 前災害発生年・番号													
47	飯田市	市町村道(その他)  下久堅2号線	飯田市	柿野沢北	工事費総額	0	工事費総額	0	復旧延長 L=8.5m W=4.0m ブロック積工 L=7.9m SL=1.6~4.4m A=28m2 小口止工 N=2箇所 アスファルト舗装工 A=8m2 アスカーブ L=9m ガードレール L=9.0m 雑工(ブロック積工) L=1.3m A=3m2 雑工(取付工)(練石積 工)L=1.2m A=2m2 足場工 1式 測量・設計 1式	復旧延長 L=8.5m W=4.0m ブロック積工 L=7.9m SL=1.6~4.4m A=28m2 小口止工 N=2箇所 アスファルト舗装工 A=8m2 アスカーブ L=9m ガードレール L=9.0m 雑工(ブロック積工) L=1.3m A=3m2 雑工(取付工)(練石積 工)L=1.2m A=2m2 足場工 1式 測量・設計 1式	実査	C	交通量自動車 200.00 台/日	23150	積算方法	
					内応急仮工事	0	0	積上								
					内工事雑費	0	0	関連又は助成事業								
					国庫負担対象額	0	0	適用条項								
								2.2.(一).ロ 応急仮工事適用条項								
			台風第2号 応急本工事適用条項 内未成・内転属 前災害発生年・番号													
48	飯田市	市町村道(その他)  下久堅8号線	飯田市	秋葉街道南	工事費総額	0	工事費総額	0	復旧延長 L=14.0m 1工区 L=5.0m W=5.0m 2工区 L=9.0m W=4.0m 1工区 ブロック積工 L=4.4m SL=2.5~3.1m A=14m2 小口止工 N=2箇所 アスカーブ L=5.0m 雑 工(ブロック積工) L=1.3m A=2m2 雑工(取付工)(練石積工) L=1.5m A=3m2 足場工 一式 伐 採工 一式 2工区 ブロック積工 L=8.4m SL=3.1~3.7m A=30m2 小口止工 N=2箇所 アスカーブ L=9.0m 雑 工(取付工)(練石積工) L=2.9m A=7m2 足場工 一式 伐採工 一 式 測量・設計 一式	復旧延長 L=14.0m 1工区 L=5.0m W=5.0m 2工区 L=9.0m W=4.0m 1工区 ブロック積工 L=4.4m SL=2.5~3.1m A=14m2 小口止工 N=2箇所 アスカーブ L=5.0m 雑 工(ブロック積工) L=1.3m A=2m2 雑工(取付工)(練石積工) L=1.5m A=3m2 足場工 一式 伐 採工 一式 2工区 ブロック積工 L=8.4m SL=3.1~3.7m A=30m2 小口止工 N=2箇所 アスカーブ L=9.0m 雑 工(取付工)(練石積工) L=2.9m A=7m2 足場工 一式 伐採工 一 式 測量・設計 一式	実査	C	交通量自動車 50.00 台/日	23150	積算方法	
					内応急仮工事	0	0	積上								
					内工事雑費	0	0	関連又は助成事業								
					国庫負担対象額	0	0	適用条項								
								2.2.(一).ロ 応急仮工事適用条項								
			台風第2号 応急本工事適用条項 内未成・内転属 前災害発生年・番号													

目 論 見 書

査定：第3次 査定区分：本省

番工号事	事務所名 市町村名	河川名 路線名	位 置			申 請 額(千円)		決 定 額(千円)		方查 法定	順緊 位急	設 計 概 要		経 済 効 果	異常気象	摘 要
			郡 市	町 村	大 字	工事費	内転属又 は内未成	工事費	内転属又 は内未成			申 請	決 定			
49	飯田市	市町村道(その他) 下久堅20号線	飯田市	柿野沢中央	工事費総額	工事費総額	工事費総額	工事費総額	実査	C	復旧延長 L=18.3m W=2.2~2.5m ブロック積工 L=17.7m SL=3.7~5.4m A=77m2 小口止工 N=2箇所 側溝工 L=19m 暗渠排水管 L=6m 集水樹工 N=1箇所 舗装工 A=40m2 雑工(取付工)(練石積) L=3.0m A=9m2 仮設工 足場工 一式 測量・設計 一式 +6.8~+18.3 L=11.5mについて、 調査不可能なため未申請。	復旧延長 L=18.3m W=2.2~2.5m ブロック積工 L=17.7m SL=3.7~5.4m A=77m2 小口止工 N=2箇所 側溝工 L=19m 暗渠排水管 L=6m 集水樹工 N=1箇所 舗装工 A=40m2 雑工(取付工)(練石積) L=3.0m A=9m2 仮設工 足場工 一式 測量・設計 一式 +6.8~+18.3 L=11.5mについて、 調査不可能なため未申請。	交通量自動車 10.00 台/日	23150	積算方法	
					0	0	0	0							積上	
					内応急仮工事	内応急仮工事	内応急仮工事	内応急仮工事							関連又は助成事業	
					0	0	0	0							適用条項	
					内工事雑費	内工事雑費	内工事雑費	内工事雑費							2.2.(一).口	
0	0	0	0	応急仮工事適用条項												
0	0	0	0	応急本工事適用条項												
0	0	0	0	内未成・内転属 前災害発生年・番号												
50	飯田市	市町村道(その他) 下久堅56号線	飯田市	南原	工事費総額	工事費総額	工事費総額	工事費総額	実査	C	復旧延長 L=13.5m W=2.1~2.9m ブロック積工 L=12.9m SL=4.3m A=56m2 小口止工 N=2箇所 舗装 工 A=12m2 雑工(取付工)(石積 工) L=3.8m A=11m2 仮設工 足場工 一式 測量・設計 一式	復旧延長 L=13.5m W=2.1~2.9m ブロック積工 L=12.9m SL=4.3m A=56m2 小口止工 N=2箇所 舗装 工 A=12m2 雑工(取付工)(石積 工) L=3.8m A=11m2 仮設工 足場工 一式 測量・設計 一式	交通量自動車 10.00 台/日	23150	積算方法	
					0	0	0	0							積上	
					内応急仮工事	内応急仮工事	内応急仮工事	内応急仮工事							関連又は助成事業	
					0	0	0	0							適用条項	
					内工事雑費	内工事雑費	内工事雑費	内工事雑費							2.2.(一).口	
0	0	0	0	応急仮工事適用条項												
0	0	0	0	応急本工事適用条項												
0	0	0	0	内未成・内転属 前災害発生年・番号												
51	飯田市	市町村道(その他) 下久堅130号線	飯田市	下虎岩	工事費総額	工事費総額	工事費総額	工事費総額	実査	C	復旧延長 L=4.5m W=2.8~3.2m 垂直擁壁工 L=4.5m H=2.5m A=10.0m2 ガードレール L=5m 舗装工 A=9m2 小口止 N=1箇所 足場工 一式 雑工(ブロック積工) L=1.6m A=4m2 雑工(取付工)(練石積工) L=1.5m A=4m2 伐採工 一式 地質調査費 一式 測量・設計 一式	復旧延長 L=4.5m W=2.8~3.2m 垂直擁壁工 L=4.5m H=2.5m A=10.0m2 ガードレール L=5m 舗装工 A=9m2 小口止 N=1箇所 足場工 一式 雑工(ブロック積工) L=1.6m A=4m2 雑工(取付工)(練石積工) L=1.5m A=4m2 伐採工 一式 地質調査費 一式 測量・設計 一式	交通量自動車 50.00 台/日	23150	積算方法	
					0	0	0	0							積上	
					内応急仮工事	内応急仮工事	内応急仮工事	内応急仮工事							関連又は助成事業	
					0	0	0	0							適用条項	
					内工事雑費	内工事雑費	内工事雑費	内工事雑費							2.2.(一).口	
0	0	0	0	応急仮工事適用条項												
0	0	0	0	応急本工事適用条項												
0	0	0	0	内未成・内転属 前災害発生年・番号												
52	飯田市	市町村道(その他) 上久堅128号線	飯田市	秋葉街道北	工事費総額	工事費総額	工事費総額	工事費総額	実査	C	復旧延長 L=7.0m W=3.2~3.7m ブロック積工 L=6.4m SL=3.2m A=21m2 小口止工 N=2箇所 アスファルト舗装工 A=5m2 雑工(取付工)(練石積 工) L=3.0m A=8m2 仮設工 足場工 一式 伐採工 一式 測量・設計 一式	復旧延長 L=7.0m W=3.2~3.7m ブロック積工 L=6.4m SL=3.2m A=21m2 小口止工 N=2箇所 アスファルト舗装工 A=5m2 雑工(取付工)(練石積 工) L=3.0m A=8m2 仮設工 足場工 一式 伐採工 一式 測量・設計 一式	交通量自動車 20.00 台/日	23150	積算方法	
					0	0	0	0							積上	
					内応急仮工事	内応急仮工事	内応急仮工事	内応急仮工事							関連又は助成事業	
					0	0	0	0							適用条項	
					内工事雑費	内工事雑費	内工事雑費	内工事雑費							2.2.(一).口	
0	0	0	0	応急仮工事適用条項												
0	0	0	0	応急本工事適用条項												
0	0	0	0	内未成・内転属 前災害発生年・番号												

目 論 見 書

査定：第3次 査定区分：本省

番工号事	事務所名 市町村名	河川名 路線名	位 置			申 請 額(千円)		決 定 額(千円)		方查 法定	順緊 位急	設 計 概 要		経 済 効 果	異常気象	摘 要
			郡 市	町 村	大 字	工事費	内転属又 は内未成	工事費	内転属又 は内未成			申 請	決 定			
53	飯田市	市町村道(その他) 上久堅194号線	飯田市		上久堅深堀	工事費総額	工事費総額	工事費総額	工事費総額	実査	C	復旧延長 L=10.0m W=3.1m ブロック積工 L=9.4m SL=2.6~3.0m A=27m2 小口止工 N=2箇所 足場工 一式 雑工(取付工)(練石積工) L=2.7m A=6m2 伐採工 一式 測量・設計 一式	復旧延長 L=10.0m W=3.1m ブロック積工 L=9.4m SL=2.6~3.0m A=27m2 小口止工 N=2箇所 足場工 一式 雑工(取付工)(練石積工) L=2.7m A=6m2 伐採工 一式 測量・設計 一式	交通量自動車 10.00 台/日	23150	積算方法
						0	0	0	0							積上
						内応急仮工事	内応急仮工事	内応急仮工事	内応急仮工事							関連又は助成事業
						0	0	0	0							適用条項
						0	0	0	0							2.2.(一).口 応急仮工事適用条項
0	0	0	0	国庫負担対象額	国庫負担対象額	国庫負担対象額	国庫負担対象額	台風第2号	応急本工事適用条項							
0	0	0	0	国庫負担対象額	国庫負担対象額	国庫負担対象額	国庫負担対象額		内未成・内転属 前災害発生年・番号							
54	飯田市	市町村道(一級) 1-69号田中尾科線	飯田市		龍江尾科	工事費総額	工事費総額	工事費総額	工事費総額	実査	C	復旧延長 L=17.5m W=4.4~5.4m プレキャストL型擁壁工 L=17.9m H=2.5~2.8m ガードレール L=18m 舗装工 A=54m2 雑工(場所打擁壁工) L=2.1m 雑工(取付工)(練石積工) L=1.1m 地質調査費 一式 測量・設計 一式	復旧延長 L=17.5m W=4.4~5.4m プレキャストL型擁壁工 L=17.9m H=2.5~2.8m ガードレール L=18m 舗装工 A=54m2 雑工(場所打擁壁工) L=2.1m 雑工(取付工)(練石積工) L=1.1m 地質調査費 一式 測量・設計 一式	交通量自動車 50.00 台/日	23150	積算方法
						0	0	0	0							積上
						内応急仮工事	内応急仮工事	内応急仮工事	内応急仮工事							関連又は助成事業
						0	0	0	0							適用条項
						0	0	0	0							2.2.(一).口 応急仮工事適用条項
0	0	0	0	国庫負担対象額	国庫負担対象額	国庫負担対象額	国庫負担対象額	台風第2号	応急本工事適用条項							
0	0	0	0	国庫負担対象額	国庫負担対象額	国庫負担対象額	国庫負担対象額		内未成・内転属 前災害発生年・番号							
55	飯田市	市町村道(その他) 龍江43号線	飯田市		龍江一本木	工事費総額	工事費総額	工事費総額	工事費総額	実査	B	復旧延長 L=8.0m W=3.7~5.1m プレキャストL型擁壁工 L=8.0m H=1.8m 舗装工 A=18m2 ガードレール L=8.0m 雑工(取付工)(植生土のう工) L=1.3m 地質調査費 一式 測量・設計 一式	復旧延長 L=8.0m W=3.7~5.1m プレキャストL型擁壁工 L=8.0m H=1.8m 舗装工 A=18m2 ガードレール L=8.0m 雑工(取付工)(植生土のう工) L=1.3m 地質調査費 一式 測量・設計 一式	交通量自動車 100.00 台/日	23150	積算方法
						0	0	0	0							積上
						内応急仮工事	内応急仮工事	内応急仮工事	内応急仮工事							関連又は助成事業
						0	0	0	0							適用条項
						0	0	0	0							2.2.(一).口 応急仮工事適用条項
0	0	0	0	国庫負担対象額	国庫負担対象額	国庫負担対象額	国庫負担対象額	台風第2号	応急本工事適用条項							
0	0	0	0	国庫負担対象額	国庫負担対象額	国庫負担対象額	国庫負担対象額		内未成・内転属 前災害発生年・番号							
56	飯田市	市町村道(二級) 2-80号東坂線	飯田市		千代野池	工事費総額	工事費総額	工事費総額	工事費総額	実査	C	復旧延長 L=7.5m W=3.4~3.6m コンクリートブロック積工 L=6.9m SL=2.8~3.8m A=23m2 小口止工 N=2箇所 法面工 A=4m2 アスファルト舗装工 A=6m2 アスカープ L=8m 暗渠保護工 一式 仮設工 足場工 一式 仮設水路工 L=3m 雑工(取付工)(石積工) L=1.3m、A=3m2 雑工(取付工)(法面工) A=1m2 土質等試験費 一式 測量・設計 1式	復旧延長 L=7.5m W=3.4~3.6m コンクリートブロック積工 L=6.9m SL=2.8~3.8m A=23m2 小口止工 N=2箇所 法面工 A=4m2 アスファルト舗装工 A=6m2 アスカープ L=8m 暗渠保護工 一式 仮設工 足場工 一式 仮設水路工 L=2m 雑工(取付工)(石積工) L=1.3m、A=3m2 雑工(取付工)(法面工) A=1m2 土質等試験費 一式 測量・設計 1式	交通量自動車 100.00 台/日	23150	積算方法
						0	0	0	0							積上
						内応急仮工事	内応急仮工事	内応急仮工事	内応急仮工事							関連又は助成事業
						0	0	0	0							適用条項
						0	0	0	0							2.2.(一).口 応急仮工事適用条項
0	0	0	0	国庫負担対象額	国庫負担対象額	国庫負担対象額	国庫負担対象額	台風第2号	応急本工事適用条項							
0	0	0	0	国庫負担対象額	国庫負担対象額	国庫負担対象額	国庫負担対象額		内未成・内転属 前災害発生年・番号							

目 論 見 書

査定：第3次 査定区分：本省

番工 号事	事務所名 市町村名	河川名 路線名	位 置			申 請 額(千円)		決 定 額(千円)		方查 法定	順緊 位急	設 計 概 要		経 済 効 果	異常気象	摘 要
			郡 市	町 村	大 字	工事費	内転属又 は内未成	工事費	内転属又 は内未成			申 請	決 定			
57	飯田市	市町村道(その他) 千代114号線	飯田市		千代八ノ倉	工事費総額	工事費総額	工事費総額	工事費総額	実査	C	復旧延長 L=9.5m W=4.5~7.7m ブロック積工 L=8.9m SL=1.7~2.7m A=21m2 小口止工 N=2箇所 アスファルト舗装 表層 t=4cm A=11m2 路盤工t=15cm A=11m2 アスカープ L=10m 雑工(取付工)(石積工)L=2.3m A=4m2 足場工 一式 測量・設計 一式	復旧延長 L=9.5m W=4.5~7.7m ブロック積工 L=8.9m SL=1.7~2.7m A=21m2 小口止工 N=2箇所 アスファルト舗装 表層 t=4cm A=11m2 路盤工t=15cm A=11m2 アスカープ L=10m 雑工(取付工)(石積工)L=2.3m A=4m2 足場工 一式 測量・設計 一式	交通量自動車 80.00 台/日	23150	積算方法
						0	0	0	0							積上
						内応急仮工事	内応急仮工事	内応急仮工事	内応急仮工事							関連又は助成事業
						0	0	0	0							適用条項
						内工事雑費	内工事雑費	内工事雑費	内工事雑費							2.2.(一).口
0	0	0	0	応急仮工事適用条項												
						国庫負担対象額	国庫負担対象額	国庫負担対象額	国庫負担対象額				台風第2号		応急本工事適用条項	
						0	0	0	0						内未成・内転属 前災害発生年・番号	
58	飯田市	市町村道(その他) 千代134号線	飯田市		千代荻坪	工事費総額	工事費総額	工事費総額	工事費総額	実査	C	復旧延長 L=7.0m W=2.7~2.9m ブロック積工 L=6.4m SL=3.7~4.2m A=26m2 小口止工 N=2箇所 道路反射鏡復旧 N=1箇所 アスファルト舗装 表層 t=4cm A=6m2 路盤工t=15cm A=6m2 アスカープ L=7m 雑工(取付工)(石積工)L=3.0m A=9m2 足場工 一式 測量・設計 一式	復旧延長 L=7.0m W=2.7~2.9m ブロック積工 L=6.4m SL=3.7~4.2m A=26m2 小口止工 N=2箇所 道路反射鏡復旧 N=1箇所 アスファルト舗装 表層 t=4cm A=3m2 路盤工t=15cm A=3m2 アスカープ L=7m 雑工(取付工)(石積工)L=3.0m A=9m2 足場工 一式 測量・設計 一式	交通量自動車 50.00 台/日	23150	積算方法
						0	0	0	0							積上
						内応急仮工事	内応急仮工事	内応急仮工事	内応急仮工事							関連又は助成事業
						0	0	0	0							適用条項
						内工事雑費	内工事雑費	内工事雑費	内工事雑費							2.2.(一).口
0	0	0	0	応急仮工事適用条項												
						国庫負担対象額	国庫負担対象額	国庫負担対象額	国庫負担対象額				台風第2号		応急本工事適用条項	
						0	0	0	0						内未成・内転属 前災害発生年・番号	
60	飯田市	市町村道(その他) 千代152号線	飯田市		千代芋平上	工事費総額	工事費総額	工事費総額	工事費総額	実査	C	復旧延長 L=10.0m W=2.4~2.7m ブロック積工 L=9.4m SL=1.5~2.8m A=22m2 小口止工 N=2箇所 ガードレール L=10m コンクリート舗装工 A=11m2 路盤工 A=11m2 雑工(取付工)(石積工) L=2.7m A=6m2 足場工 一式 測量・設計 一式	復旧延長 L=10.0m W=2.4~2.7m ブロック積工 L=9.4m SL=1.5~2.8m A=22m2 小口止工 N=2箇所 ガードレール L=10m コンクリート舗装工 A=11m2 路盤工 A=11m2 雑工(取付工)(石積工) L=2.7m A=6m2 足場工 一式 測量・設計 一式	交通量自動車 10.00 台/日	23150	積算方法
						0	0	0	0							積上
						内応急仮工事	内応急仮工事	内応急仮工事	内応急仮工事							関連又は助成事業
						0	0	0	0							適用条項
						内工事雑費	内工事雑費	内工事雑費	内工事雑費							2.2.(一).口
0	0	0	0	応急仮工事適用条項												
						国庫負担対象額	国庫負担対象額	国庫負担対象額	国庫負担対象額				台風第2号		応急本工事適用条項	
						0	0	0	0						内未成・内転属 前災害発生年・番号	
61	飯田市	市町村道(一級) 1-38号殿岡桐林線	飯田市		竜丘万寿山 北	工事費総額	工事費総額	工事費総額	工事費総額	実査	C	復旧延長 L=9.0m W=8.6m~11.0m ブロック積工 L=8.4m SL=4.8~4.9m A=41m2 小口止工 N=2箇所 舗装工 A=12m2 アスカープ L=9.0m ガードレール L=9.0m 雑工(取付工)(石積工)L=3.8m A=13m2 雑工(舗装工)A=2m2 雑工(ガードレール)L=4.0m 足場工 一式 交通誘導員 一式 測量・設計 一式	復旧延長 L=9.0m W=8.6m~11.0m ブロック積工 L=8.4m SL=4.8~4.9m A=41m2 小口止工 N=2箇所 舗装工 A=12m2 アスカープ L=9.0m ガードレール L=9.0m 雑工(取付工)(石積工)L=3.8m A=13m2 雑工(舗装工)A=2m2 雑工(ガードレール)L=4.0m 足場工 一式 交通誘導員 一式 測量・設計 一式	交通量自動車 300.00 台/日	23150	積算方法
						0	0	0	0							積上
						内応急仮工事	内応急仮工事	内応急仮工事	内応急仮工事							関連又は助成事業
						0	0	0	0							適用条項
						内工事雑費	内工事雑費	内工事雑費	内工事雑費							2.2.(一).口
0	0	0	0	応急仮工事適用条項												
						国庫負担対象額	国庫負担対象額	国庫負担対象額	国庫負担対象額				台風第2号		応急本工事適用条項	
						0	0	0	0						内未成・内転属 前災害発生年・番号	



目 論 見 書

査定：第3次 査定区分：本省

番工 号事	事務所名 市町村名	河川名 路線名	位 置			申 請 額(千円)		決 定 額(千円)		方查 法定	順緊 位急	設 計 概 要		経 済 効 果	異常気象	摘 要	
			郡 市	町 村	大 字	工事費	内転属又 は内未成	工事費	内転属又 は内未成			申 請	決 定				
62	飯田市	市町村道(その他) 竜丘20号線	飯田市		竜丘上川路	工事費総額	工事費総額	工事費総額	工事費総額	実査	B	復旧延長 L=6.0m W=3.0m ブロック積工 L=5.4m SL=1.9 ~2.9m A=14m2 アスファルト舗装工 A=6m2 ガードレール L=6.0m 小口止工 N=2箇所 雑工(ブロック積工) L=2.1 m A=3m2 雑工(取付工)(石積工) L=0.9 m A=1m2 雑工(取付工)(ふとんかご) L=2.0m 雑工(舗装工) A=1m2 足場工 一式 測量・設計 一式	復旧延長 L=6.0m W=3.0m ブロック積工 L=5.4m SL=1.9 ~2.9m A=14m2 アスファルト舗装工 A=6m2 ガードレール L=6.0m 小口止工 N=2箇所 雑工(ブロック積工) L=2.1 m A=5m2 雑工(取付工)(ふとんかご) L=6.0m 雑工(舗装工) A=1m2 足場工 一式 測量・設計 一式	交通量自動車 10.00 台/日	23150	積算方法	
						0	0	0	0							積上	
						内応急仮工事	内応急仮工事	内応急仮工事	内応急仮工事							関連又は助成事業	
						0	0	0	0							適用条項	
						0	0	0	0							2.2.(一).口 応急仮工事適用条項	
0	0	0	0	6月1日 ~ 6月3日	応急本工事適用条項												
																台風第2号	内未成・内転属 前災害発生年・番号
64	飯田市	市町村道(その他) 竜丘289号線	飯田市		竜丘桐林	工事費総額	工事費総額	工事費総額	工事費総額	実査	C	復旧延長 L=14.0m W=2.0m ブロック積工 L=13.4m SL=4.1m~5.6m A=68m2 小口止工 N=2箇所 ガードレール L=14.0m 雑工(取付工)(石積工) L=6.0m A=18m2 足場工 1式 準備工 伐採工 1式 測量・設計 1式	復旧延長 L=14.0m W=2.0m ブロック積工 L=13.4m SL=4.1m~5.6m A=68m2 小口止工 N=2箇所 ガードレール L=14.0m 雑工(取付工)(石積工) L=6.0m A=18m2 足場工 1式 準備工 伐採工 1式 測量・設計 1式	交通量自動車 10.00 台/日	23150	積算方法	
						0	0	0	0							積上	
						内応急仮工事	内応急仮工事	内応急仮工事	内応急仮工事							関連又は助成事業	
						0	0	0	0							適用条項	
						0	0	0	0							2.2.(一).口 応急仮工事適用条項	
0	0	0	0	6月1日 ~ 6月3日	応急本工事適用条項												
																台風第2号	内未成・内転属 前災害発生年・番号
66	飯田市	市町村道(その他) 三穂37号線	飯田市		下瀬阿知川 北	工事費総額	工事費総額	工事費総額	工事費総額	実査	B	復旧延長 L=14.7m W=3.0~ 3.5m コンクリートブロック積工 L=14.1m SL=2.0~4.1m A=48m2 小口止工 N=2箇所 アスファルト舗装工 A=15m2 ガードレール L=15m 雑工(取付工)(石積工) L=3.0m A=8m2 足場工 1式 伐採工 1式 測量・設計 1式	復旧延長 L=14.7m W=3.0~ 3.5m コンクリートブロック積工 L=14.1m SL=2.0~4.1m A=48m2 小口止工 N=2箇所 アスファルト舗装工 A=15m2 ガードレール L=15m 雑工(取付工)(石積工) L=3.0m A=8m2 足場工 1式 伐採工 1式 測量・設計 1式	交通量自動車 30.00 台/日	23150	積算方法	
						0	0	0	0							積上	
						内応急仮工事	内応急仮工事	内応急仮工事	内応急仮工事							関連又は助成事業	
						0	0	0	0							適用条項	
						0	0	0	0							2.2.(一).口 応急仮工事適用条項	
0	0	0	0	6月1日 ~ 6月3日	応急本工事適用条項												
																台風第2号	内未成・内転属 前災害発生年・番号
67	飯田市	市町村道(その他) 三穂101号線	飯田市		立石大丸山	工事費総額	工事費総額	工事費総額	工事費総額	実査	C	復旧延長 L=9.0m W=2.8~ 3.0m コンクリートブロック積工 L=8.4m SL=3.4~4.3m A=34m2 小口止工 N=2箇所 コンクリート舗装工 A=11m2 ガードレール L=9m 雑工(取付工)(石積工) L=4.0m A=13m2 足場工 1式 伐採工 1式 測量・設計 1式	復旧延長 L=9.0m W=2.8~ 3.0m コンクリートブロック積工 L=8.4m SL=3.4~4.3m A=34m2 小口止工 N=2箇所 コンクリート舗装工 A=11m2 ガードレール L=9m 雑工(取付工)(石積工) L=4.0m A=13m2 足場工 1式 伐採工 1式 測量・設計 1式	交通量自動車 10.00 台/日	23150	積算方法	
						0	0	0	0							積上	
						内応急仮工事	内応急仮工事	内応急仮工事	内応急仮工事							関連又は助成事業	
						0	0	0	0							適用条項	
						0	0	0	0							2.2.(一).口 応急仮工事適用条項	
0	0	0	0	6月1日 ~ 6月3日	応急本工事適用条項												
																台風第2号	内未成・内転属 前災害発生年・番号

目 論 見 書

査定：第3次 査定区分：本省

長野県

番工 号事	事務所名 市町村名	河川名 路線名	位 置			申 請 額(千円)		決 定 額(千円)		方查 法定	順緊 位急	設 計 概 要		経 済 効 果	異常気象	摘 要
			郡 市	町 村	大 字	工事費	内転属又 は内未成	工事費	内転属又 は内未成			申 請	決 定			
69	飯田市	市町村道(その他) 三穂149号線	飯田市		伊豆木八幡 宮西	工事費総額	工事費総額	工事費総額	工事費総額	実査	C	復旧延長 L=6.0m W=2.4m ブロック積工 L=5.4m SL=2.7m~3.6m A=17m2 小口止工 N=2箇所法面工 L=6.0m A=10m2 雑工(取付工)(石積工) L=0.9m A=1m2 雑工(取付工)(植生土のう積 工) L=0.8m A=1m2 雑工(取付工)(植生シー ト) L=1.7m A=1m2 足場工 一式 測量・設計 一式	復旧延長 L=6.0m W=2.4m ブロック積工 L=5.4m SL=2.7m~3.6m A=17m2 小口止工 N=2箇所法面工 L=6.0m A=10m2 雑工(取付工)(石積工) L=0.9m A=1m2 雑工(取付工)(植生土のう積 工) L=0.8m A=1m2 雑工(取付工)(植生シー ト) L=1.7m A=1m2 足場工 一式 測量・設計 一式	交通量自動車 20.00 台/日	23150	積算方法
						0	0	0	0							積上
						内応急仮工事	内応急仮工事	内応急仮工事	内応急仮工事							関連又は助成事業
						0	0	0	0							適用条項
						0	0	0	0							2.2.(一).口 応急仮工事適用条項
0	0	0	0	台風第2号 応急本工事適用条項												
0	0	0	0	内未成・内転属 前災害発生年・番号												
70	飯田市	市町村道(その他) 三穂182号線	飯田市		伊豆木数田	工事費総額	工事費総額	工事費総額	工事費総額	実査	C	復旧延長 L=23.0m W=2.0~ 2.6m ブロック積工 L=21.0m SL=3.9m~5.5m A=97m2 法面工 L=23.0m A=80m2 小口止工 N=2箇所 雑工(取付工)(石積工) L=3.8m A=12m2 雑工(取付工)(植生シー ト) L=3.8m A=10m2 工事用道路工 L=59.0m W=3.0m 仮設材運搬 一式 足場工 一式 測量・設計 一式	復旧延長 L=23.0m W=2.0~ 2.6m ブロック積工 L=21.0m SL=3.9m~5.5m A=97m2 法面工 L=23.0m A=80m2 小口止工 N=2箇所 雑工(取付工)(石積工) L=3.8m A=12m2 雑工(取付工)(植生シー ト) L=3.8m A=10m2 工事用道路工 L=59.0m W=3.0m 仮設材運搬 一式 足場工 一式 測量・設計 一式	交通量自動車 10.00 台/日	23150	積算方法
						0	0	0	0							積上
						内応急仮工事	内応急仮工事	内応急仮工事	内応急仮工事							関連又は助成事業
						0	0	0	0							適用条項
						0	0	0	0							2.2.(一).口 応急仮工事適用条項
0	0	0	0	台風第2号 応急本工事適用条項												
0	0	0	0	内未成・内転属 前災害発生年・番号												
71	飯田市	市町村道(その他) 三穂198号線	飯田市		伊豆木第1組 合	工事費総額	工事費総額	工事費総額	工事費総額	実査	C	復旧延長 L=6.0m W=2.3m コンクリートブロック積工 L=5.4m SL=5.6~5.3m A=30m2 小口止工 N=2箇所 アスファルト舗装工 A=13m2 コンクリートブロック積撤去 V=8m3 足場工 1式 雑工(取付工) (石積工) L=3.5m A=11m2 (コンクリートブロック積工) L=3.8m A=12m2 仮設工 工事用道路工 L=32.0m W=3.0m 仮設材運搬 1式 測量・設計 1式	復旧延長 L=6.0m W=2.3m コンクリートブロック積工 L=5.4m SL=5.6~5.3m A=30m2 小口止工 N=2箇所 アスファルト舗装工 A=13m2 コンクリートブロック積撤去 V=8m3 足場工 1式 雑工(取付工) (石積工) L=3.5m A=11m2 (コンクリートブロック積工) L=3.8m A=12m2 仮設工 工事用道路工 L=52.6m W=3.0m 仮設材運搬 1式 測量・設計 1式	交通量自動車 10.00 台/日	23150	積算方法
						0	0	0	0							積上
						内応急仮工事	内応急仮工事	内応急仮工事	内応急仮工事							関連又は助成事業
						0	0	0	0							適用条項
						0	0	0	0							2.2.(一).口 応急仮工事適用条項
0	0	0	0	台風第2号 応急本工事適用条項												
0	0	0	0	内未成・内転属 前災害発生年・番号												
72	飯田市	市町村道(二級) 2-36号城山線	飯田市		山本城山	工事費総額	工事費総額	工事費総額	工事費総額	実査	C	復旧延長 L=11.0m W=3.6m コンクリートブロック積工 L=10.4m SL=0.9~4.0m A=33m2 小口止工 N=2箇所 アスファルト舗装工 A=13m2 アスカーブ L=10m ガードレール L=11m 足場工 1式 雑工(取付工)(石積工) A=4m2 準備工 支障木伐採 1式 測量・設計 1式	復旧延長 L=11.0m W=3.6m コンクリートブロック積工 L=10.4m SL=0.9~4.0m A=33m2 小口止工 N=2箇所 アスファルト舗装工 A=13m2 アスカーブ L=10m ガードレール L=11m 足場工 1式 雑工(取付工)(石積工) A=4m2 準備工 支障木伐採 1式 測量・設計 1式	交通量自動車 20.00 台/日	23150	積算方法
						0	0	0	0							積上
						内応急仮工事	内応急仮工事	内応急仮工事	内応急仮工事							関連又は助成事業
						0	0	0	0							適用条項
						0	0	0	0							2.2.(一).口 応急仮工事適用条項
0	0	0	0	台風第2号 応急本工事適用条項												
0	0	0	0	内未成・内転属 前災害発生年・番号												

目 論 見 書

査定：第3次 査定区分：本省

番工号事	事務所名市町村名	河川名路線名	位 置			申 請 額(千円)		決 定 額(千円)		方 査 法 定	順 緊 急 位	設 計 概 要		経 済 効 果	異 常 気 象	摘 要
			郡 市	町 村	大 字	工 事 費	内 転 属 又 は 内 未 成	工 事 費	内 転 属 又 は 内 未 成			申 請	決 定			
73	飯田市	市町村道(その他) 上村102号線	飯田市		上村日影岩	工事費総額	工事費総額	工事費総額	工事費総額	実査	B	復旧延長 L=134.7m W=3.0m 大型ブロック積工 L=53.4m SL=8.5~9.2m A=464m2 小口止め・隔壁工 N=4箇所 雑工(ブロック積) L=12.6m A=58m2 根継工 V=121m2 アスファルト舗装工 A=200m2 側溝工 L=52.3m かが工 L=45.9m ガードレール L=66.0m 根固めブロック工(4t) N=200個 仮設工 足場工 一式 工事用道路工 L=141.9m W=4.0m 仮締切工 大型土のう N=112袋 仮排水管 φ1200mm L=157.5m 支障木伐採 一式 除雪 一式 土質等試験費 一式 測量設計 一式	復旧延長 L=134.7m W=3.0m 大型ブロック積工 L=53.4m SL=8.5~9.2m A=464m2 小口止め・隔壁工 N=4箇所 雑工(ブロック積) L=12.6m A=58m2 根継工 V=122m2 アスファルト舗装工 A=200m2 側溝工 L=52.3m かが工 L=45.9m ガードレール L=66.0m 根固めブロック工(4t) N=182個 雑工(根固めブロック工) N=6個 仮設工 足場工 一式 工事用道路工 L=141.9m W=4.0m 仮締切工 大型土のう N=112袋 仮排水管 φ1200mm L=157.5m 支障木伐採 一式 除雪 一式 土質等試験費 一式 測量設計 一式	交通量自動車 10.00 台/日	23150	積算方法
						積上										
						関連又は助成事業										
						適用条項										
						2.2.(一).イ 応急仮工事適用条項										
6月1日 ~ 6月3日	台風第2号	応急本工事適用条項														
						0	0	0	0							内未成・内転属 前災害発生年・番号
74	飯田市	市町村道(一級) 上村3号線	飯田市		上村下栗	工事費総額	工事費総額	工事費総額	工事費総額	実査	B	復旧延長 L=53.2m W=3.9~4.6m 舗装工 A=192m2 吹付砕工 L=473m 枠内吹付工 A=230m2 アンカー工 N=74本 ウレタン発泡工 V=398m3 モルタル吹付工 A=201m2 足場工 一式 仮設モルタル吹付工 A=270m2 索道工 一式 伐採工 一式 アンカー引抜試験費 一式 地質試験費 一式 測量・設計 一式	復旧延長 L=53.2m W=3.9~4.6m 舗装工 A=192m2 吹付砕工 L=473m 枠内吹付工 A=230m2 アンカー工 N=74本 ウレタン発泡工 V=398m3 モルタル吹付工 A=201m2 足場工 一式 仮設モルタル吹付工 A=69m2 索道工 一式 伐採工 一式 アンカー引抜試験費 一式 地質試験費 一式 測量・設計 一式	交通量自動車 10.00 台/日	23150	積算方法
						積上										
						関連又は助成事業										
						適用条項										
						2.2.(一).ロ 応急仮工事適用条項										
6月1日 ~ 6月3日	台風第2号	応急本工事適用条項														
						0	0	0	0							内未成・内転属 前災害発生年・番号
75	飯田市	市町村道(一級) 1-7南信濃7号線	飯田市		南信濃松島	工事費総額	工事費総額	工事費総額	工事費総額	実査	C	復旧延長 L=11.4m W=2.7m~4.4m プレキャスト擁壁 L=11m A=42m2 小口止工 N=1箇所 舗装工 A=27m2 ガードレール L=11m 雑工(取付工)(植生土のう) A=16m2 雑工(ガードレール) L=5m 土質等試験費 一式 測量・設計 一式	復旧延長 L=11.4m W=2.7m~4.4m プレキャスト擁壁 L=11m A=42m2 小口止工 N=1箇所 舗装工 A=27m2 ガードレール L=11m 雑工(取付工)(植生土のう) A=7m2 雑工(ガードレール) L=5m 土質等試験費 一式 測量・設計 一式	交通量自動車 10.00 台/日	23150	積算方法
						積上										
						関連又は助成事業										
						適用条項										
						2.2.(一).ロ 応急仮工事適用条項										
6月1日 ~ 6月3日	台風第2号	応急本工事適用条項														
						0	0	0	0							内未成・内転属 前災害発生年・番号
76	飯田市	市町村道(その他) 南信濃132号線	飯田市		南信濃便ヶ島	工事費総額	工事費総額	工事費総額	工事費総額	机上	B	復旧延長 L=19.5m W=3.0m 1工区 L=7.5m ジオセル擁壁工 L=7.5m A=25m2 2工区 L=12.0m ジオセル擁壁工 L=5.0m A=27m2 雑工(取付工)(ジオセル擁壁工) L=1.7m A=6m2 鋼製擁壁工 L=13.0m A=46m2 横断水路工 L=3.0m 緑化水路工 L=41.0m 金網柵工 L=108.0m 土質等試験費 一式 測量設計 一式	復旧延長 L=19.5m W=3.0m 1工区 L=7.5m ジオセル擁壁工 L=7.5m A=25m2 2工区 L=12.0m ジオセル擁壁工 L=5.0m A=27m2 雑工(取付工)(ジオセル擁壁工) L=1.7m A=6m2 鋼製擁壁工 L=13.0m A=46m2 横断水路工 L=3.0m 緑化水路工 L=41.0m 金網柵工 L=108.0m 土質等試験費 一式 測量設計 一式	交通量自動車 10.00 台/日 交通量徒歩 50.00 人/日	23150	積算方法
						積上										
						関連又は助成事業										
						適用条項										
						2.2.(一).ロ 応急仮工事適用条項										
6月1日 ~ 6月3日	台風第2号	応急本工事適用条項														
						0	0	0	0							内未成・内転属 前災害発生年・番号

目 論 見 書

査定：第3次 査定区分：本省

番工号事	事務所名 市町村名	河川名 路線名	位 置			申 請 額(千円)		決 定 額(千円)		方 査 法 定	順 緊 位 急	設 計 概 要		経 済 効 果	異 常 気 象	摘 要
			郡 市	町 村	大 字	工 事 費	内 転 属 又 は 内 未 成	工 事 費	内 転 属 又 は 内 未 成			申 請	決 定			
77	飯田市	市町村道(その他)  南信濃142号線	飯田市		南信濃本谷	工事費総額	工事費総額	工事費総額	工事費総額	実査	B	復旧延長 L=127.5m 【1工区】L=15.0m(+2.5~+17.5) W=3.0m 大型ブロック積工 L=14.4m SL=7.4m A=106m2 小口止工 N=2箇所 舗装工(コンクリート) A=15m2 舗装工(敷砂利) A=26m2 横断側溝工 L=4m 縦排水工 L=6m 雑工(取付工)(練ブロック積工) L=7.9m A=34m2 足場工 1式 【2工区】L=112.5m(+57.5~+170.0) W=4.5m 大型ブロック積工 L=110.4m SL=6.7~7.0m A=756m2 小口止工 N=2箇所 隔壁工 N=5箇所 舗装工(敷砂利) A=506m2 雑工(取付工)(練ブロック積工) L=7.5m A=31m2 足場工 1式 仮締切工 L=200.0m 工事用道路工 L=208.8m W=3.0(4.0)m 水替工 1式 伐採工 1式 誘導員 1式 除雪 1式 土質試験費 1式 測量・設計 1式	復旧延長 L=127.5m 【1工区】L=15.0m(+2.5~+17.5) W=3.0m 大型ブロック積工 L=14.4m SL=7.4m A=106m2 小口止工 N=2箇所 舗装工(コンクリート) A=15m2 舗装工(敷砂利) A=26m2 横断側溝工 L=4m 縦排水工 L=6m 雑工(取付工)(練ブロック積工) L=7.9m A=34m2 足場工 1式 【2工区】L=112.5m(+57.5~+170.0) W=4.5m 大型ブロック積工 L=110.4m SL=6.7~7.0m A=756m2 小口止工 N=2箇所 隔壁工 N=5箇所 舗装工(敷砂利) A=506m2 雑工(取付工)(練ブロック積工) L=7.5m A=31m2 足場工 1式 仮締切工 L=173.5m 大型土のう N=102袋 工事用道路工 L=208.8m W=3.0(4.0)m 水替工 1式 伐採工 1式 誘導員 1式 除雪 1式 土質試験費 1式 測量・設計 1式	交通量自動車 10.00 台/日	23150	積算方法
						積上										
						関連又は助成事業										
						適用条項										
						2.2.(一).イ										
応急仮工事適用条項																
6月1日 ~ 6月3日	台風第2号	内未成・内転属 前災害発生年・番号														
						0	0	0	0							
						0	0	0	0							
						0	0	0	0							
						0	0	0	0							