

平成25年度(7月期)発注予定工事一覧表

No.	工事種別	工事名	事務所名	工事場所 (都県名)	工事場所 (住所)	入札予定時期	工事期限	工事概要	工事発注規模
1	電気設備工事	南鳥島気象観測所(13)電気設備改修その他工事	営繕部	東京都	小笠原支庁小笠原村南鳥島	第3四半期	約4ヶ月	庁舎(既存) RC-1 約620m2 自家発電設備改修 一式	(工事発注規模) 5億円8,000万から10億円未満
2	建築工事	松戸法務総合庁舎(13)建築工事	営繕部	千葉県	松戸市岩瀬473-18	第3四半期	約17ヶ月	庁舎 RC-4 約5,600m2 新築一式	(工事発注規模) 5億円8,000万から15億円未満
3	建築工事	関東管区警察学校本館・教場棟(13)建築その他工事	営繕部	東京都	小平市喜平町2-5-1	第4四半期	約21ヶ月	本館・教場棟 SRC-3 約5,500m2 新築一式  本館(既存) RC-3 約2,400m2 第3教場棟(既存) RC-3 約2,400m2 各施設取り壊し一式	(工事発注規模) 5億円8,000万から15億円未満
4	建築工事	世田谷地方合同庁舎(仮称)建築工事	営繕部	東京都	世田谷区若林4-22-12、14	第4四半期	約23ヶ月	庁舎 RC-6-1 約7,100m2 新築一式	(工事発注規模) 15億円から30億円未満
5	電気設備工事	世田谷地方合同庁舎(仮称)電気設備工事	営繕部	東京都	世田谷区若林4-22-12、14	第4四半期	約23ヶ月	庁舎 RC-6-1 約7,100m2 電気設備 新設一式	(工事発注規模) 5億円8,000万から10億円未満
6	暖冷房衛生設備工事	世田谷地方合同庁舎(仮称)機械設備工事	営繕部	東京都	世田谷区若林4-22-12、14	第4四半期	約23ヶ月	庁舎 RC-6-1 約7,100m2 機械設備 新設一式	(工事発注規模) 5億円8,000万から10億円未満
7	建築工事	皇宮警察本部宿舎(千代田区1、2)(13)建築改修その他工事	営繕部	東京都	千代田区	第4四半期	約13ヶ月	【宿舎(千代田区1)】(既存) RC-5 約1,900m2 耐震改修、内部改修、機械設備改修、電気設備改修 一式 【宿舎(千代田区2)】(既存) RC-5 約2,000m2 耐震改修、内部改修、機械設備改修、電気設備改修 一式	(工事発注規模) 5億円8,000万から15億円未満
8	鋼橋上部工事	国道6号千代田石岡BPM東田中高架橋上部工事	常陸河川国道事務所	茨城県	石岡市東田中地先	第3四半期	約17ヶ月	4径間連続3主桁桁橋(鋼・コンクリート合成床版) L=219m 工場製作 約693t 合成床版工 約2186m2 架設工 1式	(工事発注規模) 5億円8,000万から10億円未満
9	一般土木工事	圏央道内野山地区改良工事	常総国道事務所	茨城県	坂東市内野山	第2四半期	約24ヶ月	道路土工(路体盛土 210,000m3、路床盛土 20,000m3、切土 3,000m3)、法面工 20,000m3、地盤改良(固結工 深層混合処理 径1600 320本、中層混合処理 1,000m2)、函渠工 3基、管渠工 1基	(工事発注規模) 5億円8,000万から15億円未満
10	一般土木工事	圏央道名木地区改良その1工事	常総国道事務所	千葉県	成田市名木地先	第3四半期	約14ヶ月	道路土工(路体盛土 163,000m3、路床盛土 18,000m3)、法面工 4,500m2、ブロック積工 2,500m2、調整池 1箇所、排水構造物 1式	(工事発注規模) 5億円8,000万から15億円未満
11	一般土木工事	圏央道成田成井地区改良その2工事	常総国道事務所	千葉県	成田市成井地先	第3四半期	約15ヶ月	道路土工(路体盛土 61,000m3、路床盛土 7,000m3、切土 267,000m3)、法面工 18,000m2、ブロック積工 1,500m2、調整池 2箇所、排水構造物 1式	(工事発注規模) 5億円8,000万から15億円未満
12	鋼橋上部工事	圏央道花鳥・鬼怒川橋上部工事	常総国道事務所	茨城県	常総市花鳥町	第4四半期	約24ヶ月	橋梁上部工(鋼6径間連続少数桁橋)L=237.5m 501t、(鋼6径間連続少数桁橋)L=352.0m 835t	(工事発注規模) 10億円から20億円未満
13	一般土木工事	圏央道三坂高架橋他下部工事	常総国道事務所	茨城県	常総市三坂地先	第3四半期	約14ヶ月	橋梁下部工(橋脚)9基、基礎工 SC+PHC杭(径1000から1200)L=30から36m 139本、仮設工 1式	(工事発注規模) 5億円8,000万から15億円未満
14	鋼橋上部工事	赤城白川橋上部工事	高崎河川国道事務所	群馬県	前橋市青柳町	第2四半期	約18ヶ月	本線・ランプ橋 1橋(L=83.7m)、下り歩道橋 1橋(20.6m)	(工事発注規模) 5億円8,000万から10億円未満
15	鋼橋上部工事	中宿高架橋上部工事	高崎河川国道事務所	群馬県	安中市中宿	第4四半期	約23ヶ月	鋼材 約825t、工場塗装 約12900m2、現場塗装 約700m2、床版 約2300m2、支承 12個	(工事発注規模) 10億円から20億円未満
16	機械設備工事	H25戸田井排水機場ポンプ設備工事	利根川下流河川事務所	茨城県	取手市	第4四半期	約27ヶ月	ポンプ設備 2台/3台 立軸斜流ポンプ 製作・据付 主原動機設備 2台/3台 ディーゼル機関 製作・据付 系統機器設備 一式 操作制御設備 一式 除塵設備 2台/3台	(工事発注規模) 5億円8,000万から15億円未満
17	機械設備工事	H25北千葉機場ポンプ操作制御設備修繕工事	利根川下流河川事務所	千葉県	印西市	第4四半期	約26ヶ月	操作制御設備 更新	(工事発注規模) 5億円8,000万から15億円未満
18	一般土木工事	H25水道管撤去工事	江戸川河川事務所	東京都	葛飾区	第3四半期	約30ヶ月	航路浚渫工 1式 配水管撤去工 約160m 高水護岸工 約540m2 鋼矢板護岸工 約75m	(工事発注規模) 5億円8,000万から15億円未満
19	一般土木工事	北千葉道路松崎函渠工事	千葉国道事務所	千葉県	成田市松崎地先	第3四半期	約28ヶ月	函渠工150m、土工42000m3、仮設工1式	(工事発注規模) 15億円から30億円未満
20	鋼橋上部工事	北千葉道路頃久保高架橋上部工事	千葉国道事務所	千葉県	成田市松崎地先	第3四半期	約28ヶ月	工場製作工450t、上部工架設450t、仮設工1式	(工事発注規模) 5億円8,000万から10億円未満
21	一般土木工事	国道127号久保坂トンネル改良工事	千葉国道事務所	千葉県	南房総市富浦地先	第3四半期	約15ヶ月	坂下トンネル活線拡幅80m、掘削工5000m3、坑門工120m3、久保トンネル開削工11000m3、法面工3000m2	(工事発注規模) 5億円8,000万から15億円未満
22	電気設備工事	357号東京港トンネル受電設備工事	川崎国道事務所	東京都	品川区東八潮	第4四半期	約27ヶ月	受電設備工 1式	(工事発注規模) 5億円8,000万から10億円未満
23	一般土木工事	357号東京港トンネル(その2)工事	川崎国道事務所	東京都	品川区東八潮	第4四半期	約38ヶ月	トンネル工 1式	(工事発注規模) 50億円以上
24	鋼橋上部工事	湾岸道路本牧地区2号橋上部工事	横浜国道事務所	神奈川県	横浜市中区	第3四半期	約15ヶ月	鋼3径間連続桁橋 167m	(工事発注規模) 10億円から20億円未満
25	一般土木工事	横浜湘南道路藤沢立抗工事	横浜国道事務所	神奈川県	藤沢市城南2丁目	第4四半期	約46ヶ月	掘削工 約34,000m3 地中連続壁工(鋼材)約3,000t 躯体工(コンクリート)約5,200m3 躯体工(鉄筋)約1,000m3 仮設工 1式 切り直し道路 1式	(工事発注規模) 50億円以上
26	一般土木工事	中部横断 角打トンネル工事	甲府河川国道事務所	山梨県	南巨摩郡身延町角打地先	第3四半期	約41ヶ月	角打トンネル 約310m 桑柄沢川橋 橋台 1基 仮橋 約220m	(工事発注規模) 15億円から30億円未満
27	一般土木工事	中部横断長戸地区改良(その2)工事	甲府河川国道事務所	山梨県	南巨摩郡身延町大島地先	第3四半期	約40ヶ月	土工 1式 谷津沢川橋 橋台 1基 長戸川橋 橋台 2基 橋脚 4基 仮橋 1式	(工事発注規模) 5億円8,000万から15億円未満
28	一般土木工事	中部横断帯金第1トンネル工事	甲府河川国道事務所	山梨県	南巨摩郡身延町帯金地先	第3四半期	約35ヶ月	帯金第1トンネル 約260m 塩之沢川橋 橋台 1基 橋脚 1基 仮橋 1式	(工事発注規模) 15億円から30億円未満
29	一般土木工事	中部横断上八木沢トンネル工事	甲府河川国道事務所	山梨県	南巨摩郡身延町上八木沢地先	第3四半期	約27ヶ月	上八木沢トンネル 約680m	(工事発注規模) 30億円から50億円未満
30	一般土木工事	中部横断帯金第2トンネル工事	甲府河川国道事務所	山梨県	南巨摩郡身延町帯金地先	第3四半期	約38ヶ月	帯金第2トンネル 約850m 塩之沢川橋 橋台 1基 泥之沢川橋 橋台 1基 仮橋 1式	(工事発注規模) 30億円から50億円未満
31	一般土木工事	中部横断楮根第3トンネル工事	甲府河川国道事務所	山梨県	南巨摩郡南部町楮根地先	第3四半期	約15ヶ月	楮根第3トンネル 約160m	(工事発注規模) 5億円8,000万から15億円未満

平成25年度(7月期)発注予定工事一覧表

No.	工事種別	工事名	事務所名	工事場所 (都県名)	工事場所 (住所)	入札予定時期	工事期限	工事概要	工事発注規模
32	一般土木工事	中部横断宮原沢地区橋梁下部工事	甲府河川国道事務所	山梨県	南巨摩郡身延町大島地先	第3四半期	約39ヶ月	土工 1式 新地沢川橋 橋台 2基 古宿沢川橋 橋台 2基 橋脚 1基 宮原沢川橋 橋台 2基 橋脚 2基 谷津沢川橋 橋台 1基 仮橋 約300m	(工事発注規模) 15億円から30億円未満
33	鋼橋上部工事	中部横断三沢川橋上部工事	甲府河川国道事務所	山梨県	西八代郡市川三郷町鴨狩津向地先	第3四半期	約12ヶ月	三沢川橋 189m(300t)	(工事発注規模) 5億円8,000万から10億円未満
34	プレストレスト・コンクリート工事	中部横断渡々沢川橋上部工事	甲府河川国道事務所	山梨県	南巨摩郡身延町樋之上地先	第4四半期	約13ヶ月	PC2径間トラメン箱桁橋 L=144m	(工事発注規模) 5億円8,000万から15億円未満
35	プレストレスト・コンクリート工事	中部横断自動車道 大石川橋上部工事	長野国道事務所	長野県	南佐久郡佐久穂町大字畑	第3四半期	約20ヶ月	PC上部 1式、コンクリート 約3,400m <sup>3</sup> 、鉄筋 約500t、PCケーブル工 約103t(定着、緊張 276箇所)、PCケーブル横締め 約22t(定着、緊張 602箇所)、架設工 1式、支保工 1式、付属物工 1式	(工事発注規模) 5億円8,000万から15億円未満
36	プレストレスト・コンクリート工事	中部横断自動車道 上野橋上部工事	長野国道事務所	長野県	南佐久郡佐久穂町大字畑	第4四半期	約21ヶ月	PC上部 1式、コンクリート 約3,000m <sup>3</sup> 、鉄筋 約600t、PCケーブル工 約101t(定着、緊張 160箇所)、PCケーブル横締め 約15t(定着、緊張 587箇所)、架設工 1式、支保工 1式、付属物工 1式	(工事発注規模) 5億円8,000万から15億円未満
37	機械設備工事	二瀬ダム選択取水設備設置工事	二瀬ダム管理所	埼玉県	秩父市大滝地先	第4四半期	約21ヶ月	選択取水設備(多段フロート膜式)1基 選択取水設備製作1式 選択取水設備据付1式	(工事発注規模) 15億円から30億円未満
38	暖冷房衛生設備工事	農築事(13)機械設備改修その他工事	営繕部	茨城県	つくば市観音台2-1-9	第4四半期	約3ヶ月	庁舎(既存)RC-3 約10,000m <sup>2</sup> 機械設備改修 一式	(工事発注規模) 5,000万円から8,000万円未満
39	建築工事	国立西洋美術館本館(13)建築改修その他工事	営繕部	東京都	台東区上野公園7番7号	第3四半期	約4ヶ月	本館(既存) RC-3-1 約4,300m <sup>2</sup> 屋上防水改修 一式 他	(工事発注規模) 3,000万円未満
40	建築工事	九段合同庁舎(13)建築改修その他工事	営繕部	東京都	千代田区九段南1-1-10	第4四半期	約3ヶ月	本館(既存) S-14-2 約34,000m <sup>2</sup> 斜路改修、防火シャッター改修 一式	(工事発注規模) 3,000万円未満
41	通信設備工事	常陸管内CCTVカメラ設備設置工事	常陸河川国道事務所	茨城県	常陸河川国道事務所管内	第2四半期	約6ヶ月	CCTVカメラ設備新設 1台 CCTVカメラ設備更新 5台	(工事発注規模) 3,000万円から6,000万円未満
42	維持修繕工事	H25小沢町地先修繕工事	常陸河川国道事務所	茨城県	常陸太田市小沢町地先	第2四半期	約6ヶ月	護岸補修 L=200m	(工事発注規模) 3,000万円から6,000万円未満
43	一般土木工事	H25小貝川下流部環境基盤整備工事	下館河川事務所	茨城県	取手市	第2四半期	約5ヶ月	側帯工 2箇所 坂路工 1箇所 仮設工 1式	(工事発注規模) 3,000万円から6,000万円未満
44	一般土木工事	H25北浦浄化対策試験工事	霞ヶ浦河川事務所	茨城県	鉾田市	第3四半期	約4ヶ月	覆砂工 約750m <sup>3</sup> 、シート敷設 約250m <sup>2</sup>	(工事発注規模) 3,000万円から6,000万円未満
45	通信設備工事	H25霞ヶ浦ネットワーク設備工事	霞ヶ浦河川事務所	茨城県	霞ヶ浦河川事務所管内	第2四半期	約5ヶ月	ネットワーク設備 IP変換装置 6台他	(工事発注規模) 3,000万円未満
46	一般土木工事	H25西那須野道路外環境整備工事	宇都宮国道事務所	栃木県	那須塩原市地先他	第2四半期	約7ヶ月	除草工 60,000m <sup>2</sup> 、防止柵工 500m、防草コンクリート工 400m <sup>2</sup> 、舗装工 2,000m <sup>2</sup> 、雑工 1式	(工事発注規模) 3,000万円から6,000万円未満
47	電気設備工事	H25宇都宮国道道路照明灯改修工事	宇都宮国道事務所	栃木県	宇都宮国道事務所管内	第2四半期	約6ヶ月	道路照明灯灯具交換 約70灯	(工事発注規模) 3,000万円未満
48	通信設備工事	H25道の駅が情報設備設置工事	宇都宮国道事務所	茨城県	古河市大和田地先	第2四半期	約6ヶ月	情報提供設備 1式、CCTVカメラ 1台、光ケーブル敷設 1,000m	(工事発注規模) 3,000万円から6,000万円未満
49	アスファルト舗装工事	H25野木電線共同溝工事	宇都宮国道事務所	栃木県	下都賀郡野木町地先	第2四半期	約6ヶ月	電線共同溝本体溝 L=600m	(工事発注規模) 5,000万円から8,000万円未満
50	維持修繕工事	H25国分寺管内損傷復旧工事	宇都宮国道事務所	栃木県	国分寺出張所管内	第2四半期	約7ヶ月	道路付属物復旧工1式、防護柵工1式、標識工1式、視線誘導標工1式、距離標工1式、縁石工1式、植栽復旧工1式	(工事発注規模) 3,000万円未満
51	維持修繕工事	H25小山管内損傷復旧工事	宇都宮国道事務所	栃木県	小山出張所管内	第2四半期	約7ヶ月	道路付属物復旧工1式、防護柵工1式、標識工1式、視線誘導標工1式、距離標工1式、縁石工1式、植栽復旧工1式	(工事発注規模) 3,000万円未満
52	維持修繕工事	H25矢板管内損傷復旧工事	宇都宮国道事務所	栃木県	矢板出張所管内	第2四半期	約7ヶ月	道路付属物復旧工1式、防護柵工1式、標識工1式、視線誘導標工1式、距離標工1式、縁石工1式、植栽復旧工1式	(工事発注規模) 3,000万円未満
53	維持修繕工事	H25広沢7丁目地先堤防法面補修工事	渡良瀬川河川事務所	群馬県	桐生市広沢7丁目地先	第2四半期	約6ヶ月	堤防法面補修工 L=500m 法面補修5,000m <sup>3</sup> 植生工(張芝) 4,500m <sup>3</sup> ブロックマット 500m <sup>2</sup> 土木シート 4,500m <sup>2</sup> 仮設工 一式	(工事発注規模) 3,000万円から6,000万円未満
54	維持修繕工事	H25五十部町地先護岸修繕工事	渡良瀬川河川事務所	栃木県	足利市五十部町地先	第2四半期	約6ヶ月	根固め工 一式 仮設工 一式	(工事発注規模) 3,000万円から6,000万円未満
55	通信設備工事	H25渡良瀬遠方監視制御設備設置工事	渡良瀬川河川事務所	栃木県	足利市田中町661-3 渡良瀬川河川事務所 外2箇所	第2四半期	約6ヶ月	遠方監視制御設備 1基 被遠方監視制御設備 3基 配管・配線工 1式	(工事発注規模) 3,000万円未満
56	通信設備工事	H25渡良瀬川管内光ケーブル設備維持工事	渡良瀬川河川事務所	栃木県	渡良瀬川河川事務所 管内	第2四半期	約7ヶ月	光ケーブル線路点検(架空区間) 73.3km 光ケーブル線路点検(地中埋設区間) 74.9km	(工事発注規模) 3,000万円未満
57	一般土木工事	石原第一樋管外1箇所応急対策工事	高崎河川国道事務所	群馬県	高崎市石原町	第2四半期	約6ヶ月	扉体更新 1式 石原第一樋管 鋼製ローラーゲート、電動ラック式 4.50×2.00 駆体門柱補強 1式 石原第一樋管 4.50×2.00×18.20 菅沢樋管 0.90×0.90×16.70	(工事発注規模) 3,000万円から6,000万円未満
58	電気設備工事	H25尾島境照明灯設置工事	高崎河川国道事務所	群馬県	太田市粕川町地先	第2四半期	約6ヶ月	照明灯設置 34基 照明灯改修 26灯 地中配管 80m 屋外配管 10m 屋外館内配線 1km	(工事発注規模) 3,000万円から5,000万円未満
59	受変電設備工事	H25利根砂防観測設備電源設置工事	利根川水系砂防事務所	群馬県	利根川水系砂防事務所管内	第2四半期	約6ヶ月	直流電源装置 1式 据付調整 1式	(工事発注規模) 3,000万円未満
60	通信設備工事	H25利根砂防情報通信設備工事	利根川水系砂防事務所	群馬県	利根川水系砂防事務所管内	第2四半期	約6ヶ月	情報通信機器 1式 据付調整 1式	(工事発注規模) 3,000万円未満
61	維持修繕工事	H25川原畑地区外管内整備工事	ハツ場ダム工事事務所	群馬県	吾妻郡長野原町大字川原畑地先	第2四半期	約6ヶ月	舗装打換工 1,050m <sup>2</sup> 、防護柵修繕工350m、排水施設清掃工1,500m、除雪工1式、雑工1式	(工事発注規模) 3,000万円未満
62	維持修繕工事	H25横壁地区外管内整備工事	ハツ場ダム工事事務所	群馬県	吾妻郡長野原町大字横壁地先他	第2四半期	約6ヶ月	舗装打ち換え工1000m <sup>2</sup> アスカーブ設置工100m 路側防護柵工400m	(工事発注規模) 3,000万円未満
63	通信設備工事	H25利根川上流管内ネットワーク設備設置工事	利根川上流河川事務所	埼玉県	久喜市栗橋北地先外	第2四半期	約5ヶ月	光伝送装置(L3SW)設置 1式 IP伝送装置(L2SW)設置 1式 配線工 1式 システムインテグレーション 1式	(工事発注規模) 3,000万円から6,000万円未満
64	通信設備工事	H25利根川上流河川情報掲示板設備改修工事	利根川上流河川事務所	埼玉県	久喜市栗橋北地先外	第2四半期	約5ヶ月	制御装置(制御用PC)設置 1台 副制御装置(操作用PC)設置 2台 表示端末装置設置 3台	(工事発注規模) 3,000万円未満
65	機械設備工事	H25川島排水機場除塵設備修繕工事	荒川上流河川事務所	埼玉県	比企郡川島町曲師地先	第2四半期	約8ヶ月	除塵設備分解整備 3基	(工事発注規模) 3,000万円から6,000万円未満

平成25年度(7月期)発注予定工事一覧表

No.	工事種別	工事名	事務所名	工事場所 (都県名)	工事場所 (住所)	入札予定時期	工事期限	工事概要	工事発注規模
66	維持修繕工事	平成25年度国道298号交通対策工事	北首都国道事務所	埼玉県	和光市	第2四半期	約5ヶ月	作業土工 1式 標識工 1式 薄層カラー舗装工 1式 区画線工 1式 道路付属施設工 1式	(工事発注規模) 3,000万円から6,000万円未満
67	機械設備工事	H25川尻第6樋管外遠隔監視操作設備工事	利根川下流河川事務所	茨城県	神栖市	第2四半期	約7ヶ月	遠隔監視操作装置 1箇所 非常用電源設備 5箇所 水位測定設備 5箇所	(工事発注規模) 3,000万円から6,000万円未満
68	塗装工事	H25笹川閘門塗装工事	利根川下流河川事務所	千葉県	香取郡東庄町	第2四半期	約6ヶ月	笹川閘門 塗え塗装面積 約400m2 仮設工 1式	(工事発注規模) 3,000万円未満
69	受変電設備工事	H25江戸川管内受変電設備他改修工事	江戸川河川事務所	千葉県	野田市他	第2四半期	約5ヶ月	変圧器更新 1台 気中開閉器更新 5台	(工事発注規模) 3,000万円未満
70	暖冷房衛生設備工事	H25事務所空調設備改修工事	江戸川河川事務所	千葉県	野田市	第2四半期	約7ヶ月	空調設備撤去・新設 約20基	(工事発注規模) 3,000万円未満
71	暖冷房衛生設備工事	H25運河出張所屋内排水設備改修工事	江戸川河川事務所	千葉県	流山市	第2四半期	約4ヶ月	雑排水管撤去・新設 約56m	(工事発注規模) 3,000万円未満
72	暖冷房衛生設備工事	H25谷向宿舎屋内排水設備改修工事	江戸川河川事務所	千葉県	野田市	第2四半期	約5ヶ月	雑排水管撤去・新設 約240m	(工事発注規模) 3,000万円未満
73	暖冷房衛生設備工事	H25矢切宿舎給湯設備改修工事	江戸川河川事務所	千葉県	松戸市	第2四半期	約4ヶ月	雑排水管撤去・新設 16台	(工事発注規模) 3,000万円未満
74	暖冷房衛生設備工事	H25越谷宿舎屋内排水設備改修工事	江戸川河川事務所	埼玉県	越谷市	第2四半期	約5ヶ月	雑排水管撤去・新設 約485m	(工事発注規模) 3,000万円未満
75	通信設備工事	H25荒川下流河川情報表示制御装置改修工事	荒川下流河川事務所	東京都	北区	第3四半期	約4ヶ月	河川情報表示制御装置 改修 1式	(工事発注規模) 3,000万円から6,000万円未満
76	通信設備工事	H25荒川下流基幹ネットワーク設備改修工事	荒川下流河川事務所	東京都	荒川下流河川事務所管内	第3四半期	約5ヶ月	ネットワークスイッチ更新(絞瀬排水機場ほか) 1式 5GHz帯無線LAN 1式	(工事発注規模) 3,000万円から6,000万円未満
77	一般土木工事	墨田地区下流自然再生(H24)工事	荒川下流河川事務所	東京都	墨田区	第2四半期	約6ヶ月	木工沈床 L=約182m 袋詰め根固め 272袋	(工事発注規模) 3,000万円から6,000万円未満
78	通信設備工事	H25管内光ケーブル敷設工事	東京国道事務所	東京都	東京国道事務所管内	第2四半期	約6ヶ月	光ケーブル敷設工 5km 光ケーブル接続工 1式 光ケーブル撤去工 5km	(工事発注規模) 3,000万円から6,000万円未満
79	通信設備工事	H25管内道路情報板設置工事	東京国道事務所	東京都	東京国道事務所管内	第2四半期	約6ヶ月	道路情報板(NHL3型)設置 1面 道路情報板(A型)撤去 1面 配管・配線工 1式	(工事発注規模) 3,000万円から6,000万円未満
80	維持修繕工事	H25管内標識設置他工事	東京国道事務所	東京都	東京国道事務所管内	第2四半期	約6ヶ月	標識工 1式	(工事発注規模) 3,000万円から6,000万円未満
81	機械設備工事	H25八王子共同溝附帯設備更新工事	相武国道事務所	東京都	八王子市打越町	第2四半期	約5ヶ月	排水設備 水中ポンプ 8台、防災設備 水中ポンプ 5台、水中ポンプ(防爆) 3台、配管・配線 1式	(工事発注規模) 3,000万円から6,000万円未満
82	維持修繕工事	H25落橋防止工事	相模川水系広域ダム管理事務所	神奈川県	相模原市緑区青山字南山地他	第2四半期	約8ヶ月	落橋防止 6橋	(工事発注規模) 3,000万円から6,000万円未満
83	塗装工事	H25橋梁塗装工事	相模川水系広域ダム管理事務所	神奈川県	相模原市緑区青山字南山地他	第2四半期	約8ヶ月	橋梁塗装 4橋	(工事発注規模) 3,000万円から6,000万円未満
84	暖冷房衛生設備工事	H25空調設備修繕工事	相模川水系広域ダム管理事務所	神奈川県	愛甲郡愛川町半原地先	第2四半期	約5ヶ月	中央監視制御盤更新 1面 水蓄熱ユニット整備 2台	(工事発注規模) 3,000万円未満
85	維持修繕工事	H25貯水池保全工事	相模川水系広域ダム管理事務所	神奈川県	相模川水系広域ダム管理事務所管内	第3四半期	約6ヶ月	根固設置 200個 法面工 1,000m2	(工事発注規模) 3,000万円から6,000万円未満
86	通信設備工事	H25CCTV設備更新工事	相模川水系広域ダム管理事務所	神奈川県	相模川水系広域ダム管理事務所管内	第2四半期	約6ヶ月	CCTV用サーバ 1台	(工事発注規模) 3,000万円未満
87	一般土木工事	大井環七立体改良(その11)工事	川崎国道事務所	東京都	品川区八潮	第2四半期	約9ヶ月	鋼矢板打設工 1式 地盤改良工 1式 布堀・復旧工 1式 仮設工 1式	(工事発注規模) 3,000万円から6,000万円未満
88	通信設備工事	H25トンネル非常警報設備設置工事	横浜国道事務所	神奈川県	足柄上郡山北町	第2四半期	約6ヶ月	制御装置等更新 3箇所	(工事発注規模) 3,000万円から6,000万円未満
89	造園工事	H25管内改築区間管理(その4)工事	横浜国道事務所	神奈川県	横浜国道事務所	第2四半期	約8ヶ月	除草工 400,000m2、伐採工(高木) 50本、剪定項(高木)50本、移植工(中木) 50本	(工事発注規模) 3,000万円から6,000万円未満
90	維持修繕工事	H24中津川地区他安全対策工事	横浜国道事務所	神奈川県	厚木市妻田地先	第2四半期	約6ヶ月	切削オーバーレイ 5,000m2	(工事発注規模) 3,000万円から6,000万円未満
91	通信設備工事	H25河川CCTV監視制御装置改修工事	甲府河川国道事務所	山梨県	甲府河川国道事務所管内	第2四半期	約6ヶ月	CCTV監視制御装置(機器) 1台 CCTV監視制御装置設置 1台 既設CCTV監視制御装置撤去 4台	(工事発注規模) 3,000万円から6,000万円未満
92	通信設備工事	H25簡易型交通量計測設備工事	甲府河川国道事務所	山梨県	甲府河川国道事務所管内	第2四半期	約6ヶ月	簡易型交通量計測装置(機器) 3組 簡易型交通量計測装置設置 3箇所 既設交通量計測装置撤去 3箇所	(工事発注規模) 3,000万円から6,000万円未満
93	維持修繕工事	H25釜無川出張所砂防整備工事	富士川砂防事務所	長野県	諏訪郡富士見町	第3四半期	約6ヶ月	砂防整備工 工事用道路整備 約2,000m2 法面補修 約400m2 流路整備 約2,000m3	(工事発注規模) 3,000万円未満
94	維持修繕工事	H25白州出張所砂防整備工事	富士川砂防事務所	山梨県	北杜市	第3四半期	約6ヶ月	砂防整備工 工事用道路整備 約2,000m2 法面補修 約400m2 流路整備 約2,000m3	(工事発注規模) 3,000万円未満
95	維持修繕工事	H25早川出張所砂防整備工事	富士川砂防事務所	山梨県	南巨摩郡早川町	第3四半期	約6ヶ月	砂防整備工 工事用道路整備 約2,000m2 法面補修 約400m2 流路整備 約2,000m3	(工事発注規模) 3,000万円未満
96	造園工事	国営アルプスあづみの公園補栽他工事	国営アルプスあづみの公園事務所	長野県	国営アルプスあづみの公園事務所管内	第2四半期	約6ヶ月	中木植栽 50本、低木植栽 1式、柵工 500m、土工 1式	(工事発注規模) 3,000万円から6,000万円未満
97	建築工事	H25休憩避難施設新設工事	国営常陸海浜公園事務所	茨城県	国営常陸海浜公園内	第2四半期	約6ヶ月	鉄骨造平屋建新築一式	(工事発注規模) 3,000万円未満
98	木造建築工事	H25古民家解体保存工事	国営常陸海浜公園事務所	茨城県	那珂市	第2四半期	約5ヶ月	木造平屋解体運搬保管一式 解体保管庫(鉄骨造平屋建)新築1棟	(工事発注規模) 3,000万円から6,000万円未満
99	電気設備工事	H25園内照明灯補修その他工事	国営常陸海浜公園事務所	茨城県	国営常陸海浜公園内	第2四半期	約6ヶ月	照明灯補修一式	(工事発注規模) 3,000万円未満
100	受変電設備工事	H25受変電設備(A-5)改修工事	国営常陸海浜公園事務所	茨城県	国営常陸海浜公園内	第2四半期	約5ヶ月	受変電設備(機器製作)工一式、受変電設備設置工一式、受変電設備撤去工一式、配管・配線敷設工一式、配管・配線撤去工一式	(工事発注規模) 3,000万円から6,000万円未満
101	通信設備工事	H25相模ダム堤体計測設備他設備工事	利根川ダム統合管理事務所	群馬県	利根郡みなかみ町相模地先	第3四半期	約6ヶ月	ブラムライン設置工 1式 観測計器設置工 1式 光ケーブル配線工 1式 地下水位計設置工 1式	(工事発注規模) 3,000万円から6,000万円未満
102	アスファルト舗装工事	H25園原ダム湖岸整備工事	利根川ダム統合管理事務所	群馬県	沼田市利根町園原地先	第3四半期	約5ヶ月	土工 1式 舗装工 4500m2 防護柵設置工 1式	(工事発注規模) 3,000万円未満



平成25年度(7月期)発注予定工事一覧表

No.	工事種別	工事名	事務所名	工事場所 (都県名)	工事場所 (住所)	入札予定時期	工事期限	工事概要	工事発注規模
103	通信設備工事	H25利根統ネットワーク設備工事	利根川ダム統管理事務所	群馬県	前橋市元総社町593の1 利根川ダム統管理事務所 他	第3四半期	約5ヶ月	光伝送装置 1式 映像受信装置 1式	(工事発注規模) 3,000万円未満
104	通信設備工事	H25利根統放流警報局設備工事	利根川ダム統管理事務所	群馬県	沼田市利根町園原地先	第2四半期	約6ヶ月	監視制御局設備 1局 警報局設備 1局	(工事発注規模) 3,000万円から6,000万円未満
105	通信設備工事	H25利根統CCTV設備工事	利根川ダム統管理事務所	群馬県	沼田市利根町園原地先 他3箇所	第2四半期	約5ヶ月	CCTVカメラ装置(機器) 4台 CCTVカメラ装置設置・撤去 4台 配管・配線工 1式	(工事発注規模) 3,000万円から6,000万円未満
106	暖冷房衛生設備工事	H25レーダー機械室空調設備更新工事	利根川ダム統管理事務所	群馬県	前橋市元総社町593の1	第2四半期	約5ヶ月	天吊り型空調設備更新 1台	(工事発注規模) 3,000万円未満
107	機械設備工事	H25堤体管理用斜行エレベーター修繕工事	利根川ダム統管理事務所	群馬県	利根郡みなかみ町夜後地先及び相俣地先	第2四半期	約5ヶ月	かご扉自動化 1式 地震検知装置取付 1式 主索、ガバナロープ交換 1式	(工事発注規模) 3,000万円未満
108	受変電設備工事	川治ダム無停電電源装置更新工事	鬼怒川ダム統管理事務所	栃木県	日光市川治温泉川治319-6	第2四半期	約5ヶ月	無停電電源装置更新 1台	(工事発注規模) 3,000万円未満
109	受変電設備工事	観測所小型発電機設置工事	品木ダム水質管理所	群馬県	吾妻郡草津町大字草津地先	第2四半期	約6ヶ月	小型発電機 3台	(工事発注規模) 3,000万円未満
110	通信設備工事	地震計設備更新工事	品木ダム水質管理所	群馬県	吾妻郡中之条町大字入山地先	第2四半期	約6ヶ月	強震計測装置 1台 感震器 2台	(工事発注規模) 3,000万円未満
111	一般土木工事	H25二瀬ダム防護柵設置その1工事	二瀬ダム管理所	埼玉県	秩父市大滝地先	第3四半期	約6ヶ月	防護柵100m、土留板設置100m、通路工100m、階段工4箇所	(工事発注規模) 3,000万円未満
112	一般土木工事	H25二瀬ダム防護柵設置その2工事	二瀬ダム管理所	埼玉県	秩父市大滝地先	第3四半期	約4ヶ月	防護柵工150m	(工事発注規模) 3,000万円未満
113	機械設備工事	H25二瀬ダム堤体エレベータ設備修繕工事	二瀬ダム管理所	埼玉県	秩父市大滝地先	第3四半期	約3ヶ月	駆動用インバータユニット交換1基、戸開閉用装置交換1組、エレベータ付属部品交換1式	(工事発注規模) 3,000万円未満
114	建築工事	H25渡り廊下他改修工事	関東技術事務所	千葉県	松戸市五香西(関東技術事務所構内)	第2四半期	約2ヶ月	渡り廊下 屋根及び柱塗装改修 約450m2 建設技術展示館 外壁塗装改修 約200m2 屋根(一部)改修 一式	(工事発注規模) 3,000万円未満
115	建築工事	関東農政局地域第三課(13)構内整備工事	東京第一営繕事務所	埼玉県	熊谷市原島367-1	第3四半期	約4ヶ月	庁舎(既存) RC-2 約500m2 構内整備 一式	(工事発注規模) 3,000万円未満
116	建築工事	川口法務総合庁舎(13)建築改修その他工事	東京第一営繕事務所	埼玉県	川口市中青木2-19-5	第3四半期	約4ヶ月	庁舎(既存)RC-2 約1,700m2 外壁改修、屋上防水改修 一式 他	(工事発注規模) 3,000万円から6,000万円未満
117	建築工事	志木法務出張所(13)建築改修その他工事	東京第一営繕事務所	埼玉県	志木市本町1-4-25	第2四半期	約6ヶ月	庁舎(既存) RC-2-1 約2,100m2 エレベーター設置改修 一式 他	(工事発注規模) 3,000万円未満
118	暖冷房衛生設備工事	埼玉県警察学校第三生徒寮(13)機械設備改修その他工事	東京第一営繕事務所	埼玉県	さいたま市北区植竹町1-804	第3四半期	約4ヶ月	第三生徒寮(既存) S-5 約2,000m2 空調設備改修、屋上防水改修、電気設備改修 一式 他	(工事発注規模) 5,000万円から8,000万円未満
119	建築工事	渋谷合同庁舎(13)建築改修工事	東京第一営繕事務所	東京都	渋谷区宇田川町1-10	第3四半期	約5ヶ月	庁舎(既存) SRC-7-2 10,900m2 外壁改修 一式	(工事発注規模) 3,000万円から6,000万円未満
120	建築工事	渋谷第2地方合同庁舎(13)建築改修その他工事	東京第一営繕事務所	東京都	渋谷区神南1-3-5	第3四半期	約5ヶ月	庁舎(既存) RC-7-2 5,100m2 外壁・屋上防水改修 一式	(工事発注規模) 3,000万円から6,000万円未満
121	電気設備工事	皇宮警察本部庁舎他(13)電気設備改修その他工事	東京第一営繕事務所	東京都	千代田区千代田1-3他	第3四半期	約5ヶ月	本部庁舎(既存) RC-3 約3,500m2 電気設備改修 一式 他	(工事発注規模) 3,000万円未満
122	建築工事	埼玉県警察学校道場外1件(H25)建築改修その他工事	東京第一営繕事務所	埼玉県	さいたま市北区植竹町1-804 他	第2四半期	約5ヶ月	【埼玉県警察学校】 道場(既存) S-1 約900m2 耐震改修、電気設備改修、機械設備改修 一式  【埼玉局岸町庁舎跡地(労働局)】 塀(フェンス)改修 一式	(工事発注規模) 3,000万円から6,000万円未満
123	建築工事	千葉県検八日市場支部(13)建築改修その他工事	東京第二営繕事務所	千葉県	匝瑳市八日市場イ513-2	第2四半期	約4ヶ月	庁舎(既存) RC-2 約700m2 外壁改修、屋上防水改修、建具改修、電気設備改修 一式 他	(工事発注規模) 3,000万円未満
124	建築工事	千葉県政務所地域第二課庁舎外1件(13)構内整備工事	東京第二営繕事務所	千葉県	茂原市萩原町3-20-15 他	第2四半期	約4ヶ月	【千葉県政務所地域第二課】 庁舎(既存) RC-2 約500m2  【茂原統計・情報センター】 庁舎(既存) RC-2 約500m2  構内整備(解体) 一式 (各施設共通)	(工事発注規模) 3,000万円から6,000万円未満
125	建築工事	千葉県警察学校本館他(13)建築改修その他工事	東京第二営繕事務所	千葉県	東金市土農田28-1	第3四半期	約4ヶ月	本館(既存) RC-3 約5,500m2 他2棟 屋上防水改修 一式	(工事発注規模) 3,000万円から6,000万円未満
126	建築工事	成田国際空港警備隊待機寮(13)建築改修その他工事	東京第二営繕事務所	千葉県	成田市三里塚1-25	第3四半期	約5ヶ月	待機寮(既存) 12棟 S-2 約9,300m2 屋根改修 一式	(工事発注規模) 3,000万円から6,000万円未満
127	暖冷房衛生設備工事	東京税関麻薬犬訓練センター(13)機械設備改修その他工事	東京第二営繕事務所	千葉県	成田市三里塚字御料牧場1-45	第4四半期	約3ヶ月	庁舎(既存) RC-2 約1,500m2 他 空調設備等機械設備改修 一式	(工事発注規模) 5,000万円から8,000万円未満
128	機械設備工事	松戸法務総合庁舎(13)エレベーター設備工事	東京第二営繕事務所	千葉県	松戸市岩瀬473-18	第3四半期	約17ヶ月	庁舎 RC-4 約5,600m2 エレベーター設備 新設一式	(工事発注規模) 3,000万円から6,000万円未満
129	機械設備工事	銚子労働総合庁舎(13)エレベーター設備工事	東京第二営繕事務所	千葉県	銚子市中央町8-6	第2四半期	約8ヶ月	庁舎 RC-4 約2,500m2 エレベーター設備 新設一式	(工事発注規模) 3,000万円未満
130	建築工事	千葉県地裁館山支部(H25)建築改修その他工事	東京第二営繕事務所	千葉県	館山市北条1073	第2四半期	約7ヶ月	庁舎(既存) RC-2 約1,000m2 耐震改修、電気設備改修、機械設備改修 一式	(工事発注規模) 3,000万円から6,000万円未満
131	建築工事	千葉県警察第一機動隊外1件(13)給油施設建築その他工事	東京第二営繕事務所	千葉県	千葉市美浜区豊砂8 他	第2四半期	約6ヶ月	【第一機動隊】、【第二機動隊】(両施設共通) オイルタンク基礎、アスファルト舗装 新設一式 機械設備 新設一式、電気設備 改設一式	(工事発注規模) 3,000万円から6,000万円未満
132	建築工事	水戸地裁裁生支部(13)建築改修その他工事	宇都宮営繕事務所	茨城県	行方市麻生143	第3四半期	約5ヶ月	庁舎(既存) RC-2 約1,000m2 耐震改修、電気設備改修、機械設備改修 一式	(工事発注規模) 3,000万円から6,000万円未満
133	建築工事	鹿島労働総合庁舎外1件(13)建築改修その他工事	宇都宮営繕事務所	茨城県	鹿嶋市宮中1995-1 他	第4四半期	約3ヶ月	【鹿島労働総合庁舎】 庁舎(既存) RC-3 約1,000m2 外壁改修、屋上防水改修、内装改修、電気設備改修、機械設備改修 一式  【横浜税関神之池宿舎】 宿舎(既存) RC-2 約550m2 外壁改修、屋上防水改修、機械設備改修 一式	(工事発注規模) 3,000万円から6,000万円未満
134	暖冷房衛生設備工事	栃木公共職安外1件(13)機械設備改修その他工事	宇都宮営繕事務所	栃木県	栃木市神田町8-5 他	第4四半期	約3ヶ月	【栃木公共職安定所】 庁舎(既存) RC-2 約600m2  【鹿沼労働基準監督署】 庁舎(既存) RC-2 約400m2  機械設備改修 一式(各施設共通)	(工事発注規模) 3,000万円から5,000万円未満
135	建築工事	日光公共職安(13)建築改修その他工事	宇都宮営繕事務所	栃木県	日光市今市本町32-1	第4四半期	約3ヶ月	庁舎(既存) RC-1 約400m2 内装改修、電気設備改修、機械設備改修 一式	(工事発注規模) 3,000万円未満

平成25年度(7月期)発注予定工事一覧表

No.	工事種別	工事名	事務所名	工事場所 (都県名)	工事場所 (住所)	入札予定時期	工事期限	工事概要	工事発注規模
136	建築工事	潮来統計・情報センター外1件(13)構内整備工事	宇都宮営繕事務所	茨城県	潮来市辻字横田518-2 他	第3四半期	約5ヶ月	【潮来統計・情報センター】 庁舎(既存) RC-2 約500m2  【茨城農政事務所食糧貿易課】 庁舎(既存) RC-2 約500m2  構内整備(解体) 一式(各施設共通)	(工事発注規模) 3,000万円から6,000万円未満
137	建築工事	横浜税関日立出張所(13)建築改修その他工事	宇都宮営繕事務所	茨城県	日立市久慈町1-3-13	第4四半期	約3ヶ月	庁舎(既存) RC-2 約200m2 外壁改修、給排水設備改修 一式	(工事発注規模) 3,000万円未満
138	建築工事	鹿島港湾合同庁舎(13)建築改修その他工事	宇都宮営繕事務所	茨城県	神栖市東深芝9	第2四半期	約6ヶ月	庁舎(既存) RC-3 約2,800m2 外壁改修 一式	(工事発注規模) 3,000万円から6,000万円未満
139	建築工事	水戸地検麻生支部(H25)建築改修その他工事	宇都宮営繕事務所	茨城県	行方市麻生143	第2四半期	約4ヶ月	庁舎(既存) RC-2 約300m2 耐震改修、電気設備改修、機械設備改修 一式	(工事発注規模) 3,000万円未満
140	建築工事	宇都宮地検栃木支部(13)建築改修その他工事	宇都宮営繕事務所	栃木県	栃木市本町6-7	第2四半期	約4ヶ月	庁舎(既存) RC-2 約1,300m2 内装改修、電気設備改修、機械設備改修 一式	(工事発注規模) 3,000万円未満
141	建築工事	茨城県警察機動隊(H25)給油施設建築その他工事	宇都宮営繕事務所	茨城県	水戸市吉沢町1010-1	第2四半期	約5ヶ月	オイルタンク基礎、アスファルト舗装 新設一式 機械設備 新設一式 電気設備 新設一式	(工事発注規模) 3,000万円から6,000万円未満
142	建築工事	宇都宮地方合同庁舎(H25)建築改修工事	宇都宮営繕事務所	栃木県	宇都宮市桜5-1-13	第2四半期	約6ヶ月	庁舎(既存) RC-5 約3,500m2 建具等建築改修 一式	(工事発注規模) 6,000万円から1億円未満
143	建築工事	栃木県警察機動隊(H25)給油施設建築その他工事	宇都宮営繕事務所	栃木県	宇都宮市若草2-105-32	第2四半期	約5ヶ月	オイルタンク基礎、アスファルト舗装 新設一式 機械設備 新設一式、電気設備 改修一式	(工事発注規模) 3,000万円未満
144	建築工事	横須賀験潮所(13)新営工事	横浜営繕事務所	神奈川県	横須賀市西逸見町1	第3四半期	約5ヶ月	験潮所 RC-1 約8m2 新営一式	(工事発注規模) 3,000万円から6,000万円未満
145	建築工事	相模原地方合同庁舎(13)建築改修その他工事	横浜営繕事務所	神奈川県	相模原市中央区富士見6-10-10	第2四半期	約3ヶ月	庁舎(既存) RC-5-1 約6,000m2 内装改修一式	(工事発注規模) 3,000万円未満
146	建築工事	横浜法務総合庁舎(13)建築改修その他工事	横浜営繕事務所	神奈川県	横浜市中区日本大通9	第2四半期	約5ヶ月	庁舎(既存) RC-9-2 約9,400m2 内装改修、電気設備改修、機械設備改修 一式	(工事発注規模) 3,000万円から6,000万円未満
147	建築工事	戸塚公共職安(13)建築改修その他工事	横浜営繕事務所	神奈川県	横浜市戸塚区戸塚町3722	第2四半期	約6ヶ月	庁舎(既存) RC-3 約1,200m2 外壁改修 一式	(工事発注規模) 3,000万円未満
148	暖冷房衛生設備工事	三浦電波監視センター外1件(13)機械設備改修その他工事	横浜営繕事務所	神奈川県	三浦市初声町高円坊1691 他	第3四半期	約4ヶ月	【三浦電波監視センター】 庁舎(既存) RC-2 約1,700m2 機械設備改修 一式  【皇宮警察本部葉山庁舎】 庁舎(既存) RC-2 約450m2 電気設備改修 一式	(工事発注規模) 3,000万円から5,000万円未満
149	建築工事	横浜税関山下埠頭出張所(13)建築改修その他工事	横浜営繕事務所	神奈川県	横浜市中区山下町279-1	第3四半期	約5ヶ月	庁舎(既存) RC-3 約3,000m2 屋上防水改修 一式	(工事発注規模) 3,000万円未満
150	建築工事	横浜税関ニューイング港北寮(13)建築改修その他工事	横浜営繕事務所	神奈川県	横浜港区北区新吉田6-59-1	第3四半期	約5ヶ月	寮棟(既存) RC-3 約2,100m2 外壁改修 一式	(工事発注規模) 3,000万円未満
151	電気設備工事	横浜税関本牧埠頭出張所(13)電気設備改修その他工事	横浜営繕事務所	神奈川県	横浜市中区本牧埠頭2	第2四半期	約6ヶ月	庁舎(既存) RC-3 約3,000m2 電気設備改修 一式	(工事発注規模) 3,000万円から5,000万円未満
152	建築工事	平塚簡易裁判所外1件(13)建築改修その他工事	横浜営繕事務所	神奈川県	平塚市見附町43番地9 他	第3四半期	約5ヶ月	【平塚簡易裁判所】 庁舎(既存) RC-2 約400m2 耐震改修、内装改修、電気設備改修、機械設備改修 一式  【小田原法務総合庁舎】 庁舎(既存) RC-3 約1,900m2 内装改修、電気設備改修、機械設備改修 一式	(工事発注規模) 6,000万円から1億円未満
153	電気設備工事	横浜海上防災基地(13)電気設備改修その他工事	横浜営繕事務所	神奈川県	横浜市中区新港町	第3四半期	約5ヶ月	庁舎(既存) RC-4-1 約13,300m2 電気設備改修 一式	(工事発注規模) 3,000万円未満
154	建築工事	国総研(横須賀)台風実験上屋他(H25)建築改修その他工事	横浜営繕事務所	神奈川県	横須賀市長瀬3-1-1	第2四半期	約5ヶ月	実験上屋(既存) S-1 約1,000m2 耐震改修、電気設備改修、機械設備改修 一式  実験測定室(既存) CB-2 約200m2 場内整備(解体) 一式	(工事発注規模) 3,000万円から6,000万円未満
155	電気設備工事	横浜税関山下埠頭出張所(H25)電気設備改修その他工事	横浜営繕事務所	神奈川県	横浜市中区山下町279-1	第2四半期	約6ヶ月	庁舎(既存) RC-3 約3,500m2 受変電設備改修 一式	(工事発注規模) 3,000万円未満
156	暖冷房衛生設備工事	川崎南労基署(13)機械設備改修その他工事	横浜営繕事務所	神奈川県	川崎市川崎区宮前町8-2	第2四半期	約4ヶ月	【川崎南労働基準監督署】 庁舎(既存) S-7 約1,000m2 機械設備改修 一式	(工事発注規模) 3,000万円未満
157	電気設備工事	横須賀港湾合同庁舎(H25)電気設備改修その他工事	横浜営繕事務所	神奈川県	横須賀市田浦港町無番地	第2四半期	約7ヶ月	庁舎(既存) RC-3 約2,400m2 電気設備改修 一式	(工事発注規模) 5,000万円から8,000万円未満
158	暖冷房衛生設備工事	横須賀港湾合同庁舎(13)改修機械設備その他工事	横浜営繕事務所	神奈川県	横須賀市田浦港町無番地	第2四半期	約5ヶ月	庁舎(既存) RC-3 約2,400m2 機械設備改修 一式	(工事発注規模) 3,000万円未満
159	暖冷房衛生設備工事	鶴見労基署(13)機械設備改修その他工事	横浜営繕事務所	神奈川県	横浜市鶴見区中央2-6-18	第2四半期	約4ヶ月	【鶴見労働基準監督署】 庁舎(既存) RC-2 約1,000m2 機械設備改修一式	(工事発注規模) 3,000万円未満
160	建築工事	前橋労基署伊勢崎分庁舎外1件(13)建築改修その他工事	長野営繕事務所	群馬県	伊勢崎市下植木町517 他	第2四半期	約5ヶ月	【前橋労働基準監督署伊勢崎分庁舎】 庁舎(既存) RC-2 約400m2 耐震改修、電気設備改修、機械設備改修 一式  【高崎公共職業安定所安中出張所】 庁舎(既存) RC-2 約400m2 耐震改修、電気設備改修、機械設備改修 一式	(工事発注規模) 3,000万円未満
161	建築工事	東信森林管理署(13)建築改修その他工事	長野営繕事務所	長野県	佐久市臼田1822	第4四半期	約3ヶ月	庁舎(既存) W-2 約800m2 耐震改修、電気設備改修、機械設備改修 一式	(工事発注規模) 3,000万円から6,000万円未満
162	建築工事	長野県警察学校厚生館(13)建築改修その他工事	長野営繕事務所	長野県	長野市松代町西条字舟折3929	第3四半期	約5ヶ月	厚生館(既存) RC-2 約1,000m2 内装改修 一式	(工事発注規模) 3,000万円未満
163	機械設備工事	会計検査院安中研修所(13)エレベーター設備改修工事	長野営繕事務所	群馬県	安中市嶺38-1	第3四半期	約5ヶ月	庁舎(既存) RC-3 約4,000m2 エレベーター設備改修 一式	(工事発注規模) 3,000万円未満
164	暖冷房衛生設備工事	会計検査院安中研修所(13)機械設備改修その他工事	長野営繕事務所	群馬県	安中市嶺38-1	第2四半期	約6ヶ月	庁舎(既存) RC-3 約1,300m2 他 空調設備改修、浄化槽改修 一式	(工事発注規模) 3,000万円から5,000万円未満
165	建築工事	飯田地方合同庁舎(13)建築改修その他工事	長野営繕事務所	長野県	飯田市大久保町2637-3	第2四半期	約6ヶ月	庁舎(既存) RC-5 約2,500m2 屋上防水・外壁改修 一式	(工事発注規模) 3,000万円から6,000万円未満
166	建築工事	長野県情報通信部倉庫棟(13)新営その他工事	長野営繕事務所	長野県	長野市大字南長野字幅下725-7	第2四半期	約5ヶ月	倉庫棟 S-1 約200m2 新築一式	(工事発注規模) 3,000万円から6,000万円未満
167	電気設備工事	自治大学校(13)電気設備改修その他工事	甲武営繕事務所	東京都	立川市緑町10-1	第2四半期	約6ヶ月	自家発電設備、オイルタンク 新設一式 受変電設備 新設一式 構内舗装 改修一式	(工事発注規模) 5,000万円から8,000万円未満
168	暖冷房衛生設備工事	動物医薬品検査所空調動物舎(13)機械設備改修その他工事	甲武営繕事務所	東京都	国分寺市戸倉1-15-1	第4四半期	約3ヶ月	庁舎(既存) RC-3 約800m2 機械設備改修 一式	(工事発注規模) 3,000万円から5,000万円未満
169	暖冷房衛生設備工事	警視庁第四機動隊(13)機械設備改修その他工事	甲武営繕事務所	東京都	立川市緑町3667	第3四半期	約5ヶ月	本館(既存) RC-4 約4,400m2 機械設備改修 一式	(工事発注規模) 3,000万円から5,000万円未満



平成25年度(7月期)発注予定工事一覧表

No.	工事種別	工事名	事務所名	工事場所 (都県名)	工事場所 (住所)	入札予定時期	工事期限	工事概要	工事発注規模
170	建築工事	監視庁第六機動隊(13)建築改修その他工事	甲武営繕事務所	東京都	品川区勝島1-3-18	第3四半期	約5ヶ月	庁舎(既存) SRC-8 約6,000m <sup>2</sup> 外壁改修工事 一式 他	(工事発注規模) 3,000万円から6,000万円未満
171	建築工事	山梨県警察学校生徒寮(13)建築改修その他工事	甲武営繕事務所	山梨県	甲斐市西八幡4422-3	第3四半期	約5ヶ月	生徒寮(既存) RC-2 約600m <sup>2</sup> 耐震改修、電気設備改修、機械設備改修 一式 他	(工事発注規模) 3,000万円から6,000万円未満
172	通信設備工事	H25道路防災情報表示設備工事	企画部	埼玉県	さいたま市中央区新都心2番地1 関東地方整備局	第2四半期	約6ヶ月	本工事は、老朽化した道路防災情報表示設備(大型表示装置)の更新を行う工事である。 ・55型マルチディスプレイ 15面 ・制御処理装置 1式 ・据付・調整 1式 ・既設設備撤去工 1式	(工事発注規模) 6,000万円から1億円未満
173	暖冷房衛生設備工事	気象研究所外(13)機械設備改修その他工事	営繕部	茨城県	つくば市長峰1-1	第4四半期	約12ヶ月	庁舎(既存) RC-1-1 約650m <sup>2</sup> 他 機械設備(廃水処理設備)改修 一式	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
174	建築工事	銚子労働総合庁舎(13)建築工事	営繕部	千葉県	銚子市中央町8-6	第2四半期	約8ヶ月	庁舎 RC-4 約2,500m <sup>2</sup> 新築一式 他	(工事発注規模) 3億円から5億円8,000万未満
175	電気設備工事	国土地理院本館棟(13)電気設備改修その他工事	営繕部	茨城県	つくば市北郷1	第4四半期	約3ヶ月	庁舎(既存) SRC-6-1 電気設備改修 機械設備改修 一式	(工事発注規模) 1億2,000万円から2億円未満
176	機械設備工事	国土地理院本館棟(13)エレベーター設備改修工事	営繕部	茨城県	つくば市北郷1	第4四半期	約3ヶ月	庁舎(既存) SRC-6-1 エレベーター設備改修 一式	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
177	建築工事	海上技術安全研究所2号館(13)建築改修その他工事	営繕部	東京都	三鷹市新川6-38-1	第2四半期	約9ヶ月	庁舎(既存) RC-3 約3,300m <sup>2</sup> 耐震改修、電気設備改修、機械設備改修 一式 他	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
178	建築工事	平塚地方合同庁舎(13)建築改修その他工事	営繕部	神奈川県	平塚市浅間町10-22	第3四半期	約6ヶ月	庁舎(既存) RC-3 約2,100m <sup>2</sup> 内装改修、電気設備改修、機械設備改修、エレベーター設備工事 一式	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
179	電気設備工事	松戸法務総合庁舎(13)電気設備工事	営繕部	千葉県	松戸市岩瀬473-18	第3四半期	約17ヶ月	庁舎 RC-4 約5,600m <sup>2</sup> 電気設備 新設一式	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
180	暖冷房衛生設備工事	松戸法務総合庁舎(13)機械設備工事	営繕部	千葉県	松戸市岩瀬473-18	第3四半期	約17ヶ月	庁舎 RC-4 約5,600m <sup>2</sup> 機械設備 新設一式	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
181	建築工事	神奈川県警察学校木月分校本館他(13)建築改修その他工事	営繕部	神奈川県	川崎市中原区木月1208-1	第3四半期	約5ヶ月	本館(既存) RC-3 約1,900m <sup>2</sup> 耐震改修、電気設備改修、機械設備改修 一式 他  生徒寮(既存) RC-3 約2,100m <sup>2</sup> 耐震改修、電気設備改修、機械設備改修 一式 他	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
182	電気設備工事	関東管区警察学校本館・教場棟(13)電気設備工事	営繕部	東京都	小平市喜平町2-5-1	第4四半期	約18ヶ月	本館・教場棟 SRC-3 約5,500m <sup>2</sup> 電気設備 新設一式	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
183	暖冷房衛生設備工事	関東管区警察学校本館・教場棟(13)機械設備工事	営繕部	東京都	小平市喜平町2-5-1	第4四半期	約18ヶ月	本館・教場棟 SRC-3 約5,500m <sup>2</sup> 機械設備 新設一式	(工事発注規模) 3億円から5億円8,000万未満
184	機械設備工事	世田谷地方合同庁舎(仮称)エレベーター設備工事	営繕部	東京都	世田谷区若林4-22-12、14	第4四半期	約23ヶ月	庁舎 RC-6-1 約7,100m <sup>2</sup> エレベーター設備 新設一式	(工事発注規模) 6,000万円から1億円未満
185	建築工事	東京税関大井出張所(13)建築改修その他工事	営繕部	東京都	大田区東海4-1-10	第4四半期	約3ヶ月	庁舎(既存) RC-3 3,800m <sup>2</sup> 耐震改修、屋根改修、外壁改修 一式 他	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
186	機械設備工事	九段合同庁舎(H25)エレベーター設備改修工事	営繕部	東京都	千代田区九段南1-1-10	第2四半期	約8ヶ月	庁舎(既存) S-14-2 約34,000m <sup>2</sup> エレベーター設備改修(更新) 一式	(工事発注規模) 3億円から5億円8,000万未満
187	鋼橋上部工事	国道6号土浦BP筑波鉄道跨線橋上部工事	常陸河川国道事務所	茨城県	土浦市虫掛地先	第2四半期	約14ヶ月	2径間連続鋼少数板桁橋 L=58m 鋼材 約106t 合成床版工 約1160m <sup>2</sup> 架設工 1式	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
188	一般土木工事	国道6号土浦BP上高津高架橋下部(1)工事	常陸河川国道事務所	茨城県	土浦市上高津地先	第4四半期	約14ヶ月	RC橋脚 9基	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
189	一般土木工事	国道6号土浦BP上高津高架橋下部(2)工事	常陸河川国道事務所	茨城県	土浦市上高津地先	第4四半期	約14ヶ月	RC橋脚 8基	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
190	鋼橋上部工事	国道6号土浦BP桜川橋上部(1)工事	常陸河川国道事務所	茨城県	土浦市佐野子地先	第4四半期	約14ヶ月	鋼4径間連続鋼合成板桁橋 L=149m 工場製作工 約408t 架設工 1式	(工事発注規模) 3億円から5億円8,000万未満
191	プレストレスト・コンクリート工事	国道6号土浦BP桜川橋上部(2)工事	常陸河川国道事務所	茨城県	土浦市虫掛地先	第4四半期	約14ヶ月	プレテンション単純中空床版橋 L=20m 1橋	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
192	アスファルト舗装工事	国道50号下館BP栗島舗装工事	常陸河川国道事務所	茨城県	筑西市栗島地先	第3四半期	約6ヶ月	L=約870m アスファルト舗装工 約15,000m <sup>2</sup>	(工事発注規模) 1億2,000万円から2億円未満
193	一般土木工事	国道51号潮来BP改良(2)工事	常陸河川国道事務所	茨城県	潮来市小泉南地先	第2四半期	約7ヶ月	盛土工 約4,800m <sup>3</sup> 排水構造物工 約3,100m 除草工 約10,000m <sup>2</sup>	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
194	一般土木工事	H25桜川環境整備工事	常陸河川国道事務所	茨城県	水戸市若宮地先他	第2四半期	約6ヶ月	舗装工 約3,000m <sup>2</sup> 縁石工 約5,300m 坂路工 1箇所	(工事発注規模) 6,000万円から1億円未満
195	一般土木工事	H25堅磐河道掘削工事	常陸河川国道事務所	茨城県	常陸太田市堅磐町地先	第2四半期	約6ヶ月	掘削工 約20,000m <sup>3</sup> 仮設工 1式	(工事発注規模) 6,000万円から1億円未満
196	通信設備工事	H25常陸管内道路情報板更新他工事	常陸河川国道事務所	茨城県	常陸河川国道事務所管内	第2四半期	約6ヶ月	道路情報板設置 11基 光ケーブル敷設 8箇所	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
197	通信設備工事	H25常陸管内情報提供設備改修工事	常陸河川国道事務所	茨城県	常陸河川国道事務所管内	第2四半期	約6ヶ月	大型表示設備設置 2面 STM-IP変換装置 1式	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
198	一般土木工事	国道50号下館BP標識設置工事	常陸河川国道事務所	茨城県	筑西市神分地先	第2四半期	約8ヶ月	標識設置工 25基	(工事発注規模) 6,000万円から1億円未満
199	一般土木工事	H25下小倉礫河原再生工事	下館河川事務所	栃木県	宇都宮市	第2四半期	約7ヶ月	掘削工 約40,000m <sup>3</sup> 造形盛土工 約2,200m <sup>3</sup> 審石工 約L=380m 仮設工 1式	(工事発注規模) 6,000万円から1億円未満
200	一般土木工事	H25羽生築堤工事	下館河川事務所	茨城県	常総市	第2四半期	約7ヶ月	築堤 L=600m 盛土工 約35,000m <sup>3</sup> 法面整形 約15,100m <sup>2</sup>	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
201	一般土木工事	H25羽生町築堤工事	下館河川事務所	茨城県	常総市	第2四半期	約7ヶ月	築堤 L=1,000m 盛土工 約69,000m <sup>3</sup> 法面整形 約25,200m <sup>2</sup>	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
202	一般土木工事	H25三坂築堤工事	下館河川事務所	茨城県	常総市	第2四半期	約6ヶ月	築堤 L=170m 盛土工 約10,000m <sup>3</sup> 法面整形 約4,000m <sup>2</sup>	(工事発注規模) 6,000万円から1億円未満
203	一般土木工事	H25宮和田(下)築堤工事	下館河川事務所	茨城県	取手市	第2四半期	約6ヶ月	築堤 L=400m 盛土工 約19,000m <sup>3</sup> 法面整形 約6,500m <sup>2</sup>	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
204	一般土木工事	H25宮和田(上)築堤工事	下館河川事務所	茨城県	取手市	第2四半期	約6ヶ月	築堤 L=450m 盛土工 約21,000m <sup>3</sup> 法面整形 約7,300m <sup>2</sup>	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
205	一般土木工事	H25柳原築堤工事	下館河川事務所	茨城県	下妻市	第2四半期	約7ヶ月	築堤 L=550m 盛土工 約8,000m <sup>3</sup> 法面整形 約6,400m <sup>2</sup>	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
206	維持修繕工事	道場宿地先整備工事	下館河川事務所	栃木県	宇都宮市	第3四半期	約8ヶ月	伐木・整地 約50,000m <sup>2</sup> 高水敷整備 約20,000m <sup>2</sup>	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
207	機械設備工事	H25下館管内ゲート設備開閉装置更新工事	下館河川事務所	茨城県	下妻市東古沢地先	第3四半期	約6ヶ月	ゲート設備開閉装置更新(ラック化) 7施設	(工事発注規模) 6,000万円から1億円未満

平成25年度(7月期)発注予定工事一覧表

No.	工事種別	工事名	事務所名	工事場所 (都県名)	工事場所 (住所)	入札予定時期	工事期限	工事概要	工事発注規模
208	機械設備工事	H25常陸川水門遠隔操作制御設備工事	霞ヶ浦河川事務所	茨城県	神栖市太田地先	第2四半期	約19ヶ月	ゲート設備自動化及び遠隔操作化(常陸川水門、宝山排水樋管、常陸川水門魚道) 操作制御設備更新(波崎出張所) 1式 操作制御設備新設(事務所) 1式	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
209	機械設備工事	H25小型樋管扉体等更新工事	霞ヶ浦河川事務所	茨城県	神栖市柴崎地先外7箇所	第2四半期	約7ヶ月	扉体更新(SUS化) 8樋管 開閉装置更新(ラック化) 1樋管	(工事発注規模) 6,000万円から1億円未満
210	一般土木工事	H25大山地区築堤工事	霞ヶ浦河川事務所	茨城県	稲敷郡美浦村大山地先	第2四半期	約6ヶ月	特殊堤工 約610m 陸門 2基	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
211	一般土木工事	H25浮島地区波浪対策工事	霞ヶ浦河川事務所	茨城県	稲敷市浮島地先	第2四半期	約6ヶ月	離岸堤工 約250m 捨石工 約3,000m <sup>3</sup>	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
212	一般土木工事	H25古渡地区波浪対策工事	霞ヶ浦河川事務所	茨城県	稲敷市古渡地先	第2四半期	約6ヶ月	離岸堤工 約130m 捨石工 約1,500m <sup>3</sup>	(工事発注規模) 6,000万円から1億円未満
213	一般土木工事	H25六角整正工事	霞ヶ浦河川事務所	茨城県	稲敷市西の洲地先	第3四半期	約5ヶ月	盛土工 約40,000m <sup>3</sup> 、シート張り 約20,000m <sup>2</sup> 、播種工 約20,000m <sup>2</sup>	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
214	一般土木工事	H25下馬整正工事	霞ヶ浦河川事務所	茨城県	稲敷市西の洲地先	第3四半期	約5ヶ月	盛土工 約40,000m <sup>3</sup> 、シート張り 約20,000m <sup>2</sup> 、播種工 約20,000m <sup>2</sup>	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
215	一般土木工事	H25横田南整正工事	霞ヶ浦河川事務所	茨城県	稲敷市西の洲地先	第3四半期	約5ヶ月	盛土工 約40,000m <sup>3</sup> 、シート張り 約20,000m <sup>2</sup> 、播種工 約20,000m <sup>2</sup>	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
216	一般土木工事	H25横田北整正工事	霞ヶ浦河川事務所	茨城県	稲敷市西の洲地先	第3四半期	約5ヶ月	盛土工 約40,000m <sup>3</sup> 、シート張り 約20,000m <sup>2</sup> 、播種工 約20,000m <sup>2</sup>	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
217	一般土木工事	圏央道下総IC改良その3工事	常総国道事務所	千葉県	成田市名木地先	第2四半期	約12ヶ月	道路土工(盛土200,000m <sup>3</sup> 、切土24,000m <sup>3</sup> )、函渠工1基、管渠工1式、調整池工1箇所、排水構築物工1式	(工事発注規模) 3億円から5億円8,000万未満
218	一般土木工事	圏央道鬼怒川橋下部その2工事	常総国道事務所	茨城県	常総市花鳥町	第2四半期	約21ヶ月	橋梁下部工(橋脚3基)、鋼管矢板基礎2基、場所打杭(径1,200)27本、仮設橋工1式	(工事発注規模) 3億円から5億円8,000万未満
219	一般土木工事	圏央道大生郷地区改良その1工事	常総国道事務所	茨城県	常総市大生郷新田町	第2四半期	約7ヶ月	地盤改良(固結工 径1600、深さ11m 510本)、堤防切り直し道路 1式、工事用道路 1式	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
220	一般土木工事	圏央道大生郷地区改良その2工事	常総国道事務所	茨城県	常総市大生郷町地先	第2四半期	約7ヶ月	地盤改良(固結工 径1600、L=13m、652本)、切り直し道路 3箇所	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
221	一般土木工事	圏央道吉岡地区調整池整備その他改良工事	常総国道事務所	千葉県	成田市吉岡地先	第2四半期	約7ヶ月	地盤改良(固結工 L=3m、452本)、調整池 2箇所	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
222	一般土木工事	圏央道大生郷地区地盤改良その1工事	常総国道事務所	茨城県	常総市大生郷町地先	第2四半期	約7ヶ月	地盤改良(固結工 L=15m 200本、ボードレール L=6から10m 78本)	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
223	一般土木工事	圏央道大生郷地区地盤改良その2工事	常総国道事務所	茨城県	常総市大生郷町地先	第2四半期	約7ヶ月	地盤改良(固結工 L=15m 250本)	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
224	一般土木工事	圏央道清水地区排水整備工事	常総国道事務所	茨城県	稲敷市清水地先	第2四半期	約7ヶ月	調整池 4箇所、排水構築物 1式	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
225	一般土木工事	圏央道東地区側道整備その他工事	常総国道事務所	茨城県	稲敷市町田	第2四半期	約7ヶ月	道路土工(切土 2800m <sup>3</sup> 、盛土 2700m <sup>3</sup> )、舗装工 12000m <sup>2</sup> 、排水構築物 1式	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
226	一般土木工事	圏央道利根川橋護岸工事	常総国道事務所	茨城県	稲敷郡河内町十三間戸	第2四半期	約6ヶ月	護岸工(張りブロック 4000m <sup>2</sup> )、工事用道路工 1式	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
227	一般土木工事	圏央道猿島岩井IC改良その2工事	常総国道事務所	茨城県	坂東市富田	第2四半期	約13ヶ月	道路土工(路体盛土 286,000m <sup>3</sup> 、路床盛土 29,000m <sup>3</sup> 、切土 3,100m <sup>3</sup> )、法面工 46,000m <sup>2</sup> 、ブロック積工 1,900m <sup>2</sup> 、調整池 1箇所	(工事発注規模) 3億円から5億円8,000万未満
228	一般土木工事	圏央道飯沼川高架橋BR1下部その他工事	常総国道事務所	茨城県	坂東市内野山地先	第2四半期	約7ヶ月	橋梁下部工(橋脚)3基、基礎工 鋼管杭(径800)L=32から39m 36本、仮設橋工 1基、水路切り直し 1式	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
229	一般土木工事	圏央道高須賀第2高架橋下部その2工事	常総国道事務所	茨城県	つくば市高須賀地先	第2四半期	約14ヶ月	橋梁下部工(橋台)2基、(橋脚)9基、基礎工 SC+PHC杭(径600から1000)L=31から45m 113本、仮設工 1式	(工事発注規模) 3億円から5億円8,000万未満
230	一般土木工事	圏央道西谷田川橋下部工事	常総国道事務所	茨城県	つくば市真瀬	第3四半期	約11ヶ月	橋梁下部工(橋台)4基、(橋脚)4基、基礎工 SC+PHC杭(径1000)L=33から45m 88本、仮設工 1式	(工事発注規模) 3億円から5億円8,000万未満
231	一般土木工事	圏央道谷田川高架橋BR2・3下部工事	常総国道事務所	茨城県	つくば市島名	第3四半期	約14ヶ月	橋梁下部工(橋台)1基 (橋脚)9基、基礎工 場所打ち杭(径1200)L=19から36m 58本、仮設工 1式	(工事発注規模) 3億円から5億円8,000万未満
232	一般土木工事	圏央道神崎IC改良その33工事	常総国道事務所	千葉県	香取郡神崎町松崎地先	第2四半期	約12ヶ月	道路土工(路体盛土 50,000m <sup>3</sup> 、路床盛土 5,000m <sup>3</sup> )、法面工 8,000m <sup>2</sup> 、地盤改良(固結工 深層混合処理 径1000 276本)、ブロック積工 1,300m <sup>2</sup> 、函渠工 2基、調整池 1箇所	(工事発注規模) 3億円から5億円8,000万未満
233	一般土木工事	圏央道高須賀地区地盤改良その2工事	常総国道事務所	茨城県	つくば市高須賀地先	第2四半期	約7ヶ月	地盤改良(固結工 径1300、L=8から9m、900本、ボードレールL=8m 230本)道路土工(路体盛土5400m <sup>3</sup> 、路床盛土1200m <sup>3</sup> 、切土1400m <sup>3</sup> )	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
234	一般土木工事	圏央道高地区改良その1工事	常総国道事務所	千葉県	成田市高地先	第2四半期	約12ヶ月	道路土工(路体盛土 52,000m <sup>3</sup> 、路床盛土 12,000m <sup>3</sup> 、切土工 500m <sup>3</sup> )、法面工 5,000m <sup>2</sup> 、排水構築物 1式	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
235	一般土木工事	圏央道江戸崎函渠その2工事	常総国道事務所	茨城県	稲敷市江戸崎地先	第2四半期	約7ヶ月	函渠工 1基(ウイング部、壁高欄)、現道復旧工 1式	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
236	一般土木工事	圏央道飯沼高架橋BR6下部その他工事	常総国道事務所	茨城県	坂東市助助新田地先	第2四半期	約7ヶ月	橋梁下部工(橋脚)2基、基礎工(鋼管杭 径800 31本)、仮設橋 1基、仮設工 1式	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
237	一般土木工事	圏央道高須賀地区函渠工事	常総国道事務所	茨城県	つくば市高須賀地先	第2四半期	約7ヶ月	函渠工 1基、仮設工 1基	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
238	一般土木工事	圏央道平八新田改良工事	常総国道事務所	茨城県	坂東市平八新田地先	第2四半期	約7ヶ月	地盤改良(固結工 径1600 L=15m 300本)、切り直し道路 1式	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
239	一般土木工事	圏央道真瀬地区函渠その他工事	常総国道事務所	茨城県	つくば市真瀬	第2四半期	約7ヶ月	函渠工 1基、橋台工 1基、基礎工(既製杭 径1000 13本)、仮設工 1式	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
240	鋼橋上部工事	圏央道成田下総線跨道橋上部工事	常総国道事務所	千葉県	成田市名木地先	第3四半期	約10ヶ月	橋梁上部工 1式(鋼単純非合成桁橋 L=33m)	(工事発注規模) 1億2,000万円から2億円未満
241	鋼橋上部工事	圏央道成田高地区橋梁上部その2工事	常総国道事務所	千葉県	成田市高地先	第4四半期	約10ヶ月	橋梁上部工 2橋(鋼単純非合成2主桁 L=57m、鋼単純非合成少数桁橋 L=30m)	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
242	一般土木工事	圏央道小貝川橋下部その2工事	常総国道事務所	茨城県	常総市上蛇町	第2四半期	約10ヶ月	橋梁下部工(橋脚)5基、基礎工 鋼管ソイルセメント杭(径1000/1200)L=23から25m 24本、仮設工 1式	(工事発注規模) 3億円から5億円8,000万未満
243	一般土木工事	新4号五霞地区道路改良(その3)工事	宇都宮国道事務所	茨城県	猿島郡五霞町元冬木	第2四半期	約7ヶ月	土工(掘削 約36,000m <sup>3</sup> 、路体盛土 約400m <sup>3</sup> 、路床盛土 約2,100m <sup>3</sup> )、安定処理工 約22,000m <sup>2</sup> 、法面整形 約1,200m <sup>2</sup> 、場所打擁壁工 約120m <sup>3</sup> 、コンクリートブロック積工 約620m <sup>2</sup> 、排水構築物工 1式	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
244	一般土木工事	H25新4号小山地区外環境整備工事	宇都宮国道事務所	茨城県	古河市上片田	第2四半期	約7ヶ月	防草コンクリート工 約6,000m <sup>2</sup> 、交差点改良工 2箇所	(工事発注規模) 6,000万円から1億円未満
245	一般土木工事	4号利根川橋下部撤去(4)工事	宇都宮国道事務所	埼玉県	久喜市栗橋	第2四半期	約9ヶ月	下部撤去工 2基、足場工 1式、土留工 1式、仮設橋工 1式	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
246	維持修繕工事	堀込高架橋橋梁補修工事	宇都宮国道事務所	栃木県	足利市堀込町地先	第2四半期	約8ヶ月	ひび割れ補修350m、伸縮装置非排水化40m	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
247	維持修繕工事	H25矢板管内橋梁補修工事	宇都宮国道事務所	栃木県	矢板出張所管内	第3四半期	約6ヶ月	ひび割れ補修1,000m、剥落防止700m <sup>2</sup>	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
248	維持修繕工事	H25国分寺管内橋梁補修工事	宇都宮国道事務所	栃木県	国分寺出張所管内	第3四半期	約6ヶ月	ひび割れ補修1,000m、断面修復700m <sup>2</sup>	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
249	維持修繕工事	H25小山管内橋梁補修工事	宇都宮国道事務所	栃木県	小山出張所管内	第2四半期	約7ヶ月	ひび割れ補修1,000m、断面修復700m <sup>2</sup>	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
250	維持修繕工事	H25国分寺管内交通安全対策工事	宇都宮国道事務所	栃木県	国分寺出張所管内	第2四半期	約6ヶ月	車道舗装工 約2,000m <sup>2</sup> 、標識設置工 1式、区画線工 1式	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
251	維持修繕工事	H25小山管内交通安全対策工事	宇都宮国道事務所	栃木県	小山出張所管内	第2四半期	約6ヶ月	車道舗装工 約2,000m <sup>2</sup> 、標識設置工 1式、区画線工 1式	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
252	維持修繕工事	H25矢板管内交通安全対策工事	宇都宮国道事務所	栃木県	矢板出張所管内	第2四半期	約6ヶ月	車道舗装工 約1,500m <sup>2</sup> 、標識設置工 1式、区画線工 1式	(工事発注規模) 6,000万円から1億円未満



平成25年度(7月期)発注予定工事一覧表

No.	工事種別	工事名	事務所名	工事場所 (都県名)	工事場所 (住所)	入札予定時期	工事期限	工事概要	工事発注規模
253	アスファルト舗装工事	H25羽川歩道整備工事	宇都宮国道事務所	栃木県	小山市羽川地先	第2四半期	約6ヶ月	歩道舗装工 約2,000m <sup>2</sup> 、排水工 1式、電線共同溝本体工 L=400m	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
254	アスファルト舗装工事	H25小山地区交差点改良工事	宇都宮国道事務所	栃木県	小山市横倉新田地先外	第3四半期	約6ヶ月	舗装工 約3,000m <sup>2</sup> 、標識設置工 1式、区画線工 1式	(工事発注規模) 8,000万円から1億2,000万円未満
255	一般土木工事	H25大原間歩道整備工事	宇都宮国道事務所	栃木県	那須塩原市大原間地先	第2四半期	約7ヶ月	歩道舗装工 約1,000m <sup>2</sup> 、車道舗装工 約500m <sup>2</sup> 、排水工 1式 プレキャストボックス工 1式	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
256	一般土木工事	H25野木歩道整備工事	宇都宮国道事務所	栃木県	下都賀郡野木町野木地先	第2四半期	約7ヶ月	歩道舗装工 約1,000m <sup>2</sup> 、排水工 1式	(工事発注規模) 6,000万円から1億円未満
257	通信設備工事	H25宇都宮国道道路情報板設置工事	宇都宮国道事務所	栃木県	宇都宮国道事務所管内	第3四半期	約6ヶ月	道路情報板 5台	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
258	通信設備工事	H25宇都宮国道CCTV設備工事	宇都宮国道事務所	栃木県	宇都宮国道事務所管内	第2四半期	約6ヶ月	CCTVカメラ 10台	(工事発注規模) 6,000万円から1億円未満
259	アスファルト舗装工事	H25雀宮電線共同溝工事	宇都宮国道事務所	栃木県	宇都宮市雀宮地先	第3四半期	約6ヶ月	電線共同溝本体工 L=1,000m	(工事発注規模) 1億2,000万円から2億円未満
260	通信設備工事	H25宇都宮国道道路情報設備工事	宇都宮国道事務所	栃木県	宇都宮国道事務所管内	第3四半期	約6ヶ月	情報交換設備 1式	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
261	一般土木工事	H25雀宮歩道整備工事	宇都宮国道事務所	栃木県	宇都宮市雀宮地先	第3四半期	約6ヶ月	歩道整備工 約6,000m <sup>2</sup> 、排水工 1式	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
262	一般土木工事	新4号古河地区道路改良舗装(その1)工事	宇都宮国道事務所	茨城県	猿島郡境町大字塚崎	第3四半期	約4ヶ月	掘削 約2000m <sup>3</sup> 、路床盛土 約200m <sup>3</sup> 、舗装工 約7000m <sup>2</sup> 、側溝工 約500m、区画線工 約7000m	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
263	一般土木工事	新4号古河地区道路改良舗装(その2)工事	宇都宮国道事務所	茨城県	古河市久能地先	第3四半期	約4ヶ月	掘削 約2500m <sup>3</sup> 、路床盛土 約300m <sup>3</sup> 、舗装工 約8500m <sup>2</sup> 、側溝工 約500m、区画線工 約8000m	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
264	一般土木工事	新4号五霞地区道路改良舗装(その1)工事	宇都宮国道事務所	茨城県	猿島郡五霞町幸主	第3四半期	約4ヶ月	掘削 約1500m <sup>3</sup> 、路床盛土 約150m <sup>3</sup> 、舗装工 約4500m <sup>2</sup> 、側溝工 約500m、区画線工 約5000m	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
265	一般土木工事	新4号古河地区道路改良(その4)工事	宇都宮国道事務所	茨城県	古河市高野地先	第2四半期	約7ヶ月	土工(掘削 約18,000m <sup>3</sup> 、路床盛土 約1,700m <sup>3</sup> )、安定処理工 約9,500m <sup>2</sup> 、場所打換壁工 約130m <sup>3</sup> 、排水構造物工 約30m	(工事発注規模) 6,000万円から1億円未満
266	鋼橋上部工事	新4号総和高架橋上部(その3)工事	宇都宮国道事務所	茨城県	猿島郡境町大字水海道地先	第2四半期	約11ヶ月	桁製作工 約370t、工場塗装工 4,700m <sup>2</sup> 、足場工 1	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
267	鋼橋上部工事	新4号栄橋上部工事	宇都宮国道事務所	茨城県	古河市久能地先	第3四半期	約8ヶ月	桁製作工 約130t、塗装工 約2400m <sup>2</sup>	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
268	一般土木工事	新4号栄橋ランプ橋床版その他工事	宇都宮国道事務所	茨城県	古河市久能地先	第3四半期	約5ヶ月	コンクリート工 約300m <sup>3</sup> 、型枠工 約1000m <sup>2</sup> 、盛土 1式	(工事発注規模) 6,000万円から1億円未満
269	一般土木工事	稲荷川工事用道路工事	日光砂防事務所	栃木県	日光市日光	第2四半期	約5ヶ月	工事用道路 L=300m アスファルト舗装 1,200m <sup>2</sup> 擁壁工 100m	(工事発注規模) 6,000万円から1億円未満
270	一般土木工事	H25今市床固群前庭保護工事	日光砂防事務所	栃木県	日光市今市地先	第2四半期	約6ヶ月	床固前庭保護工 1基 土砂掘削 5,000m <sup>3</sup> 間知石工 1,000m <sup>2</sup> コンクリート工 1,000m <sup>3</sup> 根固めブロック製作据付 500個	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
271	一般土木工事	H25秋山川左岸築堤工事	渡良瀬川河川事務所	栃木県	佐野市伊保内地先	第2四半期	約7ヶ月	築堤 L=350m 盛土 約25,000m <sup>3</sup>	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
272	一般土木工事	H25秋山川右岸築堤工事	渡良瀬川河川事務所	栃木県	佐野市伊保内地先	第2四半期	約7ヶ月	築堤 L=450m 盛土 約25,000m <sup>3</sup>	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
273	一般土木工事	H25鹿島町地先水衝部対策工事	渡良瀬川河川事務所	栃木県	足利市鹿島町地先	第2四半期	約7ヶ月	掘削工 約30,000m <sup>3</sup> 残土処理工 約30,000m <sup>3</sup> 根固め工 約1,000個 仮設工 1式	(工事発注規模) 6,000万円から1億円未満
274	法面処理工事	H25久蔵口山腹工事	渡良瀬川河川事務所	栃木県	日光市足尾町地先	第2四半期	約6ヶ月	法面工 約4,000m <sup>2</sup> 仮設工 1式	(工事発注規模) 6,000万円から1億円未満
275	一般土木工事	H25日暮沢二号砂防堰堤工事	渡良瀬川河川事務所	群馬県	桐生市川内町地先	第2四半期	約16ヶ月	堰堤工 1基 コンクリート 約2,800m <sup>3</sup> 鋼製スリット 約65t 仮設工 1式	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
276	機械設備工事	H25越名水門ゲート設備外修繕工事	渡良瀬川河川事務所	栃木県	佐野市高山町地先	第2四半期	約8ヶ月	越名水門 扉体整備 1門 開閉装置整備 1門 機側操作盤更新 1面 姥川樋門 扉体整備 3門 開閉装置整備 3門 機側操作盤更新 1面	(工事発注規模) 6,000万円から1億円未満
277	一般土木工事	寺尾排水樋管新設工事	高崎河川国道事務所	群馬県	高崎市寺尾町	第2四半期	約7ヶ月	河川土工 1式 コンクリートブロック張 170m <sup>2</sup> 遮水鋼矢板 70枚 鉄筋工 20t コンクリート打設 300m <sup>2</sup> ゲート設備 1式	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
278	一般土木工事	寺尾第2排水樋管新設工事	高崎河川国道事務所	群馬県	高崎市寺尾町	第2四半期	約7ヶ月	河川土工 1式 コンクリートブロック工 180m <sup>2</sup> 遮水鋼矢板 70枚 鉄筋工 16t コンクリート打設 250m <sup>3</sup> ゲート設備 1式	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
279	一般土木工事	H25中島地区堤防補強工事	高崎河川国道事務所	群馬県	藤岡市中島地先	第2四半期	約7ヶ月	堤防補強工事 L=310m	(工事発注規模) 6,000万円から1億円未満
280	一般土木工事	H25寺尾町築堤工事	高崎河川国道事務所	群馬県	高崎市寺尾町	第2四半期	約7ヶ月	盛土工 2000m <sup>3</sup> 法面整形工 700m <sup>2</sup> 天端敷砂利工 410m <sup>2</sup>	(工事発注規模) 6,000万円から1億円未満
281	維持修繕工事	H25前橋管内橋梁補修工事	高崎河川国道事務所	群馬県	前橋出張所管内	第2四半期	約8ヶ月	・剥落防止工 1式 ・断面修復工 1式 ・伸縮装置補修工 1式 ・足場工 1式	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
282	維持修繕工事	H25桐生管内橋梁補修工事	高崎河川国道事務所	群馬県	桐生国道維持出張所管内	第2四半期	約8ヶ月	・剥落防止工 1式 ・断面修復工 1式 橋面防水工 1式 ・伸縮装置補修工 1式 ・足場工 1式	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
283	維持修繕工事	H25沼田管内橋梁補修工事	高崎河川国道事務所	群馬県	沼田維持修繕出張所管内	第2四半期	約8ヶ月	・剥落防止工 1式 ・断面修復工 1式 ・橋面防水工 1式 ・足場工 1式	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
284	アスファルト舗装工事	H25管内通学路交通安全対策工事	高崎河川国道事務所	群馬県	利根郡みなかみ町地先、藤岡市中島地先、伊勢崎市赤堀今井町地先	第2四半期	約6ヶ月	施工延長L=1,100m、防護欄工 1,600m、区画線工 2,000m	(工事発注規模) 5,000万円から8,000万円未満
285	プレストレスト・コンクリート工事	上武道路観音川橋上部工事	高崎河川国道事務所	群馬県	前橋市上細井町	第2四半期	約16ヶ月	本線橋 1橋(L=22.8m)、上り副道橋 1橋(L=19m)、下り副道橋 1橋(L=20.6m)	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
286	鋼橋上部工事	大堰川上部工事	高崎河川国道事務所	群馬県	前橋市日輪寺町	第2四半期	約18ヶ月	大堰川橋(本線) 1橋(L=105m)	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
287	プレストレスト・コンクリート工事	上武道路細ヶ沢川橋上部工事	高崎河川国道事務所	群馬県	前橋市関根町	第4四半期	約12ヶ月	本線橋 1橋(L=25m)	(工事発注規模) 1億円から2億円未満



平成25年度(7月期)発注予定工事一覧表

No.	工事種別	工事名	事務所名	工事場所 (都県名)	工事場所 (住所)	入札予定時期	工事期限	工事概要	工事発注規模
288	アスファルト舗装工事	H25管内交通安全施設設置工事	高崎河川国道事務所	群馬県	高崎市緑町一丁目他	第2四半期	約7ヶ月	路面切削A=4000m2、排水性舗装A=4000m2、道路附属物工1式、構造物撤去工1式、区画線工1式	(工事発注規模) 8,000万円から1億2,000万円未満
289	電気設備工事	H25高崎管内照明灯改修工事	高崎河川国道事務所	群馬県	高崎河川国道事務所管内	第2四半期	約6ヶ月	灯具交換:約200灯	(工事発注規模) 5,000万円から8,000万円未満
290	アスファルト舗装工事	H25管内交通安全対策他工事	高崎河川国道事務所	群馬県	安中市他	第2四半期	約6ヶ月	施工延長L=1530m、路面切削A=2260m2、オーバーレイA=2260m2、舗装打換え工A=400m2、排水性舗装A=650m2、歩道舗装A=3600m2	(工事発注規模) 1億2,000万円から2億円未満
291	通信設備工事	H25道路情報システム更新工事	高崎河川国道事務所	群馬県	高崎市栄町	第2四半期	約6ヶ月	道路情報処理装置更新 1式	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
292	プレストレスト・コンクリート	大堰川副道橋上部工事	高崎河川国道事務所	群馬県	前橋市日輪寺町地先	第2四半期	約8ヶ月	プレテンション方式PC単純中空床版橋 副道橋(上り)L=21.0m 副道橋(下り)L=21.0m ・PC桁製作工 26本・支承工(ゴム支承)24個・仮設工 26本・横組工 1式・落橋防止装置工 1式・伸縮装置工 51m・排水装置工 1式	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
293	維持修繕工事	H25前橋地区橋梁補修工事	高崎河川国道事務所	群馬県	前橋市石倉町3丁目地先	第2四半期	約6ヶ月	本工事は、群馬県前橋市石倉町3丁目地先から群馬県前橋市小島田町地先の一般国道17号に架かる群馬大橋(上り)(平成9年架設、L=280m)他2橋の補修工事を施工するものである。	(工事発注規模) 6,000万円から1億円未満
294	一般土木工事	H25遅沢川第四床固護岸工事	利根川水系砂防事務所	群馬県	吾妻郡長野原町	第2四半期	約8ヶ月	流路護岸工 80m 床固め工 1式 ・コンクリート 1,000m3 耐酸処理工 1式	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
295	一般土木工事	H25三原上流護床工工事	利根川水系砂防事務所	群馬県	吾妻郡嬭恋村	第2四半期	約7ヶ月	根固めブロック製作 500個 根固めブロック据付 500個	(工事発注規模) 6,000万円から1億円未満
296	一般土木工事	H25田代橋架替工事	利根川水系砂防事務所	群馬県	吾妻郡嬭恋村	第2四半期	約8ヶ月	上部工 橋長23.5m 下部工 橋台1基 ブロック積擁壁工 1式	(工事発注規模) 6,000万円から1億円未満
297	一般土木工事	H25仁加又第三砂防堰堤改築工事	利根川水系砂防事務所	群馬県	利根郡片品村	第2四半期	約7ヶ月	堰堤改良 1式 ・コンクリート取り壊し 1,100m3 ・鋼製スリット 37t	(工事発注規模) 6,000万円から1億円未満
298	一般土木工事	H25田代第8帯護岸工事	利根川水系砂防事務所	群馬県	吾妻郡嬭恋村	第2四半期	約7ヶ月	帯工 1式 ・コンクリート 180m3 ・石張積 120m2 ブロック積擁壁工 1式 ・コンクリートブロック積 1,000m2	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
299	一般土木工事	H25滑川第34帯工外工事	利根川水系砂防事務所	群馬県	高崎市	第2四半期	約8ヶ月	帯工 1基 ・コンクリート 250m3 石張擁壁工 1式 上部工 橋長27.9m	(工事発注規模) 6,000万円から1億円未満
300	一般土木工事	H25谷沢川第五砂防堰堤工事	利根川水系砂防事務所	群馬県	吾妻郡草津町	第2四半期	約7ヶ月	砂防堰堤 1式 ・コンクリート 3,000m3	(工事発注規模) 6,000万円から1億円未満
301	一般土木工事	H25越本護岸工事	利根川水系砂防事務所	群馬県	利根郡片品村	第2四半期	約7ヶ月	護岸工 120m ・コンクリート 1,000m3 ・石張 2,000m2	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
302	一般土木工事	H25滑川上流床固群改築工事	利根川水系砂防事務所	群馬県	高崎市	第2四半期	約7ヶ月	床固め工 5基 ・コンクリート 2,500m3 ・石張 1,700m2	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
303	一般土木工事	H25滑川第二十六床固帯護岸工事	利根川水系砂防事務所	群馬県	高崎市	第2四半期	約7ヶ月	床固め工 1式 ・コンクリート 500m3 ・石張積 250m2 帯工 1式 流路護岸工 1式	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
304	一般土木工事	H25楢沢砂防堰堤群補強工事	利根川水系砂防事務所	群馬県	多野郡上野村	第2四半期	約7ヶ月	堰堤補強 1式 ・コンクリート 600m3 ・削孔鉄筋 350本	(工事発注規模) 6,000万円から1億円未満
305	一般土木工事	H25下久保集水井(D8)工事	利根川水系砂防事務所	群馬県	藤岡市	第2四半期	約7ヶ月	集水井 1基 ・集排水ボーリング 1,000m	(工事発注規模) 6,000万円から1億円未満
306	一般土木工事	H25片蓋川砂防施設整備工事	利根川水系砂防事務所	群馬県	吾妻郡嬭恋村	第2四半期	約7ヶ月	根固めブロック製作 3,500個 根固めブロック据付 3,500個	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
307	一般土木工事	H25浅間山南麓砂防施設整備工事	利根川水系砂防事務所	長野県	佐久市	第2四半期	約7ヶ月	根固めブロック製作 3,500個 根固めブロック据付 3,500個	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
308	一般土木工事	H25滑川護床工工事	利根川水系砂防事務所	群馬県	高崎市	第2四半期	約7ヶ月	根固めブロック据付 650個 流路護岸工 1式	(工事発注規模) 6,000万円から1億円未満
309	一般土木工事	H25横壁地区代替地他整備工事	ハッ場ダム工事事務所	群馬県	吾妻郡長野原町大字林地先	第2四半期	約7ヶ月	盛土工 9,000m3、土砂運搬工1式	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
310	一般土木工事	H25町道長野原線楡木沢橋下部工事	ハッ場ダム工事事務所	群馬県	吾妻郡長野原町大字林地先	第2四半期	約6ヶ月	橋台工(2基) 場所打ち杭工(径1.5m L=19mN=6本、L=20mN=6本)	(工事発注規模) 6,000万円から1億円未満
311	一般土木工事	H25町道長野原線空沢橋下部工事	ハッ場ダム工事事務所	群馬県	吾妻郡長野原町大字林地先	第3四半期	約6ヶ月	橋台工 深礎工(径2.5mL=18m、径2.5mL=17m)	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
312	一般土木工事	H25県道川原畑・大戸線(打越地区)新設工事	ハッ場ダム工事事務所	群馬県	吾妻郡長野原町大字川原湯地先	第3四半期	約6ヶ月	排水工 400m、防護柵工 300m、電線共同溝工 300m	(工事発注規模) 6,000万円から1億円未満
313	鋼橋上部工事	H25川原湯地区橋梁製作架設工事	ハッ場ダム工事事務所	群馬県	吾妻郡長野原町大字川原湯地先	第2四半期	約7ヶ月	橋梁上部工 2橋 橋長 32.0m、桁製作・輸送 27t、架設 1式 橋長 28.5m、桁製作・輸送 17t、架設 1式	(工事発注規模) 5,000万円から8,000万円未満
314	一般土木工事	H25林地地区外代替地整備工事	ハッ場ダム工事事務所	群馬県	吾妻郡長野原町大字林地先他	第2四半期	約6ヶ月	盛土工10,000m3、切土工5,000m3、ブロック積擁壁1,000m2、舗装工3,000m2	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
315	一般土木工事	H25上湯原地区代替地他整備工事	ハッ場ダム工事事務所	群馬県	吾妻郡長野原町大字川原湯地先	第2四半期	約6ヶ月	盛土工 10,000m3 ブロック積擁壁工 2,000m2 補強土壁工 5,000m2 舗装工 10,000m2	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
316	一般土木工事	H25大沢地区代替地他整備工事	ハッ場ダム工事事務所	群馬県	吾妻郡長野原町大字川原湯地先	第2四半期	約6ヶ月	盛土工 5,000m3 ブロック積擁壁工 2,000m2 補強土壁工 3,000m2 舗装工 5,000m2	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
317	一般土木工事	H24上村君地盤改良工事	利根川上流河川事務所	埼玉県	羽生市上村君地先	第2四半期	約5ヶ月	地盤改良工 L=280m	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
318	一般土木工事	H24上村君堤防強化(下)工事	利根川上流河川事務所	埼玉県	羽生市上村君地先	第2四半期	約6ヶ月	築堤 L=360m 盛土工 約59,000m3	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
319	一般土木工事	H24堤根堤防強化(下)工事	利根川上流河川事務所	埼玉県	羽生市上村君地先	第2四半期	約5ヶ月	築堤 L=120m 盛土工 約20,000m3	(工事発注規模) 6,000万円から1億円未満
320	一般土木工事	H24米宮堤防強化(下)工事	利根川上流河川事務所	埼玉県	羽生市下村君地先	第2四半期	約6ヶ月	築堤 L=250m 盛土工 約41,000m3 地盤改良工 L=50m	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
321	一般土木工事	H24下村君堤防強化(下)工事	利根川上流河川事務所	埼玉県	羽生市下村君地先	第2四半期	約6ヶ月	築堤 L=130m 盛土工 約21,000m3 地盤改良工 L=40m	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
322	一般土木工事	H24下村君東畑堤防強化(上・下)工事	利根川上流河川事務所	埼玉県	羽生市下村君地先	第2四半期	約6ヶ月	築堤 L=500m 盛土工 約53,000m3	(工事発注規模) 2億円から3億円未満

平成25年度(7月期)発注予定工事一覧表

No.	工事種別	工事名	事務所名	工事場所 (都県名)	工事場所 (住所)	入札予定時期	工事期限	工事概要	工事発注規模
323	一般土木工事	H24内田堤防強化(上)工事	利根川上流河川事務所	埼玉県	羽生市堤地先	第2四半期	約7ヶ月	築堤 L=520m 盛土工 約44,000m <sup>3</sup>	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
324	一般土木工事	H24屋敷裏堤防強化(上)工事	利根川上流河川事務所	埼玉県	羽生市名地先	第2四半期	約7ヶ月	築堤 L=400m 盛土工 約34,000m <sup>3</sup>	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
325	一般土木工事	H24下川原堤防強化(上・下)工事	利根川上流河川事務所	埼玉県	羽生市名地先	第2四半期	約7ヶ月	築堤 L=440m 盛土工 約53,000m <sup>3</sup>	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
326	一般土木工事	H24常木堤防強化(上)工事	利根川上流河川事務所	埼玉県	羽生市常木地先	第2四半期	約6ヶ月	築堤 L=130m 盛土工 約11,000m <sup>3</sup> 堤脚排水工 L=130m 管理用通路工 L=130m	(工事発注規模) 6,000万円から1億円未満
327	一般土木工事	H24大越畠堤防強化(上)工事	利根川上流河川事務所	埼玉県	加須市大越地先	第2四半期	約6ヶ月	築堤 L=220m 盛土工 約26,000m <sup>3</sup> 堤脚排水工 L=130m 管理用通路工 L=130m	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
328	一般土木工事	H24外野堤防強化(上)工事	利根川上流河川事務所	埼玉県	加須市外野地先	第2四半期	約6ヶ月	築堤 L=170m 盛土工 約14,000m <sup>3</sup> 堤脚排水工 L=380m 管理用通路工 L=380m	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
329	一般土木工事	H24佐波堤防強化(下)工事	利根川上流河川事務所	埼玉県	加須市佐波地先	第2四半期	約6ヶ月	築堤 L=60m 盛土工 約10,000m <sup>3</sup> 地盤改良工 L=60m	(工事発注規模) 6,000万円から1億円未満
330	一般土木工事	H24中分道土堤防強化(下)工事	利根川上流河川事務所	埼玉県	加須市弥兵衛地先	第2四半期	約6ヶ月	築堤 L=140m 盛土工 約23,000m <sup>3</sup>	(工事発注規模) 6,000万円から1億円未満
331	一般土木工事	H24弥兵衛地盤改良工事	利根川上流河川事務所	埼玉県	加須市弥兵衛地先	第2四半期	約6ヶ月	地盤改良工 L=220m	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
332	一般土木工事	H24中分道下堤防強化(上・下)工事	利根川上流河川事務所	埼玉県	加須市弥兵衛地先	第2四半期	約6ヶ月	築堤 L=250m 盛土工 約29,000m <sup>3</sup>	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
333	一般土木工事	H24平野道土堤防強化(下)工事	利根川上流河川事務所	埼玉県	加須市新川通地先	第2四半期	約6ヶ月	築堤 L=220m 盛土工 約36,000m <sup>3</sup>	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
334	一般土木工事	H24新川通堤防強化(上)工事	利根川上流河川事務所	埼玉県	加須市新川通地先	第2四半期	約6ヶ月	築堤 L=200m 盛土工 約17,000m <sup>3</sup> 堤脚排水工 L=900m 管理用通路工 L=900m	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
335	一般土木工事	H24中渡堤防強化(上・下)工事	利根川上流河川事務所	埼玉県	加須市中渡地先	第2四半期	約6ヶ月	築堤 L=150m 盛土工 約17,000m <sup>3</sup> 堤脚排水工 L=100m 管理用通路工 L=100m	(工事発注規模) 6,000万円から1億円未満
336	一般土木工事	H24中内堤防強化(上・下)工事	利根川上流河川事務所	埼玉県	加須市中渡地先	第2四半期	約6ヶ月	築堤 L=300m 盛土工 約41,000m <sup>3</sup> 地盤改良工 L=50m 堤脚排水工 L=430m 管理用通路工 L=430m	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
337	一般土木工事	H24旗井堤防強化(上・下)工事	利根川上流河川事務所	埼玉県	加須市旗井地先	第2四半期	約6ヶ月	築堤 L=180m 盛土工 約23,000m <sup>3</sup> 地盤改良工 L=70m 堤脚排水工 L=380m 管理用通路工 L=380m	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
338	一般土木工事	H24東ヶ丘堤防強化(下)工事	利根川上流河川事務所	埼玉県	加須市旗井地先	第2四半期	約6ヶ月	築堤 L=70m 盛土工 約11,000m <sup>3</sup> 地盤改良工 L=70m	(工事発注規模) 6,000万円から1億円未満
339	一般土木工事	H24川妻石塚堤防強化(上)工事	利根川上流河川事務所	茨城県	猿島郡五霞町川妻地先	第2四半期	約6ヶ月	築堤 L=290m 盛土工 約24,000m <sup>3</sup>	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
340	一般土木工事	H24川妻宿東堤防強化(上)工事	利根川上流河川事務所	茨城県	猿島郡五霞町川妻地先	第2四半期	約6ヶ月	築堤 L=350m 盛土工 約24,000m <sup>3</sup>	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
341	一般土木工事	H24小手指堤防強化(上)工事	利根川上流河川事務所	茨城県	猿島郡五霞町小手指地先	第2四半期	約6ヶ月	築堤 L=110m 盛土工 約9,000m <sup>3</sup> 堤脚排水工 L=200m 管理用通路工 L=200m	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
342	一般土木工事	H24釈迦堤防強化(上)工事	利根川上流河川事務所	茨城県	猿島郡五霞町釈迦地先	第2四半期	約6ヶ月	築堤 L=230m 盛土工 約19,000m <sup>3</sup> 堤脚排水工 L=100m 管理用通路工 L=100m	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
343	一般土木工事	H24大福田薬師前堤防強化(上)工事	利根川上流河川事務所	茨城県	猿島郡五霞町大福田地先	第2四半期	約6ヶ月	築堤 L=240m 盛土工 約20,000m <sup>3</sup>	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
344	一般土木工事	H24大福田元権現堤防強化(上)工事	利根川上流河川事務所	茨城県	猿島郡五霞町大福田地先	第2四半期	約6ヶ月	築堤 L=530m 盛土工 約45,000m <sup>3</sup>	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
345	一般土木工事	H24山王山堤防強化(上)工事	利根川上流河川事務所	茨城県	猿島郡五霞町三王山地先	第2四半期	約6ヶ月	築堤 L=310m 盛土工 約26,000m <sup>3</sup>	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
346	一般土木工事	H25上村君堤管理用通路工事	利根川上流河川事務所	埼玉県	羽生市上村君地先	第3四半期	約4ヶ月	堤脚排水工 L=730m 管理用通路工 L=730m	(工事発注規模) 6,000万円から1億円未満
347	一般土木工事	H25下村君堤管理用通路工事	利根川上流河川事務所	埼玉県	羽生市下村君地先	第3四半期	約4ヶ月	堤脚排水工 L=930m 管理用通路工 L=930m	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
348	一般土木工事	H25名管理用通路工事	利根川上流河川事務所	埼玉県	羽生市名地先	第3四半期	約4ヶ月	堤脚排水工 L=640m 管理用通路工 L=640m	(工事発注規模) 6,000万円から1億円未満
349	一般土木工事	H25大福田現山堤防強化(下)工事	利根川上流河川事務所	茨城県	猿島郡五霞町大福田地先	第3四半期	約4ヶ月	築堤 L=100m 盛土工 約17,000m <sup>3</sup>	(工事発注規模) 6,000万円から1億円未満
350	一般土木工事	H25福戸井(西下地区)土砂改良工事	利根川上流河川事務所	茨城県	取手市戸頭地先	第2四半期	約6ヶ月	掘削工 約103,000m <sup>3</sup> 土砂改良工 約69,000m <sup>3</sup>	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
351	一般土木工事	H25福戸井(戸頭地区)土砂改良工事	利根川上流河川事務所	茨城県	取手市戸頭地先	第2四半期	約6ヶ月	掘削工 約81,000m <sup>3</sup> 土砂改良工 約19,000m <sup>3</sup>	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
352	一般土木工事	H25福戸井土砂整正(下流)工事	利根川上流河川事務所	茨城県	取手市戸頭地先	第2四半期	約5ヶ月	土砂運搬 約69,000m <sup>3</sup> 整地工 1式	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
353	一般土木工事	H25福戸井土砂整正(上流)工事	利根川上流河川事務所	茨城県	取手市戸頭地先	第2四半期	約5ヶ月	土砂運搬 約53,000m <sup>3</sup> 整地工 1式	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
354	一般土木工事	H25明和上流部築堤工事	利根川上流河川事務所	群馬県	邑楽郡明和町津井地先	第2四半期	約5ヶ月	築堤 L=500m 盛土工 約40,000m <sup>3</sup>	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
355	一般土木工事	H25明和下流部築堤工事	利根川上流河川事務所	群馬県	邑楽郡明和町斗合田地先	第2四半期	約5ヶ月	築堤 L=500m 盛土工 約40,000m <sup>3</sup>	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
356	一般土木工事	H25板倉築堤工事	利根川上流河川事務所	群馬県	邑楽郡板倉町飯野地先	第2四半期	約5ヶ月	築堤 L=500m 盛土工 約38,000m <sup>3</sup>	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
357	一般土木工事	H25利根川左岸水防拠点整備工事	利根川上流河川事務所	埼玉県	加須市飯積地先	第2四半期	約6ヶ月	盛土工 約80,000m <sup>3</sup>	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
358	一般土木工事	H25目吹防災ステーション整備工事	利根川上流河川事務所	千葉県	野田市目吹地先	第2四半期	約4ヶ月	盛土工 約20,000m <sup>3</sup>	(工事発注規模) 1億円から2億円未満



平成25年度(7月期)発注予定工事一覧表

No.	工事種別	工事名	事務所名	工事場所 (都県名)	工事場所 (住所)	入札予定時期	工事期限	工事概要	工事発注規模
359	一般土木工事	H25渡良瀬土砂改良工事	利根川上流河川事務所	栃木県	小山市下生井地先	第3四半期	約5ヶ月	土砂掘削工 約100,000m <sup>3</sup> 土砂改良工 約100,000m <sup>3</sup>	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
360	一般土木工事	H25下生井土砂改良工事	利根川上流河川事務所	栃木県	小山市下生井地先	第3四半期	約5ヶ月	土砂掘削工 約100,000m <sup>3</sup> 土砂改良工 約100,000m <sup>3</sup>	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
361	一般土木工事	H25部屋土砂改良工事	利根川上流河川事務所	栃木県	栃木市藤岡町部屋地先	第3四半期	約5ヶ月	土砂掘削工 約100,000m <sup>3</sup> 土砂改良工 約100,000m <sup>3</sup>	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
362	一般土木工事	H25渡良瀬土砂整正工事	利根川上流河川事務所	栃木県	小山市下生井地先	第3四半期	約5ヶ月	土砂運搬工 約100,000m <sup>3</sup> 整地工 約100,000m <sup>3</sup>	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
363	一般土木工事	H25下生井地区土砂整正工事	利根川上流河川事務所	栃木県	小山市下生井地先	第3四半期	約5ヶ月	土砂運搬工 約100,000m <sup>3</sup> 整地工 約100,000m <sup>3</sup>	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
364	一般土木工事	H25部屋地区土砂整正工事	利根川上流河川事務所	栃木県	栃木市藤岡町部屋地先	第3四半期	約5ヶ月	土砂運搬工 約100,000m <sup>3</sup> 整地工 約100,000m <sup>3</sup>	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
365	一般土木工事	H25上村君堤防強化(上)工事	利根川上流河川事務所	埼玉県	羽生市上村君地先	第3四半期	約5ヶ月	築堤 L=480m 盛土工 約40,000m <sup>3</sup>	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
366	一般土木工事	H25米宮堤防強化(上)工事	利根川上流河川事務所	埼玉県	羽生市下村君地先	第3四半期	約5ヶ月	築堤 L=250m 盛土工 約21,000m <sup>3</sup>	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
367	一般土木工事	H25弥兵衛下分堤防強化(上・下)工事	利根川上流河川事務所	埼玉県	加須市弥兵衛地先	第3四半期	約5ヶ月	築堤 L=450m 盛土工 約62,000m <sup>3</sup>	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
368	一般土木工事	H25原坪堤防強化(下)工事	利根川上流河川事務所	茨城県	猿島郡五霞町川妻地先	第3四半期	約5ヶ月	築堤 L=440m 盛土工 約72,000m <sup>3</sup>	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
369	一般土木工事	H25発戸堤防強化工事	利根川上流河川事務所	埼玉県	羽生市発戸地先	第2四半期	約5ヶ月	築堤 L=880m 盛土工 約59,000m <sup>3</sup>	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
370	受変電設備工事	H25渡良瀬遊水池出張所電源設備改修工事	利根川上流河川事務所	埼玉県	加須市柏戸字宮345 渡良瀬遊水池出張所外1箇所	第2四半期	約7ヶ月	受変電設備移設 1式 予備発電設備(屋外型)設置 1式 直流電源設備設置 1台 予備発電設備(屋内型)撤去 1式 直流電源設備撤去 1式 配管配線 1式	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
371	通信設備工事	H25利根川上流映像監視設備設置工事	利根川上流河川事務所	埼玉県	羽生市本川俣地先外	第2四半期	約6ヶ月	CCTVカメラ装置設置 17台 CCTV制御サーバ設置 1台 CCTVカメラ装置撤去 17台 配管配線 1式 システムインテグレーション 1式	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
372	機械設備工事	H25休泊川排水樋管外開閉装置更新工事	利根川上流河川事務所	群馬県	邑楽郡千代田町中島地先	第3四半期	約5ヶ月	樋管開閉装置更新2箇所(休泊川排水樋管及び休泊川排水機場吐出樋管)	(工事発注規模) 6,000万円から1億円未満
373	機械設備工事	H25ヨシ原浄化施設ゲート設備修繕工事	利根川上流河川事務所	栃木県	栃木市藤岡町藤岡地先	第3四半期	約5ヶ月	塗替塗装1200m <sup>2</sup> 、開閉装置分解整備 1門分	(工事発注規模) 3,000万円未満
374	機械設備工事	H24貯水池B水門開閉装置修繕工事	利根川上流河川事務所	栃木県	栃木市藤岡町藤岡地先	第2四半期	約7ヶ月	開閉装置修繕 1門分	(工事発注規模) 6,000万円から1億円未満
375	一般土木工事	H25荒川西区西遊馬道路整備工事	荒川上流河川事務所	埼玉県	さいたま市西区西遊馬地先	第2四半期	約6ヶ月	道路整備L=500m 腹付盛土4,500m <sup>3</sup> As舗装2,000m <sup>2</sup>	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
376	一般土木工事	H25荒川西区宝来築堤工事	荒川上流河川事務所	埼玉県	さいたま市西区宝来地先	第2四半期	約6ヶ月	築堤L=600m 盛土90,000m <sup>3</sup>	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
377	一般土木工事	H25荒川古谷本郷道路整備工事	荒川上流河川事務所	埼玉県	川越市古谷本郷地先	第2四半期	約6ヶ月	道路整備L=1,400m 腹付盛土13,000m <sup>3</sup> As舗装7,000m <sup>2</sup>	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
378	一般土木工事	H25荒川行人樋管等撤去工事	荒川上流河川事務所	埼玉県	鴻巣市大間地先	第2四半期	約6ヶ月	築堤L=210m 盛土30,000m <sup>3</sup> 旧樋管撤去1.5m×1.8m×38m 旧排水樋管撤去φ0.9m×56m	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
379	通信設備工事	H25荒川第一調節池放流警報表示設備工事	荒川上流河川事務所	埼玉県	荒川第一調節池内	第2四半期	約6ヶ月	放流警報表示設備更新 1箇所(2面)	(工事発注規模) 6,000万円から1億円未満
380	一般土木工事	H25圏央道桶川インター改良舗装工事	大宮国道事務所	埼玉県	桶川市加納地先	第4四半期	約10ヶ月	掘削工5,000m <sup>3</sup> 盛土工1,000m <sup>3</sup> 路盤工(車道)6,200m <sup>2</sup> 路盤工(歩道)6,500m <sup>2</sup> 舗装工(車道)6,200m <sup>2</sup> 舗装工(歩道)6,500m <sup>2</sup> 排水構造物2,000m <sup>2</sup> 防護柵工2,000m	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
381	維持修繕工事	H25熊谷管内橋梁補修工事	大宮国道事務所	埼玉県	熊谷国道出張所管内	第2四半期	約6ヶ月	橋梁補修【20橋】 ひび割れ補修工 1式、断面修復工 1式、床版防水工 1式、伸縮装置取替工 1式、塗替塗装工 1式	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
382	維持修繕工事	H25・26新箕子橋耐震補強工事	大宮国道事務所	埼玉県	さいたま市見沼区宮ヶ谷塔地先	第2四半期	約15ヶ月	耐震補強:1橋 橋脚補強(炭素繊維シート巻立て:2基) 落橋防止構造 1式	(工事発注規模) 6,000万円から1億円未満
383	維持修繕工事	H25・26元荒川橋耐震補強工事	大宮国道事務所	埼玉県	鴻巣市箕田地先	第2四半期	約18ヶ月	耐震補強:1橋 橋脚補強(鋼板巻立て:2基)	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
384	維持修繕工事	H25熊谷管内交通安全対策工事	大宮国道事務所	埼玉県	熊谷国道出張所管内	第2四半期	約7ヶ月	防護柵工 1式 区画線工 1式 舗装工 1式 排水構造物工 1式	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
385	維持修繕工事	H25春日部管内交通安全対策工事	大宮国道事務所	埼玉県	春日部国道出張所管内	第2四半期	約7ヶ月	防護柵工 1式 区画線工 1式 舗装工 1式 排水構造物工 1式 仮設工 1式	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
386	維持修繕工事	H25浦和・大宮管内交通安全対策工事	大宮国道事務所	埼玉県	浦和・大宮出張所管内	第2四半期	約6ヶ月	防護柵工 1式 区画線工 1式	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
387	一般土木工事	H25上尾道路領家地区改良工事	大宮国道事務所	埼玉県	上尾市領家地先	第2四半期	約7ヶ月	掘削工 3000m <sup>3</sup> 、路面安定処理工 2800m <sup>2</sup> 、舗装工 一式、擁壁工 一式、排水構造物工 一式、電線共同溝工 一式	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
388	一般土木工事	H25上尾道路川田谷地区改良工事	大宮国道事務所	埼玉県	桶川市川田谷地先	第2四半期	約7ヶ月	掘削工 2500m <sup>3</sup> 、路面安定処理工 3000m <sup>2</sup> 、舗装工 一式、擁壁工 一式、排水構造物工 一式、電線共同溝工 一式	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
389	アスファルト舗装工事	H25国道16号川越(2)他電線共同溝工事	大宮国道事務所	埼玉県	川越市新宿地先 他	第2四半期	約7ヶ月	電線共同溝工 1式、特殊部・分岐等 1式、舗装工 1式	(工事発注規模) 1億2,000万円から2億円未満
390	一般土木工事	H25・26国道17号神流川橋下部工事	大宮国道事務所	埼玉県	児玉郡上里町勅使河原地先	第2四半期	約10ヶ月	RC橋脚工 3基、仮設工 1式	(工事発注規模) 3億円から5億円8,000万未満
391	一般土木工事	H25・26圏央道桶川インター本線改良工事	大宮国道事務所	埼玉県	桶川市加納地先	第3四半期	約14ヶ月	掘削工 約1,000m <sup>3</sup> 盛土工 約10,000m <sup>3</sup> 擁壁工 約100m <sup>2</sup> 地盤改良工 約5,000m <sup>3</sup> 排水構造物工 約100m	(工事発注規模) 2億円から3億円未満

平成25年度(7月期)発注予定工事一覧表

No.	工事種別	工事名	事務所名	工事場所 (都県名)	工事場所 (住所)	入札予定時期	工事期限	工事概要	工事発注規模
392	一般土木工事	H25・26圏央道桶川インター改良その3工事	大宮国道事務所	埼玉県	桶川市加納地先	第2四半期	約18ヶ月	掘削工 約500m3 盛土工 約500m3 擁壁工 約50m 舗装工 約2,000m2 地盤改良工 約5,000m3 排水構造物工 約200m	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
393	一般土木工事	H25・26圏央道桶川インター改良その4工事	大宮国道事務所	埼玉県	桶川市加納地先	第2四半期	約18ヶ月	掘削工 約500m3 盛土工 約1,000m3 擁壁工 約100m 舗装工 約3,000m2 地盤改良工 約1,000m3 排水構造物工 約200m	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
394	一般土木工事	H25・26圏央道桶川インター改良その5工事	大宮国道事務所	埼玉県	桶川市加納地先	第2四半期	約18ヶ月	掘削工 約1,000m3 盛土工 約2,000m3 擁壁工 約100m 舗装工 約3,000m2 地盤改良工 約2,000m3 排水構造物工 約200m	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
395	一般土木工事	H25・26圏央道桶川インター第1調整池工事	大宮国道事務所	埼玉県	桶川市加納地先	第3四半期	約12ヶ月	調整池土工 約20,000m3 ブロック擁壁工 約1,000m 地盤改良工 約5,000m3 排水構造物工 約100m	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
396	一般土木工事	H25・26圏央道桶川インター歩道橋・跨道橋工事	大宮国道事務所	埼玉県	桶川市加納地先	第3四半期	約12ヶ月	工場製作工 約150t 鋼橋架設工 1式	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
397	維持修繕工事	H25春日部管内橋梁補修工事	大宮国道事務所	埼玉県	春日部国道出張所管内	第2四半期	約6ヶ月	橋梁補修【約10橋】 ひび割れ補修工 1式、断面修復工 1式、剥落防止工 1式、舗装工 1式、橋面防水工 1式、伸縮装置取替工 1式、塗替塗装工 1式、鋼部材補修工 1式	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
398	一般土木工事	圏央道久喜幸手地区改良工事	北首都国道事務所	埼玉県	久喜市	第2四半期	約7ヶ月	道路改良1式、排水工1式、調整池工1式	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
399	維持修繕工事	国道298号舗装・排水構造物補修工事	北首都国道事務所	埼玉県	和光市	第2四半期	約7ヶ月	排水構造物改修工 1式 切削オーバーレイ 1式	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
400	電気設備工事	国道298号道路照明灯改修工事	北首都国道事務所	埼玉県	和光市	第2四半期	約8ヶ月	道路照明灯具更新 1式	(工事発注規模) 8,000万円から1億2,000万円未満
401	鋼橋上部工事	国道4号中川放水路橋上部工事	北首都国道事務所	埼玉県	幸手市上宇和田	第3四半期	約8ヶ月	2径間連続H鋼合成桁 L=40m 工場製作工 200t 地組工 1式 輸送工 1式	(工事発注規模) 1億2,000万円から2億円未満
402	一般土木工事	倉松川橋上部その2工事	北首都国道事務所	埼玉県	幸手市平須賀	第4四半期	約11ヶ月	単純プレベーム合成桁製作(L=35m)9本 単純プレベーム合成桁架設1式 床版工500m2	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
403	一般土木工事	圏央道五霞第2ICランプ橋下部その4他工事	北首都国道事務所	茨城県	猿島郡五霞町幸主	第2四半期	約10ヶ月	RC橋台工1基 既製杭工(杭径600mm24本) 深層混合処理工400m2 盛土工1式 仮設工1式	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
404	鋼橋上部工事	圏央道五霞第2ICランプ橋上部工事	北首都国道事務所	茨城県	猿島郡五霞町幸主	第4四半期	約10ヶ月	工場製作工170t 架設工1式 付属物工1式	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
405	建築工事	北首都国道事務所耐震補強工事	北首都国道事務所	埼玉県	草加市花果	第2四半期	約6ヶ月	庁舎耐震補強1式	(工事発注規模) 3,000万円から6,000万円未満
406	機械設備工事	平成25年度新善町排水ポンプ設備更新工事	北首都国道事務所	埼玉県	草加市新善町地先	第2四半期	約5ヶ月	ポンプ設備 1式 電気設備 1式	(工事発注規模) 6,000万円から1億円未満
407	一般土木工事	圏央道幸手地区地盤改良その7工事	北首都国道事務所	埼玉県	幸手市	第2四半期	約7ヶ月	地盤改良工 中層混合処理 1式	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
408	一般土木工事	圏央道幸手地区地盤改良その8工事	北首都国道事務所	埼玉県	幸手市	第2四半期	約7ヶ月	地盤改良工 表層混合処理 4000m3 深層混合処理 700m2	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
409	暖冷房衛生設備工事	北首都国道事務所空調設備修繕工事	北首都国道事務所	埼玉県	草加市	第3四半期	約5ヶ月	空調設備修繕 1式	(工事発注規模) 3,000万円未満
410	一般土木工事	H25三番蔵樋管新設工事	利根川下流河川事務所	茨城県	神栖市西押揚地先	第2四半期	約6ヶ月	樋管新設 一基 築堤工 約40m	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
411	一般土木工事	H25東宝山第1樋管新設工事	利根川下流河川事務所	茨城県	神栖市	第3四半期	約5ヶ月	樋管新設 一基 築堤工 40m	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
412	一般土木工事	H25東宝山第2樋管新設工事	利根川下流河川事務所	茨城県	神栖市東宝山地先	第3四半期	約5ヶ月	樋管新設 一基 築堤工 約40m	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
413	一般土木工事	H24太田新田地区築堤工事	利根川下流河川事務所	茨城県	神栖市太田新田地先	第2四半期	約6ヶ月	築堤 約230m	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
414	河川しゅんせつ工事	H25河口部浚渫工事	利根川下流河川事務所	茨城県	神栖市波崎地先	第3四半期	約4ヶ月	浚渫工(バックホウ浚渫船) 約50,000m3 浚渫船運転(D2.0m3) 約50,000m3 浚渫土処理 約50,000m3	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
415	一般土木工事	H24東今泉樋管他3箇所耐震対策工事	利根川下流河川事務所	千葉県	銚子市	第2四半期	約5ヶ月	石出樋管 耐震工事 一式 東今泉樋管 耐震工事 一式、地盤改良工 一式 矢田部排水樋管 耐震工事 一式 太田排水樋管 耐震工事 一式	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
416	一般土木工事	H25布佐護岸工事	利根川下流河川事務所	千葉県	我孫子市布佐地先	第2四半期	約6ヶ月	護岸基礎工 L=約100m 根固めブロック工 約2,000個	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
417	一般土木工事	H25利根川下流部高水敷整備工事	利根川下流河川事務所	千葉県	香取郡東庄町笹川地先	第2四半期	約6ヶ月	掘削工 30,000m3	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
418	維持修繕工事	H25取手・竜ヶ崎管内補修工事	利根川下流河川事務所	茨城県	取手市	第2四半期	約7ヶ月	土砂掘削工 10,000m3 管理用道路補修工 1式 法面補修工 1式	(工事発注規模) 6,000万円から1億円未満
419	機械設備工事	H25新川水門ゲート設備修繕工事	利根川下流河川事務所	千葉県	成田市	第2四半期	約5ヶ月	主ローラ分解整備 2門 開閉機分解整備 2門	(工事発注規模) 3,000万円未満
420	一般土木工事	H25戸田井排水機場改築工事	利根川下流河川事務所	茨城県	取手市	第3四半期	約29ヶ月	排水機場新設 一式 土留工・掘削工 コンクリート工 埋戻工・残土処理工 機場地盤嵩上げ工 機場上屋工	(工事発注規模) 3億円から5億円8,000万未満
421	一般土木工事	H24綾瀬川手代護岸整備工事	江戸川河川事務所	埼玉県	草加市稲荷一丁目	第2四半期	約6ヶ月	堤防整備延長 L=100m 矢板護岸工 L=100m ブロック積み護岸工 約180m2 仮設工 1式	(工事発注規模) 1億円から2億円未満



平成25年度(7月期)発注予定工事一覧表

No.	工事種別	工事名	事務所名	工事場所 (都県名)	工事場所 (住所)	入札予定時期	工事期限	工事概要	工事発注規模
422	一般土木工事	H25柴又五丁目地区築堤工事	江戸川河川事務所	東京都	葛飾区	第2四半期	約6ヶ月	堤防整備延長 L=600m 盛土工 約24,000m <sup>3</sup> 張芝工 約18,000m <sup>2</sup> 緊急河川敷道路 L=600m	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
423	一般土木工事	H25大場川下流樋管耐震対策工事	江戸川河川事務所	埼玉県	三郷市	第3四半期	約5ヶ月	耐震鉄筋挿入工 約3,000本 耐震コンクリート巻立 約400m <sup>2</sup> 堤防整備延長 L=120m 盛土工 約5,000m <sup>3</sup> 張芝工 約7,200m <sup>2</sup>	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
424	一般土木工事	H25下内川地区基盤整備工事	江戸川河川事務所	埼玉県	吉川市	第3四半期	約5ヶ月	基盤整備延長 L=800m 盛土工 約67,000m <sup>3</sup> 付帯道路工 L=800m 水路工 L=700m	(工事発注規模) 3億円から5億円8,000万未満
425	一般土木工事	H25西金野井上地区築堤工事	江戸川河川事務所	埼玉県	春日部市	第2四半期	約6ヶ月	堤防整備延長 L=400m 盛土工 約27,000m <sup>3</sup> 張芝工 約12,000m <sup>2</sup>	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
426	一般土木工事	H25江川地区堤防整備工事	江戸川河川事務所	茨城県	猿島郡五霞町	第2四半期	約6ヶ月	堤防整備延長 盛土工 約33,000m <sup>3</sup> 植生工 約18,000m <sup>3</sup>	(工事発注規模) 6,000万円から1億円未満
427	一般土木工事	H25西水元三丁目地区築堤工事	江戸川河川事務所	東京都	葛飾区	第2四半期	約6ヶ月	堤防整備延長 盛土工 約12,000m <sup>3</sup> 天端舗装工 約9,700m <sup>2</sup>	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
428	一般土木工事	H25戸ヶ崎地区築堤工事	江戸川河川事務所	埼玉県	三郷市	第2四半期	約6ヶ月	堤防整備延長 盛土工 約8,500m <sup>3</sup> 天端舗装工 約3,250m <sup>2</sup>	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
429	一般土木工事	H25八潮水辺環境整備工事	江戸川河川事務所	埼玉県	八潮市	第2四半期	約6ヶ月	高水敷造成 約200m	(工事発注規模) 6,000万円から1億円未満
430	一般土木工事	H25八潮排水機場耐震対策工事	江戸川河川事務所	埼玉県	八潮市	第3四半期	約18ヶ月	耐震鉄筋挿入工 約8,000本	(工事発注規模) 3億円から5億円8,000万未満
431	一般土木工事	H24柿木町地区築堤工事	江戸川河川事務所	埼玉県	草加市	第2四半期	約6ヶ月	堤防整備延長 L=500m 盛土工 約22,000m <sup>3</sup> 張芝工 約5,000m <sup>2</sup>	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
432	一般土木工事	H25下之込樋管改築工事	江戸川河川事務所	埼玉県	草加市	第2四半期	約18ヶ月	樋管改築 1箇所 盛土工 約10,600m <sup>3</sup> 高水護岸工 約600m <sup>2</sup> 鋼製ローラーゲート 1門	(工事発注規模) 3億円から5億円8,000万未満
433	一般土木工事	H25柿木下地区築堤工事	江戸川河川事務所	埼玉県	草加市	第2四半期	約6ヶ月	堤防整備延長 盛土工 約22,000m <sup>3</sup> 張芝工 約5,000m <sup>2</sup>	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
434	一般土木工事	H25柿木上地区築堤工事	江戸川河川事務所	埼玉県	越谷市	第2四半期	約6ヶ月	堤防整備延長 盛土工 約22,000m <sup>3</sup> 張芝工 約4,000m <sup>2</sup>	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
435	機械設備工事	H25綾瀬川放水路遠隔設備修繕工事	江戸川河川事務所	埼玉県	八潮市	第2四半期	約8ヶ月	機側伝送装置更新 5箇所	(工事発注規模) 6,000万円から1億円未満
436	一般土木工事	H24妙典地区高潮堤防整備工事	江戸川河川事務所	千葉県	市川市	第2四半期	約6ヶ月	堤防整備延長 L=280m 高水護岸工 約9,000m <sup>2</sup> 盛土工 約10,000m <sup>3</sup> 張芝工 約9,000m <sup>2</sup> 緊急河川敷道路 L=280m	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
437	一般土木工事	H25西金野井下地区築堤工事	江戸川河川事務所	埼玉県	春日部市	第2四半期	約6ヶ月	堤防整備延長 L=850m 盛土工 約43,000m <sup>3</sup> 張芝工 約25,000m <sup>2</sup> 緊急河川敷道路 L=850m	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
438	一般土木工事	H25吉川須賀地区築堤道路付替工事	江戸川河川事務所	埼玉県	吉川市	第2四半期	約6ヶ月	堤防整備延長 L=1,300m 盛土工 約6,300m <sup>3</sup> 張芝工 約2,900m <sup>2</sup> 付帯道路工 約5,200m <sup>2</sup> 堤防天端道路工 約6,800m <sup>2</sup>	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
439	一般土木工事	北千葉道路松崎Dランプ橋下部他工事	千葉県道事務所	千葉県	成田市松崎地先	第3四半期	約18ヶ月	橋梁下部工5基、仮設工1式	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
440	一般土木工事	北千葉道路北須賀・押畑地区改良工事	千葉県道事務所	千葉県	成田市北須賀地先	第2四半期	約7ヶ月	盛土工15000m <sup>3</sup> 、地盤改良工500m <sup>3</sup> 、排水工1式	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
441	一般土木工事	北千葉道路北須賀・船形地区改良その6工事	千葉県道事務所	千葉県	成田市北須賀地先	第2四半期	約7ヶ月	場所打ち水路90m、仮設工1式	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
442	アスファルト舗装工事	国道357号千葉地区改良舗装(その7)工事	千葉県道事務所	千葉県	千葉市稲毛区稲毛	第3四半期	約15ヶ月	道路土工2000m <sup>3</sup> 、地盤改良2000m <sup>2</sup> 、路盤工2000m <sup>2</sup> 、舗装工5000m <sup>2</sup> 、浅間神社前 交差点改良1式	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
443	アスファルト舗装工事	国道357号千葉地区改良舗装(その8)工事	千葉県道事務所	千葉県	千葉市稲毛区黒砂	第3四半期	約15ヶ月	道路土工4000m <sup>3</sup> 、地盤改良5000m <sup>3</sup> 、路盤工5000m <sup>2</sup> 、舗装工4000m <sup>2</sup> 、陸運支局前 交差点改良1式	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
444	一般土木工事	国道357号栄橋下部改良工事	千葉県道事務所	千葉県	船橋市栄町地先	第3四半期	約15ヶ月	橋梁下部増設工2基、仮設工1式	(工事発注規模) 3億円から5億円8,000万未満
445	鋼橋上部工事	国道357号栄町歩道橋改良工事	千葉県道事務所	千葉県	船橋市栄町地先他	第2四半期	約12ヶ月	橋桁撤去100m、工場製作95t、下部工4基、上部工架設64m	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
446	アスファルト舗装工事	国道357号船橋地区改良舗装(その2)工事	千葉県道事務所	千葉県	船橋市栄町	第3四半期	約12ヶ月	道路土工1式、路盤工2000m <sup>2</sup> 、舗装工2000m <sup>2</sup> 、切削オーバーレイ工5000m <sup>2</sup>	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
447	一般土木工事	国道51号北千葉・成田地区環境整備工事	千葉県道事務所	千葉県	四街道市吉岡地先	第2四半期	約7ヶ月	道路土工1式、路盤工1式、舗装工1式、防草対策工1式、排水工1式、防護柵工1式	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
448	維持修繕工事	市川大橋橋脚補強その6工事	千葉県道事務所	千葉県	市川市本行徳	第2四半期	約12ヶ月	橋脚巻立て工 1橋脚 仮設工 1式	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
449	維持修繕工事	今津橋他補修工事	千葉県道事務所	千葉県	市原市姉崎海岸地先他	第2四半期	約5ヶ月	剥落対策工 500m <sup>2</sup> 断面修復工 50m <sup>3</sup>	(工事発注規模) 6,000万円から1億円未満
450	維持修繕工事	木更津大橋他補修工事	千葉県道事務所	千葉県	木更津市牛袋地先他	第2四半期	約5ヶ月	剥落対策工 500m <sup>2</sup> 断面修復工 10m <sup>3</sup>	(工事発注規模) 6,000万円から1億円未満
451	維持修繕工事	境川橋他補修工事	千葉県道事務所	千葉県	浦安市海楽地先他	第2四半期	約6ヶ月	床版補強工 100m <sup>2</sup> 剥落対策工 500m <sup>2</sup> 伸縮装置補修工 28m	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
452	維持修繕工事	H25小山野地区歩道設置工事	千葉県道事務所	千葉県	君津市小山野地先	第2四半期	約6ヶ月	歩道舗装工1式、縁石工1式、標識工1式、防護柵工1式、区画線工1式、道路付属物工1式	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
453	アスファルト舗装工事	国道357号千葉地区改良舗装(その9)工事	千葉県道事務所	千葉県	千葉市中央区登戸	第3四半期	約15ヶ月	道路土工4000m <sup>3</sup> 、地盤改良4000m <sup>2</sup> 、路盤工5000m <sup>2</sup> 、舗装工5000m <sup>2</sup> 、登戸4丁目 交差点改良1式	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
454	一般土木工事	圏央道市原・木更津地区環境整備工事	千葉県道事務所	千葉県	市原市山小川	第2四半期	約6ヶ月	土工1式、法面工1式、調整池工1式、舗装工1式、防護柵工1式	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
455	プレストレスト・コンクリート	H25川名岡橋改良工事	千葉県道事務所	千葉県	館山市川名	第3四半期	約6ヶ月	PC橋製作工 1式 上部工架設工 1式 仮設工 1式	(工事発注規模) 1億円から2億円未満

平成25年度(7月期)発注予定工事一覧表

No.	工事種別	工事名	事務所名	工事場所 (都県名)	工事場所 (住所)	入札予定時期	工事期限	工事概要	工事発注規模
456	維持修繕工事	新潮見橋他補修工事	千葉国道事務所	千葉県	木更津市潮見地先他	第2四半期	約6ヶ月	支承補修工20基、断面修復0.1m3、表面被覆工3100m2、炭素繊維シート貼付工180m2	(工事発注規模) 6,000万円から1億円未満
457	通信設備工事	H25千葉国道CCTV設備設置工事	千葉国道事務所	千葉県	千葉国道事務所管内	第2四半期	約7ヶ月	カメラ新設6基、カメラ更新20基	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
458	通信設備工事	H25千葉国道気象観測設備設置工事	千葉国道事務所	千葉県	千葉国道事務所管内	第2四半期	約7ヶ月	気象観測装置新設1式、気象観測装置更新1式	(工事発注規模) 6,000万円から1億円未満
459	通信設備工事	H25千葉国道情報基盤設備設置工事	千葉国道事務所	千葉県	千葉国道事務所管内	第2四半期	約7ヶ月	光ネットワーク装置更新1式	(工事発注規模) 6,000万円から1億円未満
460	通信設備工事	H25荒川下流河川敷放送設備設置工事	荒川下流河川事務所	東京都	北区志茂5丁目地先ほか荒川下流河川事務所管内	第2四半期	約5ヶ月	河川敷放送設備 1式 事務所制御設備 1式	(工事発注規模) 6,000万円から1億円未満
461	一般土木工事	堀切菖蒲水門耐震対策(H25)工事	荒川下流河川事務所	東京都	葛飾区	第2四半期	約26ヶ月	水門耐震補強工(鉄筋挿入工約500本) 仮締切工1式	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
462	一般土木工事	中川水門耐震対策(H25)工事	荒川下流河川事務所	東京都	葛飾区	第2四半期	約15ヶ月	水門耐震補強工(鉄筋挿入工約500本、鋼板巻立て工104m2) 仮締切工1門	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
463	一般土木工事	新芝川排水機場等耐震対策(H25)工事	荒川下流河川事務所	埼玉県	川口市	第2四半期	約8ヶ月	機場耐震補強工(鉄筋挿入工約600本)	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
464	一般土木工事	岩淵水門耐震対策(H25)工事	荒川下流河川事務所	東京都	北区	第2四半期	約15ヶ月	水門耐震補強工(鉄筋挿入工約150本、鉄筋巻立工約750m2) 河床掘削工約9000m3	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
465	一般土木工事	新田一丁目堤防強化対策(H25)工事	荒川下流河川事務所	東京都	足立区	第2四半期	約8ヶ月	堤防強化対策L=250m 盛土工10,700m3 護岸基礎工250m 法覆護岸工7,000m2 河川敷道路工1,900m2	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
466	一般土木工事	飯塚四丁目堤防強化対策(H25)工事	荒川下流河川事務所	埼玉県	川口市	第3四半期	約5ヶ月	堤防強化対策L=280m 盛土工12,800m3 護岸基礎工280m 法覆護岸工10,400m2 河川敷道路工1,700m2	(工事発注規模) 3億円から5億円8,000万未満
467	一般土木工事	川口河岸整備(H25)工事	荒川下流河川事務所	埼玉県	川口市	第2四半期	約6ヶ月	カゴマット工 約2,700m2 杭槽工 約560本 覆土工 約950m3 階段護岸工 1箇所	(工事発注規模) 6,000万円から1億円未満
468	河川しゅんせつ工事	荒川下流管内河川維持浚渫(H25)工事	荒川下流河川事務所	東京都	足立区	第2四半期	約7ヶ月	・浚渫工(浚渫船運転) 約12,000m3 ・浚渫土運搬処理 約12,000m3	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
469	一般土木工事	飯原上流堤防強化対策(H24)工事	荒川下流河川事務所	埼玉県	川口市	第2四半期	約6ヶ月	堤防強化対策L=160m 盛土工7,300m3 護岸基礎工160m 法覆護岸工5,900m2 河川敷道路工1,200m2	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
470	電気設備工事	日比谷共同溝附帯設備工事	東京国道事務所	東京都	千代田区有楽町一丁目	第2四半期	約18ヶ月	施工延長 L=1400m 引込設備 2面 換気設備 3台 排水設備 9台 照明設備 750台 配管・配線工 1式	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
471	受変電設備工事	H25管内道路情報板無停電化工事	東京国道事務所	東京都	東京国道事務所管内	第2四半期	約6ヶ月	無停電電源装置設置 21台 配管・配線工 1式	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
472	アスファルト舗装工事	国道4号南千住電線共同溝工事	東京国道事務所	東京都	荒川区南千住2丁目	第2四半期	約8ヶ月	電線共同溝L=550m	(工事発注規模) 1億2,000万円から2億円未満
473	機械設備工事	H25本町・大原道路排水設備改修工事	東京国道事務所	東京都	中央区本町4丁目地先他1箇所	第2四半期	約8ヶ月	本町道路排水設備改修 1式 大原道路排水設備改修 1式	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
474	維持修繕工事	四ツ木地区安全施設改修他(その2)工事	東京国道事務所	東京都	墨田区八広6丁目	第2四半期	約6ヶ月	高欄取替工 1式、情報ボックス工 1式	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
475	維持修繕工事	H25品川・代々木出張所管内交通安全対策工事	東京国道事務所	東京都	品川・代々木出張所管内	第2四半期	約6ヶ月	薄層カラー舗装工 1式、アスファルト舗装工 1式、交通安全施設工 1式	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
476	維持修繕工事	H25亀有・万世橋出張所管内交通安全対策工事	東京国道事務所	東京都	亀有・万世橋出張所管内	第2四半期	約6ヶ月	薄層カラー舗装工 1式、アスファルト舗装工 1式、交通安全施設工 1式	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
477	アスファルト舗装工事	小日向拡幅整備工事	東京国道事務所	東京都	文京区小日向四丁目	第3四半期	約16ヶ月	掘削工4200m3、路床盛土1500m3、アスファルト舗装工2900m2、路面切削工11000m2、オーバーレイ工9600m2、歩道舗装工5800m2、排水構造物工1式、縁石工1式、防護柵工1式、区画線工1式、道路植栽工1式、道路付属施設工1式	(工事発注規模) 3億円から5億円8,000万未満
478	維持修繕工事	H25千住大橋(下り)他補修工事	東京国道事務所	東京都	荒川区、足立区、江東区	第2四半期	約7ヶ月	断面修復工 1式 クラック処理工 1式 仮設工 1式 繕工 1式	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
479	維持修繕工事	H25管内構造物補修工事	東京国道事務所	東京都	品川区、目黒区、世田谷区、板橋区、大田区、江戸川区	第2四半期	約7ヶ月	断面修復工 1式 クラック処理工 1式 仮設工 1式 繕工 1式	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
480	一般土木工事	16号八王子市中野山王地区改良工事	相武国道事務所	東京都	八王子市中野山王1丁目	第2四半期	約15ヶ月	道路土工 約1,000m3、調整池工 1基、排水工 1式	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
481	一般土木工事	16号八王子市中野山王地区改良(その2)工事	相武国道事務所	東京都	八王子市中野山王1丁目	第3四半期	約15ヶ月	道路土工 約3,000m3、土留め工 1式、法面工 500m2、鋼管杭工 50本	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
482	一般土木工事	八王子南バイパス寺田地区改良(その3)工事	相武国道事務所	東京都	八王子市寺田町地先	第2四半期	約9ヶ月	道路土工 約1,000m3、排水工 1式、調整池工 2基	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
483	一般土木工事	八王子南バイパス館地区改良(その1)工事	相武国道事務所	東京都	八王子市館町地先	第3四半期	約15ヶ月	道路土工 約5,000m3、深礎杭 約50本、大型ブロック 約500m2、法枠工 約500m2	(工事発注規模) 3億円から5億円8,000万未満
484	維持修繕工事	H25 管内交差点改良他工事	相武国道事務所	東京都	町田市鶴間から西多摩郡瑞穂町まで	第2四半期	約7ヶ月	カラー舗装工 3,000m2 標識設置工 10基 区画線工 1式 道路付属物工 1式	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
485	アスファルト舗装工事	16号相模原市自転車道整備工事	相武国道事務所	神奈川県	相模原市	第2四半期	約6ヶ月	自転車道設置工 1,200m 標識設置工 12基 区画線工 1式 道路付属物工 1式 構造物撤去工 1式	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
486	アスファルト舗装工事	20号八王子市並木町電線共同溝路面復旧工事	相武国道事務所	東京都	八王子市並木町	第2四半期	約7ヶ月	歩道舗装工 5,200m2 横断防止柵工 800m 区画線工 1式 道路付属物工 1式 構造物撤去工 1式	(工事発注規模) 1億2,000万円から2億円未満
487	一般土木工事	16号福生市熊川地区改良工事	相武国道事務所	東京都	福生市熊川	第2四半期	約7ヶ月	ボックスカルバート 約20m、逆T型擁壁 約80m	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
488	維持修繕工事	H25 16号管内橋梁補修他工事	相武国道事務所	神奈川県	相模原市南区上鶴間他	第2四半期	約6ヶ月	伸縮装置取替 約10m、変位制限装置 10基、断面補修 1式、遮音壁設置 約850m2	(工事発注規模) 6,000万円から1億円未満



平成25年度(7月期)発注予定工事一覧表

No.	工事種別	工事名	事務所名	工事場所 (都県名)	工事場所 (住所)	入札予定時期	工事期限	工事概要	工事発注規模
489	維持修繕工事	H25 16号浅川橋補修他工事	相武国道事務所	東京都	八王子市大横町他	第2四半期	約6ヶ月	伸縮装置取替 約50m、断面補修 1式、橋脚補強 4基	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
490	一般土木工事	20号相模原市藤野地区改良工事	相武国道事務所	神奈川県	相模原市緑区吉野他	第2四半期	約8ヶ月	車道舗装工 1,600m <sup>2</sup> 、歩道舗装工 1,300m <sup>2</sup> 、擁壁工 50m、排水構造物工 1式	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
491	通信設備工事	H25ダム情報表示設備更新工事	相模川水系広域ダム管理事務所	神奈川県	相模川水系広域ダム管理事務所管内	第2四半期	約6ヶ月	情報表示設備 2箇所	(工事発注規模) 6,000万円から1億円未満
492	一般土木工事	H25南六郷高潮堤防工事	京浜河川事務所	東京都	大田区南六郷地先	第3四半期	約6ヶ月	高水護岸 L=400m 盛土 約4,000m <sup>3</sup> 連節ブロック張 4,000m <sup>3</sup>	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
493	一般土木工事	H25野毛低水護岸工事	京浜河川事務所	東京都	世田谷区上野毛地先	第3四半期	約6ヶ月	低水護岸 L=200m 連節ブロック張 約2,000m <sup>2</sup> かごマット 約400m <sup>2</sup> 根固めブロック設置・撤去 約200個	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
494	一般土木工事	H25元和泉低水護岸工事	京浜河川事務所	東京都	狛江市元和泉地先	第3四半期	約6ヶ月	低水護岸 L=300m 連節ブロック張 約3,000m <sup>2</sup> かごマット 約600m <sup>2</sup> 固めブロック設置・撤去 約300個	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
495	一般土木工事	H25菅野戸呂低水護岸工事	京浜河川事務所	神奈川県	川崎市多摩区菅野戸呂地先	第3四半期	約6ヶ月	低水護岸 L=200m 連節ブロック張 約2,000m <sup>2</sup> かごマット 約400m <sup>2</sup> 根固めブロック設置・撤去約200個	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
496	一般土木工事	H25田中町4丁目築堤工事	京浜河川事務所	東京都	昭島市田中町4丁目地先	第2四半期	約8ヶ月	築堤護岸 L=230m 盛土 約2,500m <sup>3</sup> 連節ブロック張 2,000m <sup>3</sup>	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
497	一般土木工事	H25久保山低水護岸工事	京浜河川事務所	東京都	八王子市平町地先	第3四半期	約6ヶ月	低水護岸L=170m 連節ブロック張 約1,700m <sup>2</sup> かごマット 約350m <sup>2</sup> 根固めブロック設置・撤去 約170個	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
498	一般土木工事	H25平町築堤工事	京浜河川事務所	東京都	八王子市平町地先	第3四半期	約6ヶ月	築堤護岸 L=210m 盛土 約2,000m <sup>3</sup> 連節ブロック張 約2,000m <sup>3</sup>	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
499	一般土木工事	H25日野本町堤防工事	京浜河川事務所	東京都	日野市日野本町地先	第2四半期	約8ヶ月	築堤護岸L=300m 盛土 約3,000m <sup>3</sup> 連節ブロック張 約2,800m <sup>3</sup>	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
500	一般土木工事	H25東平山低水護岸工事	京浜河川事務所	東京都	日野市東平山地先	第2四半期	約8ヶ月	低水護岸 L=150m 連節ブロック張 約1,200m <sup>2</sup> かごマット 約1,200m <sup>2</sup> 根固めブロック設置・撤去 約300個 築堤護岸 L=15m 盛土約300m <sup>3</sup> 連節ブロック張約100m <sup>3</sup>	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
501	一般土木工事	H25久領高潮堤防工事	京浜河川事務所	神奈川県	平塚市礼場町地先	第3四半期	約6ヶ月	パラベット堤防 L=400m	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
502	一般土木工事	H25須賀築堤工事	京浜河川事務所	神奈川県	平塚市須賀地先	第3四半期	約6ヶ月	築堤 L=120m 盛土 約6,000m <sup>3</sup>	(工事発注規模) 6,000万円から1億円未満
503	機械設備工事	蒲田歩道橋昇降設備工事	川崎国道事務所	東京都	大田区南蒲田1丁目地先	第4四半期	約15ヶ月	昇降設備工 1式	(工事発注規模) 3億円から5億円8,000万未満
504	建築工事	蒲田歩道橋建屋他工事	川崎国道事務所	東京都	大田区南蒲田1丁目	第4四半期	約15ヶ月	建屋設置 1式	(工事発注規模) 3億円から5億円8,000万未満
505	機械設備工事	国道16号町田立体地下歩道設備工事	川崎国道事務所	東京都	町田市鶴間地先	第4四半期	約15ヶ月	地下歩道設備工 1式	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
506	一般土木工事	国道16号町田立体壁高欄設置工事	川崎国道事務所	東京都	町田市鶴間地先	第3四半期	約18ヶ月	壁高欄設置工 1式	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
507	機械設備工事	357号東京港トンネル防災設備工事	川崎国道事務所	東京都	品川区東八潮	第4四半期	約27ヶ月	防災設備工 1式	(工事発注規模) 3億円から5億円8,000万未満
508	一般土木工事	国道16号町田立体ランプ下部工事(1)	川崎国道事務所	東京都	町田市鶴間地先	第3四半期	約18ヶ月	ランプ下部工 1式	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
509	一般土木工事	国道16号町田立体ランプ下部工事(2)	川崎国道事務所	東京都	町田市鶴間地先	第3四半期	約18ヶ月	ランプ下部工 1式	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
510	一般土木工事	国道16号町田立体地下歩道(その1)工事	川崎国道事務所	東京都	町田市鶴間地先	第2四半期	約17ヶ月	地下歩道工 1式	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
511	一般土木工事	国道16号町田立体地下歩道(その2)工事	川崎国道事務所	東京都	町田市鶴間地先	第2四半期	約17ヶ月	地下歩道工 1式	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
512	一般土木工事	大井環七立体改良(その12)工事	川崎国道事務所	東京都	品川区八潮	第2四半期	約7ヶ月	鋼矢板打設工 1式 地盤改良工 1式 布堀・復旧工 1式 仮設工 1式	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
513	電気設備工事	国道357号東京港トンネル照明設備工事	川崎国道事務所	東京都	品川区東八潮	第3四半期	約28ヶ月	トンネル照明設備工 1式	(工事発注規模) 3億円から5億円8,000万未満
514	機械設備工事	357号東京港トンネル換気設備工事	川崎国道事務所	東京都	品川区東八潮	第3四半期	約28ヶ月	トンネル換気設備工 1式	(工事発注規模) 3億円から5億円8,000万未満
515	電気設備工事	357号東京港トンネル非常用設備工事	川崎国道事務所	東京都	品川区東八潮	第3四半期	約28ヶ月	トンネル非常用設備工 1式	(工事発注規模) 3億円から5億円8,000万未満
516	機械設備工事	357号東京港トンネル排水設備工事	川崎国道事務所	東京都	品川区東八潮	第3四半期	約28ヶ月	トンネル排水設備工 1式	(工事発注規模) 3億円から5億円8,000万未満
517	鋼橋上部工事	旭町歩道橋架替工事	川崎国道事務所	神奈川県	川崎市川崎区旭町地先	第3四半期	約17ヶ月	歩道橋工 1式	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
518	アスファルト舗装工事	旭町電線共同溝工事	川崎国道事務所	神奈川県	川崎市川崎区旭町地先	第3四半期	約17ヶ月	電線共同溝工 1式	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
519	アスファルト舗装工事	江川電線共同溝工事	川崎国道事務所	神奈川県	川崎市川崎区江川地先	第3四半期	約17ヶ月	電線共同溝工 1式	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
520	一般土木工事	旭町地区他整備工事	川崎国道事務所	神奈川県	川崎市川崎区旭町地先	第2四半期	約8ヶ月	道路改良工 1式	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
521	鋼橋上部工事	蒲田歩道橋工事	川崎国道事務所	東京都	大田区南蒲田1丁目地先	第3四半期	約18ヶ月	歩道橋工 1式	(工事発注規模) 3億円から5億円8,000万未満
522	一般土木工事	国道16号町田立体切回道路設置他工事	川崎国道事務所	東京都	町田市鶴間地先	第2四半期	約7ヶ月	道路改良 1式	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
523	維持修繕工事	H25神奈川・大磯管内交通安全対策他工事	横浜国道事務所	神奈川県	横浜市	第2四半期	約6ヶ月	切削オーバーレイ工 約18,000m <sup>2</sup> 、薄層カラー舗装 約60m <sup>2</sup> 、歩道舗装工 約3,890m <sup>2</sup> 、歩道設置工 L=1,700m、点字ブロック設置工 1式、区画線工 1式、標識工 1式、構造物撤去工 1式	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
524	維持修繕工事	H25金沢国道・小田原管内交通安全対策他工事	横浜国道事務所	神奈川県	横浜市	第2四半期	約6ヶ月	切削オーバーレイ工 約15,000m <sup>2</sup> 、薄層カラー舗装 約450m <sup>2</sup> 、歩道舗装工 約500m <sup>2</sup> 、歩道設置工 L=200m、標識工 1式、防護欄工 1式、区画線工 1式、構造物撤去工 1式	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
525	維持修繕工事	H25保土ヶ谷・厚木管内交通安全対策他工事	横浜国道事務所	神奈川県	横浜市	第2四半期	約6ヶ月	切削オーバーレイ工 約10,000m <sup>2</sup> 、薄層カラー舗装工 約340m <sup>2</sup> 、歩道舗装工 約60m <sup>2</sup> 、剛性防護欄設置工 L=420m、区画線工 1式、標識工 1式、構造物撤去工 1	(工事発注規模) 1億円から2億円未満

平成25年度(7月期)発注予定工事一覧表

No.	工事種別	工事名	事務所名	工事場所 (都県名)	工事場所 (住所)	入札予定時期	工事期限	工事概要	工事発注規模
526	一般土木工事	横浜湘南道路藤沢オンランプ橋下部他工事	横浜国道事務所	神奈川県	藤沢市城南2丁目地先	第2四半期	約8ヶ月	橋梁下部工 5基 側道舗装工 1,000m <sup>2</sup> 切り直し道路工 800m	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
527	一般土木工事	本宿町遮音壁設置工事	横浜国道事務所	神奈川県	横浜市旭区本宿町地先	第2四半期	約8ヶ月	遮音壁設置工(新設) 112m 遮音壁設置工(撤去、設置) 322m	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
528	一般土木工事	さがみ縦貫門沢地区他改良工事	横浜国道事務所	神奈川県	高座郡寒川町	第2四半期	約6ヶ月	側道整備工 1式 排水構築物工 1式 道路付属物工 1式 舗装工 1式	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
529	アスファルト舗装工事	湾岸道路根岸舗装(その1)工事	横浜国道事務所	神奈川県	横浜市中区千鳥町	第2四半期	約6ヶ月	舗装工 1式 区画線工 1式	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
530	アスファルト舗装工事	湾岸道路根岸舗装(その2)工事	横浜国道事務所	神奈川県	横浜市中区千鳥町	第2四半期	約6ヶ月	舗装工 1式 区画線工 1式	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
531	一般土木工事	湾岸道路根岸地区改良(その3)工事	横浜国道事務所	神奈川県	横浜市磯子区新磯子町	第2四半期	約7ヶ月	擁壁工 1式 盛土工 1式 舗装工 1式 付属物工 1式	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
532	一般土木工事	湾岸道路根岸地区改良(その4)工事	横浜国道事務所	神奈川県	横浜市磯子区新磯子町	第2四半期	約6ヶ月	道路土工 1式 付属物設置工 1式 舗装工 1式	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
533	一般土木工事	湾岸道路根岸地区改良(その5)工事	横浜国道事務所	神奈川県	横浜市中区千鳥町	第2四半期	約8ヶ月	施工ヤード復旧工 1式 仮橋撤去工 1式 舗装工 1式	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
534	造園工事	湾岸道路根岸植栽工事	横浜国道事務所	神奈川県	横浜市中区千鳥町	第3四半期	約6ヶ月	道路植栽 1式	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
535	一般土木工事	さがみ縦貫相模原IC改良(その2)工事	横浜国道事務所	神奈川県	厚木市	第2四半期	約7ヶ月	用水路工 1式 舗装工 1式	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
536	鋼橋上部工事	山崎高架橋上部(その2)工事	横浜国道事務所	神奈川県	足柄下郡箱根町山崎地先	第2四半期	約8ヶ月	橋梁上部工 1橋(延長81m) 工場製作工 180t 架設工 1式	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
537	通信設備工事	H25ラジオ再放送設備設置工事	横浜国道事務所	神奈川県	横浜国道事務所管内	第2四半期	約7ヶ月	本工事は、一般国道16号横須賀地区のトンネルにおいて、ラジオ再放送設備の新設及び更新を行う工事である。	(工事発注規模) 6,000万円から1億円未満
538	維持修繕工事	H25管内車両防護柵設置工事	横浜国道事務所	神奈川県	中郡大磯町地先	第2四半期	約7ヶ月	車両用防護柵 約1,200m	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
539	アスファルト舗装工事	湾岸道路根岸舗装(その3)工事	横浜国道事務所	神奈川県	横浜市中区千鳥町	第2四半期	約6ヶ月	舗装工 1式 区画線工 1式	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
540	一般土木工事	湾岸道路根岸遮音壁他設置(その9)工事	横浜国道事務所	神奈川県	横浜市磯子区鳳町	第2四半期	約6ヶ月	遮音壁工 1式 落下物防止柵工 1式	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
541	一般土木工事	湾岸道路根岸遮音壁他設置(その10)工事	横浜国道事務所	神奈川県	横浜市磯子区新磯子町	第2四半期	約6ヶ月	遮音壁工 1式 落下物防止柵工 1式	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
542	鋼橋上部工事	横浜湘南道路藤沢オンランプ橋上部工事	横浜国道事務所	神奈川県	藤沢市城南2丁目地先	第3四半期	約12ヶ月	5径間連続鋼桁橋(延長142m) 工場製作 約350t 架設工 1式	(工事発注規模) 3億円から5億円8,000万未満
543	造園工事	さがみ縦貫西久保JCT改良(その3)工事	横浜国道事務所	神奈川県	茅ヶ崎市	第2四半期	約5ヶ月	高木植栽工 1式 中低木植栽工 1式 地被類植栽工 1式	(工事発注規模) 6,000万円から1億円未満
544	鋼橋上部工事	H25片吹歩道橋整備工事	横浜国道事務所	神奈川県	横浜市金沢区片吹地先	第2四半期	約7ヶ月	歩道橋上部工 1式、歩道橋基礎工 1式	(工事発注規模) 1億2,000万円から2億円未満
545	建築工事	H25杉田交差点歩道橋昇降施設新築工事	横浜国道事務所	神奈川県	横浜市磯子区杉田地先	第2四半期	約6ヶ月	建築工事 3棟、昇降設備 3基、電気設備 1式、機械設備 1式、外構工事 1式	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
546	一般土木工事	H25管内改築区間改良(その3)工事	横浜国道事務所	神奈川県	足柄上郡山北町他	第2四半期	約6ヶ月	土工1式、車道舗装1,600m <sup>2</sup> 、歩道舗装1,000m <sup>2</sup>	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
547	一般土木工事	横環南栄IC・JCT下部(その1)工事	横浜国道事務所	神奈川県	横浜市栄区田谷町	第3四半期	約5ヶ月	下部工 4基、橋台 1基	(工事発注規模) 3億円から5億円8,000万未満
548	一般土木工事	横環南栄IC・JCT下部(その2)工事	横浜国道事務所	神奈川県	横浜市栄区飯島町	第3四半期	約5ヶ月	橋梁下部工 5基	(工事発注規模) 3億円から5億円8,000万未満
549	維持修繕工事	H24鶴見地区他安全対策工事	横浜国道事務所	神奈川県	横浜市鶴見区鶴見中央地先	第2四半期	約6ヶ月	切削オーバーレイ7,000m <sup>2</sup>	(工事発注規模) 6,000万円から1億円未満
550	一般土木工事	横環南栄IC・JCT下部(その3)工事	横浜国道事務所	神奈川県	横浜市栄区飯島町	第2四半期	約6ヶ月	橋台工 2基	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
551	一般土木工事	さがみ縦貫西久保JCT他改良(その6)工事	横浜国道事務所	神奈川県	茅ヶ崎市	第3四半期	約5ヶ月	排水構築物工 1式、舗装工 1式	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
552	一般土木工事	さがみ縦貫寒川地区改良(その2)工事	横浜国道事務所	神奈川県	高座郡寒川町	第2四半期	約7ヶ月	側道整備工 1式 排水構築物工 1式 舗装工 1式	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
553	一般土木工事	H25切石護岸整備工事	甲府河川国道事務所	山梨県	南巨摩郡身延町切石地先	第2四半期	約6ヶ月	護岸工 L=約210m 仮設工 一式	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
554	一般土木工事	H25小曲護岸整備工事	甲府河川国道事務所	山梨県	甲府市小曲地先	第2四半期	約5ヶ月	護岸工 L=約90m 仮設工 一式	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
555	鋼橋上部工事	中部横断 松葉沢川橋上部工事	甲府河川国道事務所	山梨県	南巨摩郡身延町八木沢地先	第2四半期	約14ヶ月	松葉沢川橋上部 約142m 仮設工 1式	(工事発注規模) 3億円から5億円8,000万未満
556	一般土木工事	中部横断 榑川橋下部(その3)工事	甲府河川国道事務所	山梨県	南巨摩郡身延町丸滝	第2四半期	約13ヶ月	榑川橋 橋脚 1基	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
557	一般土木工事	中部横断 桑柄沢川橋下部工事	甲府河川国道事務所	山梨県	南巨摩郡身延町角打地先	第2四半期	約18ヶ月	桑柄沢川橋 橋脚 1基	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
558	一般土木工事	H25中部横断 楢根地区改良工事	甲府河川国道事務所	山梨県	南巨摩郡南部町楢根地先	第2四半期	約6ヶ月	土工 1,000m <sup>2</sup> 函渠 約20m	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
559	電気設備工事	H25甲府管内道路照明灯改修工事	甲府河川国道事務所	山梨県	甲府河川国道事務所管内	第2四半期	約6ヶ月	道路照明器具(LED)設置 240灯 既設道路照明器具撤去 240灯 道路照明灯(照明器具(LED)、照明柱)設置 44灯 既設照明灯撤去 44灯	(工事発注規模) 8,000万円から1億2,000万円未満
560	一般土木工事	H25山中湖自転車歩行者道設置その1工事	甲府河川国道事務所	山梨県	南都留郡山中湖村山中地先	第2四半期	約7ヶ月	張出し歩道工1式 歩道舗装工1式 擁壁工1式 標識工1式	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
561	一般土木工事	H25上野原歩道設置工事	甲府河川国道事務所	山梨県	上野原市上野原地先	第2四半期	約7ヶ月	歩道舗装工1式 車道切削オーバーレイ工1式 排水構築物工1式 擁壁工1式	(工事発注規模) 6,000万円から1億円未満
562	一般土木工事	H25山中湖自転車歩行者道設置その2工事	甲府河川国道事務所	山梨県	南都留郡山中湖村山中地先	第2四半期	約7ヶ月	張出し歩道工1式 歩道舗装工1式 擁壁工1式 標識工1式	(工事発注規模) 1億円から2億円未満



平成25年度(7月期)発注予定工事一覧表

No.	工事種別	工事名	事務所名	工事場所 (都県名)	工事場所 (住所)	入札予定時期	工事期限	工事概要	工事発注規模
563	一般土木工事	H25中部横断 樋之上地区改良(その2)工事	甲府河川国道事務所	山梨県	南巨摩郡身延町大島地先	第2四半期	約7ヶ月	土工 1式 時雨沢川橋 橋台 1基 橋脚 1基	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
564	機械設備工事	H25上高砂排水樋管ゲート設備修繕工事	甲府河川国道事務所	山梨県	南アルプス市上高砂地先	第2四半期	約8ヶ月	開閉装置更新(電動ラック化) 1門分	(工事発注規模) 3,000万円未満
565	プレストレスト・コンクリート	荒川橋上部工事	甲府河川国道事務所	山梨県	甲府市上石田地先	第2四半期	約18ヶ月	荒川橋 98.5m 仮橋撤去 1式	(工事発注規模) 3億円から5億円8,000万未満
566	一般土木工事	H25中部横断中野地区改良工事	甲府河川国道事務所	山梨県	南巨摩郡南部町中野地先	第2四半期	約6ヶ月	土工 1式 地盤改良 1式 函渠 1式 水路 1式	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
567	アスファルト舗装工事	H25下今井地区電線共同溝他工事	甲府河川国道事務所	山梨県	甲斐市下今市先	第2四半期	約8ヶ月	電線共同溝 約450m 舗装工 1式	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
568	プレストレスト・コンクリート	H25貫川橋上部工事	甲府河川国道事務所	山梨県	甲府市上石田地先	第2四半期	約8ヶ月	貫川橋 25.4m	(工事発注規模) 6,000万円から1億円未満
569	アスファルト舗装工事	H25上石田地区舗装工事	甲府河川国道事務所	山梨県	甲府市上石田地先	第3四半期	約5ヶ月	舗装工 3,000m2 排水構造物工 1式	(工事発注規模) 8,000万円から1億2,000万円未満
570	一般土木工事	中部横断椿川橋下部(その4)工事	甲府河川国道事務所	山梨県	南巨摩郡身延町丸滝	第2四半期	約13ヶ月	椿川橋 橋脚 1基	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
571	一般土木工事	H25中部横断飯富地区工事用道路設置工事	甲府河川国道事務所	山梨県	南巨摩郡身延町飯富地先	第2四半期	約6ヶ月	土工 4,000m 仮橋 約20m 補強土工 約150m2	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
572	一般土木工事	H25中部横断江尻窪発生土搬入場整備(その1)工事	甲府河川国道事務所	山梨県	南巨摩郡身延町江尻窪地先	第2四半期	約6ヶ月	仮橋 約200m	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
573	一般土木工事	H25中部横断江尻窪発生土搬入場整備(その2)工事	甲府河川国道事務所	山梨県	南巨摩郡身延町江尻窪地先	第3四半期	約6ヶ月	土工 2,000m3 排水工 1式	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
574	一般土木工事	H25中部横断六郷IC地盤改良(その1)工事	甲府河川国道事務所	山梨県	西八代郡市川三郷町宮原地先	第2四半期	約5ヶ月	深層混合処理 約600本 浅層混合処理 約2,000m2 残土処理 1式	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
575	法面処理工事	H25釜無川第6崩壊地対策工事	富士川砂防事務所	長野県	諏訪郡富士見町落合地先	第2四半期	約7ヶ月	斜面対策 法枠工 約6,000m2 植生工 約2,000m2	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
576	一般土木工事	H25釜無川本谷工事用道路工事	富士川砂防事務所	長野県	諏訪郡富士見町落合地先	第2四半期	約5ヶ月	道路改良 土砂掘削 約600m3 路体盛土 約5,000m3 擁壁工 約700m3	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
577	一般土木工事	H25胡桃草履工事用道路工事	富士川砂防事務所	山梨県	南巨摩郡早川町雨畑地先	第2四半期	約7ヶ月	道路改良 土砂掘削 約12,000m3 路体盛土 約9,000m3	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
578	一般土木工事	H25小武川第1床固工工事	富士川砂防事務所	山梨県	韮崎市円野地先	第3四半期	約5ヶ月	床固工 1基 護岸工 L=約100m	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
579	一般土木工事	H25小武川第2床固工工事	富士川砂防事務所	山梨県	韮崎市円野地先	第3四半期	約5ヶ月	床固工 1基 護岸工 L=約100m	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
580	一般土木工事	H25内河内第五砂防堰堤工事	富士川砂防事務所	山梨県	南巨摩郡早川町新倉地先	第3四半期	約37ヶ月	砂防堰堤工 岩盤掘削 約2,700m3 コンクリート 約7,300m3 工事用道路 L=約100m	(工事発注規模) 3億円から5億円8,000万未満
581	一般土木工事	中部横断自動車道 大沢地区工事用道路1工事	長野国道事務所	長野県	佐久市大沢	第2四半期	約6ヶ月	掘削工 40,000m3、法面整形工 7,000m2、植生工 7,000m2、側溝 600m、集水 樹 10箇所、仮排水 1,000m、仮橋 1橋、工事用道路舗装 8,000m2	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
582	維持修繕工事	H25長野管内交通安全対策工事	長野国道事務所	長野県	長野出張所管内	第2四半期	約7ヶ月	路側防護柵 L=300m 区画線 L=25000m 路側標識 N=5基 自発光式緑石鎮 N=150個	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
583	維持修繕工事	H25上田管内交通安全対策工事	長野国道事務所	長野県	上田出張所管内	第2四半期	約7ヶ月	路側防護柵 L=300m 区画線 L=25000m 路側標識 N=5基 自発光式緑石鎮 N=150個	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
584	一般土木工事	H25滋野歩道設置工事	長野国道事務所	長野県	東御市滋野乙地先	第2四半期	約8ヶ月	歩道設置工 L=330m 擁壁工 1式	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
585	一般土木工事	中部横断自動車道 下平第一橋下部工事	長野国道事務所	長野県	佐久市伴野	第3四半期	約15ヶ月	橋梁下部工 1式、逆T式橋台 2基、壁式橋脚 5基、場所打杭(Φ1200 L=16m)24本、 場所打杭(Φ1200 L=14.5m)12本、仮設工 1式	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
586	一般土木工事	中部横断自動車道 大沢橋下部工事	長野国道事務所	長野県	佐久市大沢	第3四半期	約15ヶ月	橋梁下部工 1式、逆T式橋台 1基、壁式橋脚 6基、場所打杭(Φ1500 L=11.5m)6 本、(Φ1500 L=7.5m)4本、(Φ1500 L=5.5m)8本、工事用道路整備 約200m、 仮橋 1橋	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
587	一般土木工事	中部横断自動車道 佐久町IC橋工事	長野国道事務所	長野県	南佐久郡佐久穂町大字高野町	第3四半期	約12ヶ月	橋梁下部工 1式、逆T式橋台 2基、場所打杭(Φ1200 L=14m)4本、(Φ1200 L=18 m)4本、橋梁上部工 1式 PC中空床版橋 1橋(L=32.5m)、仮設工 1式	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
588	一般土木工事	中部横断自動車道 佐久穂地区改良2工事	長野国道事務所	長野県	南佐久郡佐久穂町大字畑	第3四半期	約15ヶ月	道路改良 1式、掘削工 約110,000m3、土砂運搬工 約110,000m3、法面整形工 約 5,000m2、植生工 約3,000m2、排水構造物工 1式、小段排水 約800m、集水樹 10 箇所、仮排水 約500m	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
589	鋼橋上部工事	中部横断自動車道 北沢橋上部工事	長野国道事務所	長野県	南佐久郡佐久穂町大字高野町	第3四半期	約15ヶ月	鋼橋上部 1式、製作工 約420t、工場塗装工 約4,200m2、架設工 約420t、合成床版 工 約2,500m2、地覆工 約450m、支承工 13箇所、伸縮継手工 22m、落橋防止工 4	(工事発注規模) 3億円から5億円8,000万未満
590	一般土木工事	中部横断自動車道 岸野前山地区改良1工事	長野国道事務所	長野県	佐久市岸野	第4四半期	約8ヶ月	道路改良 1式、掘削工 約1,000m3、盛土工 約30,000m3、函渠工 1基、排水工 1 式(側溝 約120m、集水樹 6箇所、仮排水 約960m)、工事用道路舗装 約2,900m2	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
591	アスファルト舗装工事	渚電線共同溝2工事	長野国道事務所	長野県	松本市渚2丁目	第4四半期	約8ヶ月	電線共同溝 約220m 車道舗装 約2,000m2 歩道舗装 約800m2	(工事発注規模) 1億2,000万円から2億円未満
592	一般土木工事	山清路防災2号橋下部工事	長野国道事務所	長野県	東筑摩郡生坂村会地先	第2四半期	約8ヶ月	橋梁下部工 1式、橋台 2基、橋脚 1基、仮設工 1式	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
593	一般土木工事	古間改良2工事	長野国道事務所	長野県	上水内郡信濃町古間地先	第4四半期	約8ヶ月	切土 約50,000m3、現場打枠 約1,400m2、大型ブロック積 約650m2	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
594	一般土木工事	中部横断自動車道 大沢臼田地区改良1工事	長野国道事務所	長野県	佐久市臼田	第2四半期	約7ヶ月	道路改良 1式、盛土工 約4,000m3、函渠工 2基、排水構造物工 1式(側溝 約500m、 集水樹 5箇所、仮排水 約1,000m)、工事用道路舗装 約3,000m2	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
595	一般土木工事	中部横断自動車道 前山工事用道路3工事	長野国道事務所	長野県	佐久市前山	第2四半期	約7ヶ月	掘削 40,000m3、法面整形工 2,000m2、植生工 2,000m2、側溝工 800m、集水 樹 8箇所、仮排水 1,000m、工事用道路舗装 3,000m2、函渠 2基	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
596	一般土木工事	中部横断自動車道 佐久町IC改良4工事	長野国道事務所	長野県	南佐久郡佐久穂町大字高野町	第3四半期	約15ヶ月	道路改良 1式、路体盛土工 90,000m3、安定処理工 100,000m3、植生工 10,000 m2、排水構造物工 1式、小段排水 1,500m、集水樹 10箇所、仮設工 1式	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
597	一般土木工事	中部横断自動車道 岸野地区改良5工事	長野国道事務所	長野県	佐久市伴野	第3四半期	約6ヶ月	路体盛土工 80,000m3、安定処理工 50,000m3、法面整形工 10,000m2、仮排水 400m、集水樹 6箇所、工事用道路舗装 1,300m2	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
598	一般土木工事	塩嶺大橋下部3他工事	長野国道事務所	長野県	岡谷市今井地先	第2四半期	約17ヶ月	橋脚4基、深礎杭(φ800 L=10.5m)4本、コンクリート約4,000m3、鉄筋 約600t	(工事発注規模) 3億円から5億円8,000万未満
599	一般土木工事	中部横断自動車道 倉沢橋下部他工事	長野国道事務所	長野県	長野県佐久市前山	第2四半期	約14ヶ月	橋梁下部 1式、逆T式橋台 2基、壁式橋脚 1基、場所打杭(Φ1500、L=12.5m)9本、 場所打杭(Φ1500、L=5.5m)9本、場所打杭(Φ1500L=8.5m)6本、	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
600	一般土木工事	柳原導水路下部他工事	長野国道事務所	長野県	長野市柳原地先	第4四半期	約8ヶ月	橋梁下部工 1式、橋台 2基、場所打杭(φ1.5m L=8m)32本、コンクリート 約1,900 m3、鉄筋 約110t	(工事発注規模) 2億円から3億円未満

平成25年度(7月期)発注予定工事一覧表

No.	工事種別	工事名	事務所名	工事場所 (都県名)	工事場所 (住所)	入札予定時期	工事期限	工事概要	工事発注規模
601	木造建築工事	H25沢田湧水地ビジターセンター新営工事	国営常陸海浜公園事務所	茨城県	国営常陸海浜公園内	第2四半期	約8ヶ月	建物新築1棟、工作物新設一式、外構新設一式、設備新設一式	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
602	維持修繕工事	H25相俣ダム湖法面補修工事	利根川ダム統合管理事務所	群馬県	利根郡みなかみ町相俣地先他	第3四半期	約6ヶ月	ふとんかご工 1式 護岸補修工(空洞充填) 1式 Co吹付工 1式 遮水壁継手部補修 1式	(工事発注規模) 6,000万円から1億円未満
603	通信設備工事	H25利根統放流警報表示設備工事	利根川ダム統合管理事務所	群馬県	渋川市赤城町地先 他12箇所	第2四半期	約6ヶ月	大型表示設備 1箇所 簡易型表示設備 13箇所	(工事発注規模) 6,000万円から1億円未満
604	機械設備工事	H25園原ダムコンジット3号ゲート開閉装置他修繕工事	利根川ダム統合管理事務所	群馬県	沼田市利根町園原地先	第2四半期	約6ヶ月	油圧ユニット更新 1基 油圧回路制御盤更新 1面 機側操作卓更新 1面	(工事発注規模) 6,000万円から1億円未満
605	機械設備工事	H25相俣ダムクレストゲート開閉装置修繕工事	利根川ダム統合管理事務所	群馬県	利根郡みなかみ町相俣地先	第2四半期	約5ヶ月	主動力軸ギヤカップリング修繕 2門 ドラムギヤオイルバスパッキン交換 2門	(工事発注規模) 3,000万円未満
606	通信設備工事	川治ダム管理用制御処理設備工事	鬼怒川ダム統合管理事務所	栃木県	日光市川治温泉川治319-6	第3四半期	約15ヶ月	ダム管理用制御処理設備工事 1箇所	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
607	機械設備工事	川治ダム主放流設備修繕工事	鬼怒川ダム統合管理事務所	栃木県	日光市川治温泉川治319-6	第2四半期	約7ヶ月	差圧計配管修繕 2門分 充水管修繕 2門分	(工事発注規模) 6,000万円から1億円未満
608	機械設備工事	H25品木ダム中央監視制御設備改修工事	品木ダム水質管理所	群馬県	吾妻郡草津町大字草津地先	第2四半期	約8ヶ月	制御部 制御装置 1面 監視部 表示部 2面 操作卓 2卓 稼働管理装置 サーバー 2台 クライアント 2台 振付・撤去 1式	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
609	一般土木工事	品木ダム脱水設備等解体他工事	品木ダム水質管理所	群馬県	吾妻郡中之条町大字入山地先	第3四半期	約5ヶ月	脱水設備解体・撤去 1式 跡地整備 1式	(工事発注規模) 6,000万円から1億円未満
610	一般土木工事	H25二瀬ダム土砂搬出等工事	二瀬ダム管理所	埼玉県	秩父市大滝地先	第2四半期	約7ヶ月	土砂掘削工25,000m3 土砂運搬工25,000m3 盛土補強工20,000m3 排水構造物工50m	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
611	機械設備工事	H25二瀬ダム主放流予備ゲート修繕工事	二瀬ダム管理所	埼玉県	秩父市大滝地先	第2四半期	約7ヶ月	ゲート塗装 2門 水密ゴム交換 2門	(工事発注規模) 3,000万円未満
612	暖冷房衛生設備工事	H25森林公園排水設備整備工事	国営昭和記念公園事務所	埼玉県	比企郡滑川町	第2四半期	約6ヶ月	浄化槽更新 1基 浄化槽機器改修 3基	(工事発注規模) 5,000万円から8,000万円未満
613	建築工事	H25昭和園内施設防災改修他工事	国営昭和記念公園事務所	東京都	立川市及び昭島市	第3四半期	約5ヶ月	園内防災井戸施設耐震改修 1施設 園内ゲート棟他施設防災改修 1式 園内汚水圧送ポンプ等設備改修 3施設	(工事発注規模) 6,000万円から1億円未満
614	受変電設備工事	H25昭和防災関連電気設備改修他工事	国営昭和記念公園事務所	東京都	立川市及び昭島市	第3四半期	約5ヶ月	常用発電設備改修2基 非常用発電設備改修5基	(工事発注規模) 6,000万円から1億円未満
615	造園工事	H25森林公園園路広場基盤改修工事	国営昭和記念公園事務所	埼玉県	比企郡滑川町	第2四半期	約6ヶ月	盛土 約3200m3 埋戻 約100m3 コンクリートとりこわし 約500m3 舗装 約2500m3 排水設備工 約200m 水循環基盤 1式 旧施設撤去 1式	(工事発注規模) 6,000万円から1億円未満
616	受変電設備工事	H25森林公園電気放送設備工事	国営昭和記念公園事務所	埼玉県	比企郡滑川町	第2四半期	約6ヶ月	発電設備整備 2基 放送設備無停電化 1式	(工事発注規模) 3,000万円から6,000万円未満
617	建築工事	埼玉県警察機動隊本館(13)建築改修その他工事	東京第一営繕事務所	埼玉県	朝霞市溝沼1983-2	第3四半期	約5ヶ月	庁舎(既存) RC-3 約2,400m2 耐震改修、電気設備改修、機械設備改修 一式 他	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
618	電気設備工事	銚子労働総合庁舎(13)電気設備工事	東京第二営繕事務所	千葉県	銚子市銚子市中央町8-6	第2四半期	約7ヶ月	庁舎 RC-4 約2,500m2 電気設備 新設一式	(工事発注規模) 1億2,000万円から2億円未満
619	暖冷房衛生設備工事	成田国際空港警備隊待機寮他(13)機械設備改修その他工事	東京第二営繕事務所	千葉県	成田市三里塚1-25	第3四半期	約5ヶ月	待機寮(既存)12棟 S-2 約9,300m2 食堂棟(既存) S-1 約630m2 機械設備改修 一式	(工事発注規模) 8,000万円から1億2,000万円未満
620	暖冷房衛生設備工事	銚子労働総合庁舎(13)機械設備工事	東京第二営繕事務所	千葉県	銚子市中央町8-6	第2四半期	約7ヶ月	庁舎 RC-4 約2,500m2 機械設備 新設一式	(工事発注規模) 1億2,000万円から2億円未満
621	建築工事	東京国税千葉倉庫(13)建築改修その他工事	東京第二営繕事務所	千葉県	千葉市中央区出州港7-46	第2四半期	約6ヶ月	倉庫(既存) RC-4 約2,000m2 耐震改修 一式	(工事発注規模) 6,000万円から1億円未満
622	建築工事	千葉第2地方合同庁舎(13)建築改修その他工事	東京第二営繕事務所	千葉県	千葉市中央区中央4-11-1	第2四半期	約6ヶ月	庁舎(既存) RC-8-1 12,000m2 内装模様替改修 一式	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
623	電気設備工事	千葉港湾合同庁舎(13)電気設備改修その他工事	東京第二営繕事務所	千葉県	千葉市中央区中央港1-12-2	第2四半期	約6ヶ月	庁舎(既存) RC-6 4,800m2 自家発・受変電設備等電気設備改修 一式	(工事発注規模) 1億2,000万円から2億円未満
624	暖冷房衛生設備工事	気象大学校(H25)機械設備改修その他工事	東京第二営繕事務所	千葉県	柏市旭町7-4-81	第2四半期	約5ヶ月	庁舎(既存) RC-4 約3,600m2 低温実験設備等機械設備改修 一式 他	(工事発注規模) 5,000万円から8,000万円未満
625	建築工事	下妻法務総合庁舎(13)建築改修その他工事	宇都宮営繕事務所	茨城県	下妻市下妻乙124-2	第2四半期	約5ヶ月	庁舎(既存) RC-2 約1,400m2 耐震改修、電気設備改修、機械設備改修 一式	(工事発注規模) 3,000万円から6,000万円未満
626	建築工事	藤沢税務署(13)建築改修その他工事	横浜営繕事務所	神奈川県	藤沢市朝日町1-11	第2四半期	約3ヶ月	庁舎(既存) RC-3-1 約3,000m2 耐震改修、電気設備改修 一式	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
627	建築工事	諏訪検察支部(13)建築改修その他工事	長野営繕事務所	長野県	諏訪市湖岸通り5-17-15	第2四半期	約5ヶ月	庁舎(既存) RC-2 約1,200m2 内装改修、電気設備改修、機械設備改修 一式	(工事発注規模) 6,000万円から1億円未満
628	電気設備工事	長野県警察学校外1件(13)電気設備改修その他工事	長野営繕事務所	長野県	長野市松代町西条字舟折3929 他	第3四半期	約5ヶ月	【長野県警察学校】 本館(既存) RC-4 約1,900m2 電気設備改修 一式  【長野第2合同庁舎】 庁舎(既存) 電気設備改修、機械設備改修 一式	(工事発注規模) 8,000万円から1億2,000万円未満
629	建築工事	南鳥島気象観測所(13)建築改修その他工事	甲武営繕事務所	東京都	小笠原支庁小笠原村南鳥島	第2四半期	約6ヶ月	庁舎(既存) RC-1 約600m2 他 建築改修、電気設備改修、機械設備改修 一式	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
630	暖冷房衛生設備工事	経済産業研修所(13)機械設備改修工事	甲武営繕事務所	東京都	東村山市富士見町5-4-36	第3四半期	約5ヶ月	研修所(既存) SRC-3-1 約4,500m2 機械設備改修 一式	(工事発注規模) 1億2,000万円から2億円未満
631	建築工事	関東管区警察学校生徒寮外1件(13)建築改修その他工事	甲武営繕事務所	東京都	小平市喜平町2-5-1 他	第2四半期	約6ヶ月	【関東管区警察学校生徒寮】 生徒寮(既存) RC-4 約3,400m2 外壁改修、防水改修、機械設備改修 一式 他  【日本社会事業大学】 ベテストリアンデッキ(既存) 改修一式	(工事発注規模) 6,000万円から1億円未満
632	建築工事	立川防災地方合同庁舎他1件(13)建築改修工事	甲武営繕事務所	東京都	立川市緑町3567 他	第3四半期	約5ヶ月	【立川防災地方合同庁舎】 庁舎(既存) RC-3 約5,100m2 外壁改修、建具改修 一式 他  【海上保安試験研究センター】 庁舎(第1研究試験棟)(既存) RC-2 約1,600m2 外壁改修、建具改修 一式 他	(工事発注規模) 6,000万円から1億円未満
633	建築工事	消防大学校(13)建築改修工事	甲武営繕事務所	東京都	調布市深大寺東町4-35-3	第2四半期	約8ヶ月	第二本館(既存) SRC-5 約6,600m2 北寮(既存) RC-4 約1,600m2 外壁、屋上改修 一式 (各施設共通)	(工事発注規模) 3,000万円から6,000万円未満