県南水道企業団

第1四半期

工事名	工事場所	工事種別	工期 (履行期間)	工事概要	担当課
配水管布設替工事	取手市井野台2丁目	水道施設工事	270日	$A C P \phi 250 L215m \Rightarrow$ $D I P (G X) \phi 300 L215m$	施設課
配水管布設替工事	取手市中原~井野台2丁目	水道施設工事	270日	ACP φ 250⇒仮設SUS φ 75 L95m	施設課
配水管布設替工事	取手市吉田(1工区)	水道施設工事	270日	HPPE φ 75 L660m HPPE φ 50 L605m	施設課
配水管布設替工事	取手市吉田(2工区)	水道施設工事	270日	HPPE φ 100 L30m HPPE φ 75 L280 m HPPE φ 50 L600m	施設課
配水管布設替工事	牛久市岡見町	水道施設工事	270日	DIP (GX) φ200 L130m DIP (GX) φ150 L575m	施設課
配水管布設替工事	牛久市南2丁目	水道施設工事	120日	HPPE φ 75 L370m HPPE φ 50 L70m	施設課
配水管布設替工事	龍ケ崎市出し山 (3工区)	水道施設工事	270日	HPPE φ 150、 φ 75、 φ 50 L1135m	施設課
配水管布設替工事	龍ケ崎市出し山 (4工区)	水道施設工事	270日	DIP (GX) φ200 L375m HPPEφ75 L880m	施設課
配水管布設替工事	龍ケ崎市出し山 (5工区)	水道施設工事	270日	HPPE φ75、 φ50 L1260m	施設課
配水管布設替工事	利根町布川	水道施設工事	150日	HPPE φ 50 L780m	施設課
戸頭配水場更新に伴う配水管更新工 事	取手市戸頭4丁目4番1号 戸頭配水場内	水道施設工事	240日間	DIP (NS) φ700 L135m DIP (NS) φ500 L18m DIP (NS) φ300 L22m	配水課
配水ポンプ及び電動機ベアリング交 換工事	龍ケ崎市長山1丁目5番地2 若柴配水場内他2カ所	電気機械工事	240日間	戸頭2系1~4号、牛久1~3号若柴2系7・9号	配水課

庁舎北棟3階空調機器更新工事	龍ケ崎市長山1丁目5番地2 県南水道企業団庁舎内	管工事	90日間	空調機器更新工事	総務課
庁舎北棟3階トイレ改修工事	龍ケ崎市長山1丁目5番地2 県南水道企業団庁舎内	管工事	60日間	トイレ改修工事	総務課
庁舎南棟議場放送設備改修更新工事	龍ケ崎市長山1丁目5番地2 県南水道企業団庁舎内	電気工事	180日間	老朽化した議場の放送設備更新工事	総務課
庁舎北棟誘導灯 L E D 化更新工事	龍ケ崎市長山1丁目5番地2 県南水道企業団庁舎内	電気工事	180日間	老朽化した誘導灯のLED化工事	総務課

第2四半期

工事名	工事場所	工事種別	工期 (履行期間)	工事概要	担当課
配水管布設工事	取手市戸頭	水道施設工事	90日	HPEPφ50 L115m 内県道推進 L20m	施設課
配水管布設替工事	取手市井野1丁目	水道施設工事	240日	HPPE φ 150 L130m HPPE φ 75 L320 m HPPE φ 50 L970m	施設課
配水管布設工事	取手市米ノ井	水道施設工事	120日	HPEP φ 50 L 250 m	施設課
配水管布設替工事	取手市宮和田	水道施設工事	240日	HPEPφ150 L110m HPEPφ75 L150 m HPEPφ50 L450m JR閉塞	施設課
配水管布設替工事	取手市新取手1丁目駅付近	水道施設工事	180日	HPPE φ 100 L 30 m HPPE φ 50 L 330 m	施設課
配水管布設替工事	牛久市南6丁目・7丁目	水道施設工事	240日	H P P E φ 150 L 300 m H P P E φ 100 L 140 m H P P E φ 75 L 925 m	施設課
配水管布設替工事	牛久市牛久町・栄町	水道施設工事	180日	DIP (GX) φ200 L130m DIP (GX) φ150 L575m	施設課
配水管布設工事	牛久市田宮町	水道施設工事	150日	HPPE φ 75 L160m HPPE φ 50 L65m	施設課
配水管布設替工事	龍ケ崎市川原代町	水道施設工事	240日	HPPE φ 75 L495m HPPE φ 50 L525 m	施設課

配水ポンプ盤点検整備工事	取手市戸頭四丁目4番1号 戸頭配水場内他2カ所	電気機械工事	210日間	若柴1系1~4号、藤代3・4号戸頭2系1・2号	配水課
自動水質監視装置設置工事	取手市戸頭他1カ所所	電気機械工事	210日間	水質監視装置中央親局 戸頭末端自動水質監視装置情報伝達子局 牛久末端自動水質監視装置情報伝達子局 設置	配水課
次亜注入設備及びその他点検整備工事	牛久市栄町4丁目194番地 牛久配水場内他4カ所	電気機械工事	210日間	次亜注入設備(牛久・利根・戸頭) チラー点 検(牛久・戸頭) 残塩計(若柴1系・藤代・戸頭2系) 若柴1系自家発6年点検	配水課

第3四半期

工事名	工事場所	工事種別	工期 (履行期間)	工事概要	担当課
配水管布設替工事	取手市椚木	水道施設工事	120日	HPPE φ 150 L230m HPPE φ 75 L100 m HPPE φ 50 L100m	施設課
配水管布設替工事	取手市新取手1丁目	水道施設工事	120日	HPPE φ 75 L125m HPPE φ 50 L360 m	施設課
配水管布設替工事	取手市米ノ井	水道施設工事	120日	HPPE φ 75 L120m HPPE φ 50 L160 m	施設課
配水管布設替工事	取手市双葉2丁目	水道施設工事	120日	HPPE φ 100 L115m HPPE φ 50 L195 m	施設課
道路復旧工事	取手市駒場	舗装工事	120日	T5cm A8780 m² T3cm A302 m²	施設課
道路復旧工事	牛久市南5丁目	舗装工事	120日	T5cm A9239 m²	施設課
配水管布設替工事	利根町羽根野	水道施設工事	150日	HPPE φ 75 L220m HPPE φ 50 L440 m	施設課
配水管布設替工事	利根町横須賀	水道施設工事	120日	SUS φ 100 L 20 m	施設課
配水管布設替工事	利根町下曽根	水道施設工事	120日	SUS φ 100 L8m Η P P E φ 100 L10m	施設課
利根配水場受変電設備更新工事	利根町布川618番地247	電気機械工事	540日間	受変電・計装設備更新非常用発電施設新設送水 ポンプ設備撤去	配水課

第4四半期

工事名	工事場所	工事種別	工期 (履行期間)	工事概要	担当課
配水管布設工事	龍ケ崎市板橋町	水道施設工事	90日	HPPE φ 150 L 450 m	施設課
消火栓設置工事	取手市	水道施設工事	60日	消火栓設置1基	施設課
消火栓設置工事	牛久市	水道施設工事	60日	消火栓設置1基	施設課
消火栓設置工事	龍ケ崎市	水道施設工事	60日	消火栓設置1基	施設課
消火栓設置工事	利根町	水道施設工事	60日	消火栓設置1基	施設課