

# 新潟県2019年第1次災害査定結果 <35件 2450万円>

## ■県流域下水道事務所

工事 番号	事務所名	河川名、路線名、 港湾名等	位 置			設計概要／決定
			郡市	町村	大字	
1	流域下水道事務所	阿賀野川流域下水道 新井郷川処理区 新井郷川処理場	新潟市	北区	名目所	汚泥処理施設復旧 汚泥計装設備 1式 汚泥運転操作設備 1式

# 新潟県2019年第2次災害査定結果 <5件 1億9533万2000円>

## ■ 県長岡地域振興局小千谷維持管理事務所

工事番号	事務所名	河川名、路線名等	位置			設計概要／決定
			郡市	町村	大字	
2	小千谷	一級河川 土口川	長岡市		小国町横沢	復旧延長 L=63.8m(左右岸) 掘削工 V=1,200㎡ 工事用道路工 L=333m 仮締切工(大型土のう) N=155袋 現場吹付法枠(枠内植生基材吹付) A=622㎡ コンクリートブロック積工 sl=3.97~5.42m A=89㎡ 用地費 A=684㎡

## ■ 糸魚川市

工事番号	事務所名	河川名、路線名等	位置			設計概要／決定
			郡市	町村	大字	
3	糸魚川市	一級市道 蓮台寺線	糸魚川市		蓮台寺	復旧延長 L=18.6m 道路幅員 W=7.5(9.0)m ジオテキスタイル敷設 A=579㎡ 表層工 A=87㎡ 上層路盤工 A=70㎡ 下層路盤工 A=70㎡

## ■ 十日町市

工事番号	事務所名	河川名、路線名等	位置			設計概要／決定
			郡市	町村	大字	
4	十日町市	その他市道 川入線	十日町市		浦田	復旧延長 L=57.0m 道路幅員 W=3.0(4.0)m 掘削工 V=4,030㎡ 植生工 A=1,610㎡ 工事用道路工(敷鉄板・敷砂利) L=9m

## ■ 上越市

工事番号	事務所名	河川名、路線名等	位置			設計概要／決定
			郡市	町村	大字	
5	上越市	その他市道 道田線	上越市	大島区	大島	復旧延長 L=56.0m 道路幅員 W=7.0m 掘削工 V=9320㎡ 分水柵 I 型下部 N=8基 ポリエチレン製角型側溝 KU-240 L=452m 植生基材吹付工(t=3cm) A=3020㎡
6	上越市	一級市道 東頸城幹線	上越市	浦川原区	谷	復旧延長 L=24.0m 道路幅員 W=8.0m 鋼製擁壁工(H2.00~8.00m) A=193㎡ ガードケーブル(Gc-C3-5E) L=195m 中間支柱 N=2本 舗装工 A=51㎡