



目 論 見 書

査定：第9次 査定区分：本省 査定

長野県

番工号事	事務所名市町村名	河川名路線名	位 置			申 請 額(千円)		決 定 額(千円)		方查定	順緊急位急	設 計 概 要		経 済 効 果	異常気象	摘 要
			郡 市	町 村	大 字	工事費	内転属又は内未成	工事費	内転属又は内未成			申 請	決 定			
1053	伊那建設事務所	黒川	伊那市	三峰川橋上	工事費総額	0	工事費総額	0	実査	B	復旧延長 L=140.0m 河川土工 埋そく土除去 V=21000m3 流木処理工 V=24m3 仮設工 工事用道路工 L=80m V=170m3	復旧延長 L=140.0m 河川土工 埋そく土除去 V=18500m3 流木処理工 V=14m3 仮設工 工事用道路工 L=80m V=170m3	鉄道及び道路 0.2 km 工場、倉庫等 2.0 棟 交通量自動車 100.0 台/日	19420	積算方法	積上
					内応急仮工事	0	内応急仮工事	0							R1.10.11 ~ R1.10.13	適用条項 14. (二) 応急仮工事適用条項
					内工事雑費	0	内工事雑費	0							台風19号	応急本工事適用条項 9. (二) 内未成・内転属 前災害発生年・番号
					国庫負担対象額	0	国庫負担対象額	0								
					関連又は助成事業											
1054	伊那市	黒河内線	伊那市	黒河内	工事費総額	0	工事費総額	0	実査	B	復旧延長 L=74.5m 大型コンクリートブロック積工 L=70.9m SL=6.2~8.6m A=571m <sup>2</sup> 植生工 A=630m <sup>2</sup> 根継工 V=4m3 小口止工 N=2基 側溝工 L=10m 管渠工 L=4m 舗装工 A=194m <sup>2</sup> ガードレール設置工 L=48m 雑工（玉石積） A=64m <sup>2</sup>	復旧延長 L=74.5m 大型コンクリートブロック積工 L=70.9m SL=6.2~8.6m A=571m <sup>2</sup> 植生工 A=630m <sup>2</sup> 張りコンクリート工 V=4m3 小口止工 N=2基 側溝工 L=10m 管渠工 L=4m 舗装工 A=194m <sup>2</sup> ガードレール設置工 L=48m 雑工（玉石積） A=64m <sup>2</sup>	交通量自動車 100.0 台/日 交通量徒歩 5.0 人/日	19420	積算方法	積上
					内応急仮工事	0	内応急仮工事	0							R1.10.11 ~ R1.10.13	適用条項 2.2. (一). 口 応急仮工事適用条項
					内工事雑費	0	内工事雑費	0							台風19号	応急本工事適用条項 内未成・内転属 前災害発生年・番号
					国庫負担対象額	0	国庫負担対象額	0								
					関連又は助成事業											
1055	飯田建設事務所	塩川	大鹿村	入谷	工事費総額	0	工事費総額	0	実査	C	復旧延長 L=33.0m 護岸工（右岸） 大型ブロック積工 L=32.0m sL=8.3~11.8m A=306m2 小口止工 N=2基 V=18m3 隔壁工 N=1基 V=16m3 護床工 カテナブロック N=26個 防護柵工 L=22m アスファルト舗装工 A=121m2 コンクリート舗装工 A=92m2 すり付ブロック積工 L=7.6m A=26m2 仮設工事用道路工 L=71.0m W=3.0(4.0)m 敷砂利工 W=3.0m A=213m2 大型土のう工 N=277袋 水替とい工 L=265m	復旧延長 L=33.0m 護岸工（右岸） 大型ブロック積工 L=32.0m sL=8.3~11.8m A=306m2 小口止工 N=2基 V=18m3 隔壁工 N=1基 V=16m3 護床工 カテナブロック N=26個 防護柵工 L=22m（内再利用設置 L=8m） アスファルト舗装工 A=121m2 コンクリート舗装工 A=92m2 すり付ブロック積工 L=7.6m A=26m2 仮設工事用道路工 L=71.0m W=3.0(4.0)m 敷砂利工 W=3.0m A=213m2 大型土のう工 N=276袋 水替とい工 L=265m	交通量自動車 50.0 台/日	19420	積算方法	積上
					内応急仮工事	0	内応急仮工事	0							R1.10.11 ~ R1.10.13	適用条項 2.2. (一). イ 応急仮工事適用条項
					内工事雑費	0	内工事雑費	0							台風19号	応急本工事適用条項 内未成・内転属 前災害発生年・番号
					国庫負担対象額	0	国庫負担対象額	0								
					関連又は助成事業											
1056	飯田建設事務所	塩川	大鹿村	沢井1	工事費総額	0	工事費総額	0	実査	C	復旧延長 L=95.5m 護岸工 ブロック張工 L=33.7m A=208m2 ブロック積工 L=15.7m A=137m2 小口止工 N=6箇所 V=10m3 根継工 L=30.3m V=61m3 取付工 L=13.2m 護床工 帯工 N=1基 V=19m3 根固めブロック(5t) N=53個 仮設工 工事用道路工 一式 水替工 一式	復旧延長 L=95.5m 護岸工 ブロック張工 L=33.7m A=208m2 ブロック積工 L=15.7m A=137m2 小口止工 N=6箇所 V=10m3 根継工 L=30.3m V=61m3 取付工 L=13.2m 護床工 帯工 N=1基 V=19m3 根固めブロック(5t) N=43個 仮設工 工事用道路工 一式 水替工 一式	交通量自動車 50.0 台/日 田、畑及び山林 1.0 ha	19420	積算方法	積上
					内応急仮工事	0	内応急仮工事	0							R1.10.11 ~ R1.10.13	適用条項 2.2. (一). イ 応急仮工事適用条項
					内工事雑費	0	内工事雑費	0							台風19号	応急本工事適用条項 内未成・内転属 前災害発生年・番号
					国庫負担対象額	0	国庫負担対象額	0								
					関連又は助成事業											

目 論 見 書

査定：第9次 査定区分：本省 査定

長野県

番工 号事	事務所名 市町村名	河川名 路線名	位 置			申 請 額(千円)		決 定 額(千円)		方 查 法 定	順 緊 急	設 計 概 要		経 済 効 果	異 常 気 象	摘 要	
			郡 市	町 村	大 字	工 事 費	内 転 属 又 は 内 未 成	工 事 費	内 転 属 又 は 内 未 成			申 請	決 定				
1057	坂城町	市町村道(その他)  0621号線		坂城町	昭和橋	工事費総額	工事費総額	工事費総額	工事費総額	実査	C	復旧延長 L=18.5m 橋脚根固め工 (ブロック5t) P3橋脚 n=294個	復旧延長 L=18.5m 橋脚根固め工 (ブロック5t) P3橋脚 n=294個	交通量徒歩 40.0 人/日 交通量自動車 250.0 台/日	19420	積算方法	
						0	0	0	0							積上	
						内応急仮工事	内応急仮工事	内応急仮工事	内応急仮工事							関連又は助成事業	
						0	0	0	0							R1.10.11 ~ R1.10.13	適用条項 2.2.(一).イ 応急仮工事適用条項
						内工事雑費	内工事雑費	内工事雑費	内工事雑費							台風19号	応急本工事適用条項 9.(二) 内未成・内転属 前災害発生年・番号
0	0	0	0	国庫負担対象額	国庫負担対象額	国庫負担対象額	国庫負担対象額	0	0	0	0						
1058	長野 建設事務所	主要地方道  長野菅平線	長野市	権現橋上1	工事費総額	工事費総額	工事費総額	工事費総額	実査	A	復旧延長 L=305.2m 路体・路床盛土 L=116.0m V=1,820m3 ブロック積工 N=4箇所 L=61.1m s1=3.1m~7.8m A=330m2 小口止工 N=7基 重力式擁壁 L=2.6m H=1.8m 下層路盤~表層 L=320m W=2.6m~7.0m A=1,730m2 ガードレール設置 L=63m 雑工(取付工) 練石積工 L=12.9m s1=4.3m~5.4m A=39m2 ブロック積工 N=2箇所 L=8.1m s1=0m~4.16m A=24m2 仮設工 工事用道路(敷砂利工) L=116m W=3.0m 仮水路工(大型土のう工) N=27袋	復旧延長 L=305.2m 路体・路床盛土 L=116.0m V=1,820m3 ブロック積工 L=52.5m s1=3.1m~7.8m A=262m2 小口止工 N=6基 重力式擁壁 L=2.6m 下層路盤~表層 L=320m W=2.6m~7.0m A=1,730m2 ガードレール設置 L=64m 雑工(取付工) 練石積工 L=9.9m A=31m2 ブロック積工 L=8.1m A=24m2 仮設工 工事用道路(敷砂利工) L=116m W=3.0m 仮水路工(大型土のう工) N=14袋	交通量自動車 2564.0 台/日 住家及びこれに準ずる建物 2.0 戸	19420	積算方法		
					0	0	0	0							積上		
					内応急仮工事	内応急仮工事	内応急仮工事	内応急仮工事							関連又は助成事業		
					0	0	0	0							R1.10.11 ~ R1.10.13	適用条項 2.2.(一).イ 応急仮工事適用条項	
					内工事雑費	内工事雑費	内工事雑費	内工事雑費							台風19号	応急本工事適用条項 9.(二) 内未成・内転属 前災害発生年・番号	
0	0	0	0	国庫負担対象額	国庫負担対象額	国庫負担対象額	国庫負担対象額	0	0	0	0						
1059	長野 建設事務所	主要地方道  長野菅平線	長野市	1号カーブ上	工事費総額	工事費総額	工事費総額	工事費総額	実査	A	復旧延長 L=30.8m 大型ブロック積工 L=29.9m SL=9.08~11.08m A=293m2 小口止工・隔壁工 N=3基 舗装工 L=33.6m W=5.00~5.90m A=189m2 防護柵工 L=31m 雑工(取付工) ブロック積工 L=3.0m A=16m2 石積工 L=3.0m A=18m2 舗装工 L=7.2m W=1.40~5.60m A=24m2 防護柵工 L=7m 仮設工 大型土のう工 N=18袋 水替工 N=一式 足場工 A=80掛m2	復旧延長 L=30.8m 大型ブロック積工 L=29.9m SL=9.08~11.08m A=293m2 小口止工・隔壁工 N=3基 舗装工 L=33.6m W=5.00~5.90m A=189m2 防護柵工 L=31m 雑工(取付工) ブロック積工 L=3.0m A=16m2 石積工 L=3.0m A=18m2 舗装工 L=7.2m W=1.40~5.60m A=24m2 防護柵工 L=7m 仮設工 大型土のう工 N=18袋 水替工 N=一式 足場工 A=80掛m2	交通量自動車 2564.0 台/日	19420	積算方法		
					0	0	0	0							積上		
					内応急仮工事	内応急仮工事	内応急仮工事	内応急仮工事							関連又は助成事業		
					0	0	0	0							R1.10.11 ~ R1.10.13	適用条項 2.2.(一).イ 応急仮工事適用条項	
					内工事雑費	内工事雑費	内工事雑費	内工事雑費							台風19号	応急本工事適用条項 内未成・内転属 前災害発生年・番号	
0	0	0	0	国庫負担対象額	国庫負担対象額	国庫負担対象額	国庫負担対象額	0	0	0	0						
1060	長野 建設事務所	主要地方道  長野菅平線	長野市	2号カーブ	工事費総額	工事費総額	工事費総額	工事費総額	実査	A	復旧延長 L=11.1m 大型ブロック積工 L=10.5m SL=9.32~10.50m A=104m2 小口止工 N=2基 舗装工 L=11.1m W=5.40~5.90m A=61m2 防護柵工 L=11m 雑工(取付工) 石積工 L=6.0m SL=0.00~10.76m A=35m2 舗装工 L=6.0m W=0.50~5.90m A=18m2 防護柵工 L=6m 仮設工 大型土のう工 N=9袋 足場工 A=40掛m2	復旧延長 L=11.1m 大型ブロック積工 L=10.5m SL=9.32~10.50m A=104m2 小口止工 N=2基 舗装工 L=11.1m W=5.40~5.90m A=61m2 防護柵工 L=11m 雑工(取付工) 石積工 L=6.0m SL=0.00~10.76m A=35m2 舗装工 L=6.0m W=0.50~5.90m A=18m2 防護柵工 L=6m 仮設工 大型土のう工 N=9袋 足場工 A=40掛m2	交通量自動車 2564.0 台/日	19420	積算方法		
					0	0	0	0							積上		
					内応急仮工事	内応急仮工事	内応急仮工事	内応急仮工事							関連又は助成事業		
					0	0	0	0							R1.10.11 ~ R1.10.13	適用条項 2.2.(一).イ 応急仮工事適用条項	
					内工事雑費	内工事雑費	内工事雑費	内工事雑費							台風19号	応急本工事適用条項 内未成・内転属 前災害発生年・番号	
0	0	0	0	国庫負担対象額	国庫負担対象額	国庫負担対象額	国庫負担対象額	0	0	0	0						

目 論 見 書

査定：第9次 査定区分：本省 査定

長野県

番工号事	事務所名 市町村名	河川名 路線名	位 置			申 請 額(千円)		決 定 額(千円)		方查 法定	順緊 位急	設 計 概 要		経 済 効 果	異常気象	摘 要	
			郡 市	町 村	大 字	工事費	内転属又 は内未成	工事費	内転属又 は内未成			申 請	決 定				
1061	長野 建設事務所	一般県道  信濃斑尾高原線		信濃町	ゴルフ場上	工事費総額	工事費総額	工事費総額	工事費総額	実査	B	復旧延長 L=27.5m 軽量盛土工 L=26.9m H=2.3~5.0m V=608m3 小口止工 N=4基 アンカー工 L=16.5m N=9本 鋼矢板工 H=9.5m N=68枚 法枠工 A=227㎡ 舗装工 A=90m2 側溝工 L=27.5m 防護柵工 L=27.5m 仮設工 大型土のう工 N=295袋 ブロック積工 L=49.4m S1=2.4~5.4m A=204m2 工事用道路工 L=483m	復旧延長 L=27.5m 軽量盛土工 L=26.9m H=2.3~5.0m V=608m3 小口止工 N=2基 アンカー工 L=16.5m N=9本 鋼矢板工 H=9.5m N=68枚 法枠工 A=227㎡ 舗装工 A=90m2 防護柵工 L=27.5m 仮設工 大型土のう工 N=295袋 ブロック積工 L=49.4m S1=2.4~5.4m A=204m2 小口止 N=2基 工事用道路工 L=483m	交通量自動車 694.0 台/日	19420	積算方法	
						0	0	0	0							積上	
						内応急仮工事	内応急仮工事	内応急仮工事	内応急仮工事							関連又は助成事業	
						0	0	0	0							R1.10.11 ~ R1.10.13	適用条項
						内工事雑費	内工事雑費	内工事雑費	内工事雑費							2.2.(一).口	
0	0	0	0	応急仮工事適用条項													
0	0	0	0	9.(一).イ													
0	0	0	0	応急本工事適用条項													
0	0	0	0	9.(二)													
0	0	0	0	内未成・内転属 前災害発生年・番号													
0	0	0	0	台風19号													
1062	長野 建設事務所	一般県道  村山豊野(停)線 外1路線	長野市	穂保~赤沼	工事費総額	工事費総額	工事費総額	工事費総額	実査	B	復旧延長 L=5450m 堆積土除去工 V=1600m3 路面清掃工 L=68km 側溝清掃工 L=1850m 舗装復旧工 A=113m2	復旧延長 L=1759.7m 堆積土除去工 V=1600m3 側溝清掃工 L=1620m 舗装復旧工 A=113m2	交通量自動車 3593.0 台/日	19420	積算方法		
					0	0	0	0							積上		
					内応急仮工事	内応急仮工事	内応急仮工事	内応急仮工事							関連又は助成事業		
					0	0	0	0							R1.10.11 ~ R1.10.13	適用条項	
					内工事雑費	内工事雑費	内工事雑費	内工事雑費							2.1		
0	0	0	0	応急仮工事適用条項													
0	0	0	0	9.(二)													
0	0	0	0	内未成・内転属 前災害発生年・番号													
0	0	0	0	台風19号													
1063	長野 建設事務所	一級河川  犀川	長野市	水篠橋下	工事費総額	工事費総額	工事費総額	工事費総額	実査	C	復旧延長 L=46.0m 根継工 L=26.0m V=296m3 根固工(標準三角型プロ ック4.0t) L=46.0m V=1545空 m3 N=444個 雑工(すりつけ工) 寄石工 L=127.0m L=403m3 仮設工 工事用道路工L=296m 水 替工 N=1式 足場工 A=230 掛m2	復旧延長 L=46.0m 根継工 L=26.0m V=296m3 根固工(標準三角型プロ ック4.0t) L=46.0m V=1545空m3 N=444個 雑工(すりつけ工) 寄石工 L=127.0m L=403m3 仮設工 工事用道路工L=394m 水替工 N=1式 足場工 A=230掛m2	田、畑及び山林 1.0 ha 鉄道及び道路 0.2 km	19420	積算方法		
					0	0	0	0							積上		
					内応急仮工事	内応急仮工事	内応急仮工事	内応急仮工事							関連又は助成事業		
					0	0	0	0							R1.10.11 ~ R1.10.13	適用条項	
					内工事雑費	内工事雑費	内工事雑費	内工事雑費							2.2.(一).イ		
0	0	0	0	応急仮工事適用条項													
0	0	0	0	9.(二)													
0	0	0	0	内未成・内転属 前災害発生年・番号													
0	0	0	0	台風19号													
1064	長野 建設事務所	一級河川  岡田川	長野市	上篠ノ井	工事費総額	工事費総額	工事費総額	工事費総額	実査	C	復旧延長L=66.0m 護岸工 L=64.8m SL=5.59m A=362㎡ 小口止工 N=2基 隔壁工 N=2基 雑工(すり付工) L=4.0m SL=5.59m A=14㎡ 工事用道路工 L=239m	復旧延長L=61.2m 護岸工 L=60.0m SL=5.59m A=335㎡ 小口止工 N=2基 隔壁工 N=2基 雑工(すり付工) L=7.0m SL=5.59m A=22㎡ 工事用道路工 L=239m	住家及びこれに準ずる建物 50.0 戸 鉄道及び道路 0.2 km	19420	積算方法		
					0	0	0	0							積上		
					内応急仮工事	内応急仮工事	内応急仮工事	内応急仮工事							関連又は助成事業		
					0	0	0	0							R1.10.11 ~ R1.10.13	適用条項	
					内工事雑費	内工事雑費	内工事雑費	内工事雑費							2.2.(一).イ		
0	0	0	0	応急仮工事適用条項													
0	0	0	0	9.(一).ハ													
0	0	0	0	内未成・内転属 前災害発生年・番号													
0	0	0	0	台風19号													



目 論 見 書

査定：第9次 査定区分：本省 査定

長野県

番工号事	事務所名 市町村名	河川名 路線名	位 置			申 請 額(千円)		決 定 額(千円)		方 査 法 定	順 緊 位 急	設 計 概 要		経 済 効 果	異 常 気 象	摘 要	
			郡 市	町 村	大 字	工 事 費	内 転 属 又 は 内 未 成	工 事 費	内 転 属 又 は 内 未 成			申 請	決 定				
1065	長野 建設事務所	一級河川  赤野田川	長野市		赤野田上	工事費総額	工事費総額	工事費総額	工事費総額	実査	B	復旧延長 L=71.1m (1工区) L=34.7m ブロック積工 L=32.9m s1=3.2~4.4m A=122m2 小口止工 N=4基 隔壁工 N=1基 雑工(すりつけ工) 一式 仮設工 一式 (2工区) L=36.4m ブロック積工 L=53.6m s1=4.7~5.3m A=267m2 小口止工 N=1基 帯工 N=3基 護床工 L=32.5m W=2.25m A=73m2 雑工(すりつけ工) 一式 仮設工 一式	復旧延長 L=71.1m (1工区) L=34.7m ブロック積工 L=32.9m s1=3.2~4.4m A=122m2 小口止工 N=4基 隔壁工 N=1基 雑工(すりつけ工) 一式 仮設工 一式 (2工区) L=36.4m ブロック積工 L=53.6m s1=4.7~5.3m A=267m2 小口止工 N=1基 帯工 N=3基 護床工 L=32.5m W=2.25m A=73m2 雑工(すりつけ工) 一式 仮設工 一式	住家及びこれに準ずる建物 田、畑及び山林	1.0 戸 0.4 ha	19420	積算方法
						積上											
						関連又は助成事業											
						適用条項											
						2. 2. (一). イ											
R1. 10. 11 ~ R1. 10. 13	応急仮工事適用条項																
台風19号	応急本工事適用条項																
		内未成・内転属 前災害発生年・番号															
1066	長野 建設事務所	一級河川  保科川	長野市		保科川側道橋	工事費総額	工事費総額	工事費総額	工事費総額	実査	B	復旧延長 L=543.3m 埋塞土除去工 L=543.3m V=16,300m3 仮設工 工事用道路工 L=529m	復旧延長 L=543.3m 埋塞土除去工 L=543.3m V=16,300m3 仮設工 工事用道路工 L=529m	住家及びこれに準ずる建物 学校及び公共建物 田、畑及び山林  鉄道及び道路	50.0 戸 1.0 棟 12.0 ha  1.0 km	19420	積算方法
						積上											
						関連又は助成事業											
						適用条項											
						1 4. (二)											
R1. 10. 11 ~ R1. 10. 13	応急仮工事適用条項																
台風19号	応急本工事適用条項																
		内未成・内転属 前災害発生年・番号															
1067	長野 建設事務所	一級河川  保科川	長野市		湯原	工事費総額	工事費総額	工事費総額	工事費総額	実査	B	復旧延長 ΣL=84.5m 1工区 L=20.5m ブロック積工 L=19.9m SL=6.4mA=126m2小口止2基 2工区 L=32.0m ブロック積工 L=31.1m SL=9.7mA=302m2小口止2基 3工区 L=26.0m ブロック積工 L=25.1m SL=4.6~4.9m A=119m2 小口止 2基 隔壁 1基 4工区 L=6.0m ブロック積工 L=5.4m SL=4.8m A=26m2小口止2基 仮設工(締切 工事用道路)	復旧延長 ΣL=84.5m 1工区 L=20.5m ブロック積工 L=19.9m SL=6.4mA=126m2小口止2基 2工区 L=32.0m ブロック積工 L=31.1m SL=9.7mA=302m2小口止2基 3工区 L=26.0m ブロック積工 L=25.1m SL=4.6~4.9m A=119m2 小口止 2基 隔壁 1基 4工区 L=6.0m ブロック積工 L=5.4m SL=4.8m A=26m2小口止2基 仮設工(締切 工事用道路)	住家及びこれに準ずる建物 鉄道及び道路 工場、倉庫等	5.0 戸 2564.0 台/日 1.0 棟	19420	積算方法
						積上											
						関連又は助成事業											
						適用条項											
						2. 2. (一). イ											
R1. 10. 11 ~ R1. 10. 13	応急仮工事適用条項																
台風19号	応急本工事適用条項																
		内未成・内転属 前災害発生年・番号															
1068	長野 建設事務所	一級河川  保科川	長野市		山内下橋上	工事費総額	工事費総額	工事費総額	工事費総額	実査	B	復旧延長 ΣL=50.4m 右岸復旧延長 L=39.1m ブロック積 ΣL=7.6m SL=4.7~7.5m A=46m2 大型ブロック積 ΣL=30m SL=5.3~7.8 A=185m2 小口止 5基 雑工 じゃかごブロック積 左岸復旧延長 L=11.3m ブロック積 ΣL=10.7m SL=5.4m A=58m2 雑工 ブロック積 仮設工(締切 工事用道路)	復旧延長 ΣL=50.4m 右岸復旧延長 L=39.1m ブロック積 ΣL=7.6m SL=4.7~7.5m A=46m2 大型ブロック積 ΣL=30m SL=5.3~7.8 A=185m2 小口止 5基 雑工 じゃかごブロック積 左岸復旧延長 L=11.3m ブロック積 ΣL=10.7m SL=5.4m A=58m2 雑工 ブロック積 仮設工(締切 工事用道路)	工場、倉庫等 田、畑及び山林	1.0 戸 0.2 ha	19420	積算方法
						積上											
						関連又は助成事業											
						適用条項											
						2. 2. (一). イ											
R1. 10. 11 ~ R1. 10. 13	応急仮工事適用条項																
台風19号	応急本工事適用条項																
		内未成・内転属 前災害発生年・番号															



目 論 見 書

査定：第9次 査定区分：本省 査定

長野県

番工号事	事務所名 市町村名	河川名 路線名	位置			申請額(千円)		決定額(千円)		方 法定	順 緊急 位 急	設計概要		経済効果	異常気象	摘要
			郡市	町村	大字	工事費	内転属又は内未成	工事費	内転属又は内未成			申請	決定			
1073	長野建設事務所	一級河川  浅川	長野市		長沼	工事費総額	工事費総額	工事費総額	工事費総額	実査	B	復旧延長 L=636.5m 長沼工区(右岸) 護岸工(ﾌﾞﾛｯｸ張工、階段ﾌﾞﾛｯｸ工、魚巣ﾌﾞﾛｯｸ工)L=52.0m SL=7.78m A=392m2 小口止工 N=4基 雑工(ﾌﾞﾛｯｸ張工) A=13m2 仮設工 1式 赤石橋工区(右岸) 護岸工(ﾌﾞﾛｯｸ張工)L=24.5m SL=7.78m A=191m2 仮設工 1式 長沼～赤石橋工区 築堤工 L=560.0m V=950m3 仮設工 1式	復旧延長 L=631.5m 長沼工区(右岸) 護岸工(ﾌﾞﾛｯｸ張工、階段ﾌﾞﾛｯｸ工、魚巣ﾌﾞﾛｯｸ工)L=52.0m SL=7.78m A=392m2 小口止工 N=4基 雑工(ﾌﾞﾛｯｸ張工) A=13m2 仮設工 1式 赤石橋工区(右岸) 護岸工(ﾌﾞﾛｯｸ張工)L=19.5m SL=7.78m A=152m2 仮設工 1式 長沼～赤石橋工区 築堤工 L=560.0m V=950m3	住家及びこれに準ずる建物 10.0 戸 学校及び公共建物 1.0 施設 田、畑及び山林 25.0 ha  鉄道及び道路 10.0 km	19420	積算方法
						積上										
						関連又は助成事業										
						適用条項										
						2.1										
						応急仮工事適用条項										
応急本工事適用条項																
内未成・内転属 前災害発生年・番号																
1074	長野建設事務所	一級河川  浅川	長野市	浅川第三排水機場	工事費総額	工事費総額	工事費総額	工事費総額	実査	B	復旧延長 L=19.1m  突出弁駆動装置 1式 膨張タンク用水ポンプ 2台 屋内排水ポンプ 2台 機側操作盤 2面 カメラ画像伝送装置 1式 水位計および水位計データ伝送装置 1式 応急本工事 転落防止柵復旧工 L=6.0m H=1100mm ポンプ室排水工 1式	復旧延長 L=19.1m  突出弁駆動装置 1式 膨張タンク用水ポンプ 2台 屋内排水ポンプ 2台 機側操作盤 2面 カメラ画像伝送装置 1式 水位計および水位計データ伝送装置 1式 応急本工事 転落防止柵復旧工 L=6.0m H=1100mm ポンプ室排水工 1式	住家及びこれに準ずる建物 2000.0 戸 学校及び公共建物 15.0 施設 工場、倉庫等 50.0 施設  田、畑及び山林 400.0 ha 鉄道及び道路 20.0 km	19420	積算方法	
					積上											
					関連又は助成事業											
					適用条項											
					2.1											
					応急仮工事適用条項											
応急本工事適用条項																
9.(二) 内未成・内転属 前災害発生年・番号																
1075	長野建設事務所	一級河川  三念沢	長野市	石	工事費総額	工事費総額	工事費総額	工事費総額	実査	A	復旧延長 L=275.9m 大型ﾌﾞﾛｯｸ積工 L=40.7m SL=6.99～7.02m A=285m2 ﾌﾞﾛｯｸ積工 L=4.1m SL=0～7.02m A=18m2 小口止工 N=5基 雑工 ﾌﾞﾛｯｸ積工A=19m2 石積工A=62m2 かご工 L=44m 築堤盛土工 L=248.4m V=1100m3 仮設工 1式  応急仮工事 大型土のう工 N=120袋	復旧延長 L=275.9m 大型ﾌﾞﾛｯｸ積工 L=40.7m SL=6.99～7.02m A=285m2 ﾌﾞﾛｯｸ積工 L=4.1m SL=0～7.02m A=18m2 小口止工 N=5基 雑工 ﾌﾞﾛｯｸ積工A=19m2 石積工A=62m2 かご工 L=44m 築堤盛土工 L=248.4m V=1100m3 仮設工 1式  応急仮工事 大型土のう工 N=120袋	学校及び公共建物 1.0 施設 住家及びこれに準ずる建物 20.0 戸 田、畑及び山林 100.0 ha  鉄道及び道路 10.0 km	19420	積算方法	
					積上											
					関連又は助成事業											
					適用条項											
					2.2.(一).イ											
					応急仮工事適用条項											
9.(一).イ 応急本工事適用条項																
内未成・内転属 前災害発生年・番号																
1076	長野市	市町村道(一級)  新町大岡線外2路線	長野市	一倉田和1	工事費総額	工事費総額	工事費総額	工事費総額	実査	C	復旧延長 L=51.9m 幅員 W=2.6m～8.3m 1工区復旧延長 L=24.5m W=2.6m～8.3m 2工区復旧延長 L=27.4m W=3.7m～4.4m 崩落土掘削 V=90m3 植生シート工 SL=0.0～7.2m A=90m2	復旧延長 L=51.9m 幅員 W=2.6m～8.3m 1工区復旧延長 L=24.5m W=2.6m～8.3m 2工区復旧延長 L=27.4m W=3.7m～4.4m 崩落土掘削 V=90m3	交通量自動車 150.0 台/日 交通量徒歩 10.0 人/日	19420	積算方法	
					積上											
					関連又は助成事業											
					適用条項											
					2.2.(一).ロ											
					応急仮工事適用条項											
9.(二) 内未成・内転属 前災害発生年・番号																





目 論 見 書

査定：第9次 査定区分：本省 査定

長野県

番工号事	事務所名 市町村名	河川名 路線名	位 置			申 請 額(千円)		決 定 額(千円)		方查 法定	順緊 位急	設 計 概 要		経 済 効 果	異常気象	摘 要
			郡 市	町 村	大 字	工事費	内転属又 は内未成	工事費	内転属又 は内未成			申 請	決 定			
1133	佐久 建設事務所	主要地方道  梓山海ノ口線		川上村	男橋	工事費総額	工事費総額	工事費総額	工事費総額	実査	B	復旧延長 L=51.7m W=6.0m 上部工(RC場所打T桁橋) L=51.7m 下部工 橋脚 N=2基 場所打杭 φ1000 N=18 本 舗装工 A=310m2 仮設工 仮締切工 L=160m 工事用道路工 L=40m 足場工 A=150掛m2	復旧延長 L=51.7m W=6.0m 上部工(RC場所打T桁橋) L=51.7m 下部工 橋脚 N=2基 場所打杭 φ1000 N=18本 舗装工 A=310m2 仮設工 仮締切工 L=160m 工事用道路工 L=40m 足場工 A=150掛m2	鉄道及び道路 0.1 km 住家及びこれに準ずる建物 10.0 戸 田、畑及び山林 3.0 ha	19420	積算方法
						0	0	0	0							積上
						内応急仮工事	内応急仮工事	内応急仮工事	内応急仮工事							関連又は助成事業
						0	0	0	0							関連事業
						内工事雑費	内工事雑費	内工事雑費	内工事雑費							適用条項
0	0	0	0	2. 2. (一). イ												
国庫負担対象額	国庫負担対象額	国庫負担対象額	国庫負担対象額	応急仮工事適用条項												
0	0	0	0	台風19号	9. (二)											
															内未成・内転属 前災害発生年・番号	
1134	佐久 建設事務所	一級河川  抜井川		佐久穂町	石合橋下	工事費総額	工事費総額	工事費総額	工事費総額	実査	B	復旧延長L=287.6m 復旧延長(左岸)L=261.7m ブロック張擁壁工 L=190.0m SL=7.1~9.6m A=1629m2 ブロック積擁壁工 L=67.2m SL=5.3~5.6m A=338m2 復旧延長(右岸)L=54.0m ブロック張擁壁工(裏込コンクリートあり) L=24.1m SL=6.5m~6.6m A=157m2 大型ブロック積 L=29.0m SL=6.1m A=171m2	復旧延長L=287.6m 復旧延長(左岸)L=261.7m ブロック張擁壁工 L=190.0m SL=7.1~9.6m A=1629m2 ブロック積擁壁工 L=67.2m SL=5.3~5.6m A=338m2 復旧延長(右岸)L=54.0m ブロック張擁壁工 L=24.1m SL=6.5m~6.6m A=157m2 大型ブロック積 L=29.0m SL=6.1m A=169m2	田、畑及び山林 1.0 ha 住家及びこれに準ずる建物 1.0 戸 鉄道及び道路 km	19420	積算方法
						0	0	0	0							積上
						内応急仮工事	内応急仮工事	内応急仮工事	内応急仮工事							関連又は助成事業
						0	0	0	0							関連事業
						内工事雑費	内工事雑費	内工事雑費	内工事雑費							適用条項
0	0	0	0	2. 2. (一). イ												
国庫負担対象額	国庫負担対象額	国庫負担対象額	国庫負担対象額	応急仮工事適用条項												
0	0	0	0	台風19号	9. (一). 二											
															内未成・内転属 前災害発生年・番号	
1135	佐久 建設事務所	一級河川  雨川	佐久市	雨川ダム下 (1)	工事費総額	工事費総額	工事費総額	工事費総額	机上	C	復旧延長(右岸) L=44.1m 1号 L=22.3m 2号 L=21.8m コンクリートブロック積工 L=24.8m SL=5.59m A=139m2 大型ブロック積工 L=5.4m SL=6.60m~ 7.13m A=37m2 小口止工 N=6箇所 V=9m3 根継工 L=12.2m H=3.2m V=17m3 擦付工(雑工) コンクリートブロック積 A=88m2 仮設工 仮締切工(大型土のう) N=218袋 水替工 N=3箇所 足場工 A=390掛m2	復旧延長(右岸) L=44.1m 1号 L=22.3m 2号 L=21.8m コンクリートブロック積工 L=24.8m SL=5.59m A=139m2 大型ブロック積工 L=5.4m SL=6.60m~ 7.13m A=37m2 小口止工 N=6箇所 V=9m3 根継工 L=12.2m H=3.2m V=17m3 擦付工(雑工) コンクリートブロック積 A=88m2 仮設工 仮締切工(大型土のう) N=218袋 水替工 N=3箇所 足場工 A=390掛m2	住家及びこれに準ずる建物 1.0 棟	19420	積算方法	
					0	0	0	0							積上	
					内応急仮工事	内応急仮工事	内応急仮工事	内応急仮工事							関連又は助成事業	
					0	0	0	0							関連事業	
					内工事雑費	内工事雑費	内工事雑費	内工事雑費							適用条項	
0	0	0	0	2. 2. (一). イ												
国庫負担対象額	国庫負担対象額	国庫負担対象額	国庫負担対象額	応急仮工事適用条項												
0	0	0	0	台風19号												
															内未成・内転属 前災害発生年・番号	
1136	佐久 建設事務所	主要地方道  下仁田臼田線	佐久市	雨川ダム下 (2)	工事費総額	工事費総額	工事費総額	工事費総額	机上	B	復旧延長 L=27.5m 杭式落石防護柵工 L=27.5m ロープ金網設置 L=50.0m 足場工 A=90掛m2	復旧延長 L=27.5m 杭式落石防護柵工 L=27.5m ロープ金網設置 L=50.0m 足場工 A=90掛m2	鉄道及び道路 0.5 ha	19420	積算方法	
					0	0	0	0							積上	
					内応急仮工事	内応急仮工事	内応急仮工事	内応急仮工事							関連又は助成事業	
					0	0	0	0							関連事業	
					内工事雑費	内工事雑費	内工事雑費	内工事雑費							適用条項	
0	0	0	0	2. 2. (一). ロ												
国庫負担対象額	国庫負担対象額	国庫負担対象額	国庫負担対象額	応急仮工事適用条項												
0	0	0	0	台風19号												
															内未成・内転属 前災害発生年・番号	

目 論 見 書

査定：第9次 査定区分：本省 査定

長野県

番工 号事	事務所名 市町村名	河川名 路線名	位 置			申 請 額(千円)		決 定 額(千円)		方 法定	順 緊急 位 急	設 計 概 要		経 済 効 果	異常気象	摘 要
			郡 市	町 村	大 字	工事費	内転属又 は内未成	工事費	内転属又 は内未成			申 請	決 定			
1137	佐久 建設事務所	一級河川  曾原川	佐久市		岩水	工事費総額	工事費総額	工事費総額	工事費総額	机上	C	復旧延長 L=64.6m 左岸 L=34.4m 河道中心 L=60.5m コンクリートブロック積工 L=33.2m SL=2.3~4.8m A=130m2 小口止工 4基 L=1.2m V=3m3 コンクリート底張工 L=60.5m W=2.0~ 5.0m A=150m2 雑工(コンクリートブロック積工) A=20m2 仮設工 工事用道路工 L=152m W=4m 大型土のう 2袋	復旧延長 L=64.6m 左岸 L=34.4m 河道中心 L=60.5m コンクリートブロック積工 L=33.2m SL=2.3~4.8m A=130m2 小口止工 4基 L=1.2m V=3m3 コンクリート底張工 L=60.5m W=2.0~ 5.0m A=150m2 雑工(コンクリートブロック積工) A=20m2 仮設工 工事用道路工 L=152m W=4m 大型土のう 2袋	住家及びこれに準ずる建物 2.0 棟	19420	積算方法
						0	0	0	0							積上
						内応急仮工事	内応急仮工事	内応急仮工事	内応急仮工事							関連又は助成事業
						0	0	0	0							R1.10.11 ~ R1.10.13
						内工事雑費	内工事雑費	内工事雑費	内工事雑費							適用条項 2.2.(一).イ 応急仮工事適用条項
0	0	0	0	台風19号	応急本工事適用条項											
0	0	0	0	国庫負担対象額	国庫負担対象額	国庫負担対象額	国庫負担対象額	内未成・内転属 前災害発生年・番号								
1138	佐久 建設事務所	一級河川  余地川	佐久穂町	中谷	工事費総額	工事費総額	工事費総額	工事費総額	机上	C	復旧延長 L=55.0m 右岸L=55.0m コンクリートブロック積 工 L=53.5m SL=3.4~4.4m A=180m2 小口止工 4基 L=1.2m V=3m3 隔壁工 1基 L=0.3m V=1m3 雑工(コンクリートブロッ ク積工) A=7m2 仮設工 工事用道路工 L=94m W=4m	復旧延長 L=23.0m 右岸L=23.0m コンクリートブロック積 工 L=21.8m SL=2.9~4.4m A=88m2 小口止工 4基 L=1.2m V=3m3 雑工(コンクリートブロッ ク積工) A=7m2 仮設工 工事用道路工 L=94m W=4m	田、畑及び山林 1.0 ha	19420	積算方法	
					0	0	0	0							積上	
					内応急仮工事	内応急仮工事	内応急仮工事	内応急仮工事							関連又は助成事業	
					0	0	0	0							R1.10.11 ~ R1.10.13	
					内工事雑費	内工事雑費	内工事雑費	内工事雑費							適用条項 2.2.(一).イ 応急仮工事適用条項	
0	0	0	0	台風19号	応急本工事適用条項											
0	0	0	0	国庫負担対象額	国庫負担対象額	国庫負担対象額	国庫負担対象額	内未成・内転属 前災害発生年・番号								
1139	佐久 建設事務所	砂防河川  余地川	佐久穂町	中谷(1)	工事費総額	工事費総額	工事費総額	工事費総額	机上	C	復旧延長 L=19.8m 左岸L=19.8m コンクリートブロック積 工 L=19.2m SL=3.9~4.0m A=76m2 小口止工 2基 L=0.6m V=2m3 仮設工 道路工 L=20m W=4m 大型土のう 17袋	復旧延長 L=19.8m 左岸L=19.8m コンクリートブロック積 工 L=19.2m SL=3.9~4.0m A=76m2 小口止工 2基 L=0.6m V=2m3 仮設工 道路工 L=20m W=4m 大型土のう 17袋	田、畑及び山林 1.0 ha	19420	積算方法	
					0	0	0	0							積上	
					内応急仮工事	内応急仮工事	内応急仮工事	内応急仮工事							関連又は助成事業	
					0	0	0	0							R1.10.11 ~ R1.10.13	
					内工事雑費	内工事雑費	内工事雑費	内工事雑費							適用条項 2.2.(一).イ 応急仮工事適用条項	
0	0	0	0	台風19号	応急本工事適用条項											
0	0	0	0	国庫負担対象額	国庫負担対象額	国庫負担対象額	国庫負担対象額	内未成・内転属 前災害発生年・番号								
1140	佐久 建設事務所	砂防河川  余地川	佐久穂町	中谷(2)	工事費総額	工事費総額	工事費総額	工事費総額	机上	C	復旧延長 L=23.0m 左岸L=23.0m コンクリートブロック積 工 L=22.4m SL=4.5m A=102m2 小口止工 2基 L=0.6m V=2m3 雑工(コンクリートブロッ ク積工) A=5m2 仮設工 工事用道路工 L=70m W=4m 大型土のう 44袋	復旧延長 L=23.0m 左岸L=23.0m コンクリートブロック積 工 L=22.4m SL=4.5m A=102m2 小口止工 2基 L=0.6m V=2m3 雑工(コンクリートブロッ ク積工) A=5m2 仮設工 工事用道路工 L=70m W=4m 大型土のう 44袋	田、畑及び山林 1.0 ha	19420	積算方法	
					0	0	0	0							積上	
					内応急仮工事	内応急仮工事	内応急仮工事	内応急仮工事							関連又は助成事業	
					0	0	0	0							R1.10.11 ~ R1.10.13	
					内工事雑費	内工事雑費	内工事雑費	内工事雑費							適用条項 2.2.(一).イ 応急仮工事適用条項	
0	0	0	0	台風19号	応急本工事適用条項											
0	0	0	0	国庫負担対象額	国庫負担対象額	国庫負担対象額	国庫負担対象額	内未成・内転属 前災害発生年・番号								

目 論 見 書

査定：第9次 査定区分：本省 査定

長野県

番工号事	事務所名 市町村名	河川名 路線名	位 置			申 請 額(千円)		決 定 額(千円)		方 法	順 緊 位 急	設 計 概 要		経 済 効 果	異 常 気 象	摘 要		
			郡 市	町 村	大 字	工 事 費	内 転 属 又 は 内 未 成	工 事 費	内 転 属 又 は 内 未 成			申 請	決 定					
1141	佐久 建設事務所	砂防河川  余地川		佐久穂町	中谷（3）	工事費総額	工事費総額	工事費総額	工事費総額	机上	C	復旧延長 L=35.8m 左岸L=35.8m コンクリートブロック積工 L=34.0m SL=3.7~4.8m A=143m2 小口止工 6基 L=1.8m V=6m3 雑工(コンクリートブロック積工) A=14m2 仮設工 工事用道路工 L=199m W=4m 大型土のう 84袋	復旧延長 L=35.8m 左岸L=35.8m コンクリートブロック積工 L=34.0m SL=3.7~4.9m A=143m2 小口止工 6基 L=1.8m V=6m3 雑工(コンクリートブロック積工) A=14m2 仮設工 工事用道路工 L=199m W=4m 大型土のう 84袋	田、畑及び山林 1.0 ha	19420	積算方法		
						0	0	0	0							積上		
						内応急仮工事	内応急仮工事	内応急仮工事	内応急仮工事							関連又は助成事業		
						0	0	0	0							適用条項		
						0	0	0	0							2. 2. (一). イ		
0	0	0	0	応急仮工事適用条項														
																台風19号	応急本工事適用条項	
																	内未成・内転属 前災害発生年・番号	
1142	佐久 建設事務所	一級河川  大沢川	佐久市		大沢新田（4）	工事費総額	工事費総額	工事費総額	工事費総額	机上	C	復旧延長 L=11.9m 左岸 L=11.9m ブロック積護岸工 L=11.3m SL=3.94m A=44m2 小口止工 N=2基 仮設工 工事用道路 L=54.0m 仮排水工 L=20.0m 大型土のう N=3袋	復旧延長 L=11.9m 左岸 L=11.9m ブロック積護岸工 L=11.3m SL=3.94m A=44m2 小口止工 N=2基 仮設工 工事用道路 L=54.0m 仮排水工 L=20.0m 大型土のう N=3袋	鉄道及び道路 0.5 km 田、畑及び山林 0.5 ha	19420	積算方法		
						0	0	0	0							積上		
						内応急仮工事	内応急仮工事	内応急仮工事	内応急仮工事							関連又は助成事業		
						0	0	0	0							適用条項		
						0	0	0	0							2. 2. (一). イ		
0	0	0	0	応急仮工事適用条項														
																	台風19号	応急本工事適用条項
																	内未成・内転属 前災害発生年・番号	
1143	佐久 建設事務所	一級河川  布施川	佐久市		中居橋下	工事費総額	工事費総額	工事費総額	工事費総額	机上	C	復旧延長(左岸) L=13.3m コンクリートブロック積工 L=13.0m sl=3.81~4.11m A=52m2 小口止工 N=1箇所 すり付け工(ブロック積) A=6m2 仮設工 工事用道路 W=2.5~3.0m L=36.3m 大型土のう N=30袋 仮排水路 L=34m 水替工 N=1箇所 足場工 A=40掛m2	復旧延長(左岸) L=13.3m コンクリートブロック積工 L=13.0m sl=3.81~4.11m A=52m2 小口止工 N=1箇所 すり付け工(ブロック積) A=6m2 仮設工 工事用道路 W=2.5~3.0m L=36.3m 大型土のう N=30袋 仮排水路 L=34m 水替工 N=1箇所 足場工 A=40掛m2	田、畑及び山林 0.1 ha 鉄道及び道路 0.1 km	19420	積算方法		
						0	0	0	0							積上		
						内応急仮工事	内応急仮工事	内応急仮工事	内応急仮工事							関連又は助成事業		
						0	0	0	0							適用条項		
						0	0	0	0							2. 2. (一). イ		
0	0	0	0	応急仮工事適用条項														
																	台風19号	応急本工事適用条項
																	内未成・内転属 前災害発生年・番号	
1144	佐久 建設事務所	一級河川  番屋川		立科町	藤沢（7）	工事費総額	工事費総額	工事費総額	工事費総額	机上	C	復旧延長 右岸 L=38.0m  L=30.1m 根継工 L=68.1m V=111m3 仮設工 工事用道路工 L=16.5m 大型土のう工 N=124袋 仮水路工(φ1350) L=94m 仮水路工(φ600) L=27m 水替工 N=1式	復旧延長 右岸 L=38.0m  L=30.1m 根継工 L=68.1m V=111m3 仮設工 工事用道路工 L=16.5m 大型土のう工 N=124袋 仮水路工(φ1350) L=94m 仮水路工(φ600) L=27m 水替工 N=1式	鉄道及び道路 0.1 km 住家及びこれに準ずる建物 5.0 戸	19420	積算方法		
						0	0	0	0							積上		
						内応急仮工事	内応急仮工事	内応急仮工事	内応急仮工事							関連又は助成事業		
						0	0	0	0							適用条項		
						0	0	0	0							2. 2. (一). イ		
0	0	0	0	応急仮工事適用条項														
																	台風19号	応急本工事適用条項
																	内未成・内転属 前災害発生年・番号	

目 論 見 書

査定：第9次 査定区分：本省 査定

長野県

番工号事	事務所名 市町村名	河川名 路線名	位 置			申 請 額(千円)		決 定 額(千円)		方查 法定	順緊 位急	設 計 概 要		経 済 効 果	異常気象	摘 要	
			郡 市	町 村	大 字	工事費	内転属又 は内未成	工事費	内転属又 は内未成			申 請	決 定				
1145	佐久 建設事務所	一級河川  鹿曲川	佐久市	望月中学校 上	工事費総額	0	工事費総額	0	工事費総額	0	実査	C	復旧延長（左岸）L=52.5m コンクリートブロック張 工 L=51.3m SL=9.28m A=477m2 小口止工 N=4箇所 仮設工 工事用道路工 W=3.0(4.0)m L=23.2m 大型土のう N=191袋 水替工 N=1式	復旧延長（左岸）L=52.5m コンクリートブロック張 工 L=51.3m SL=9.28m A=477m2 小口止工 N=4箇所 仮設工 工事用道路工 W=3.0(4.0)m L=23.2m 大型土のう N=191袋 水替工 N=1式	田、畑及び山林 0.3 ha	19420	積算方法
					内応急仮工事	0	内応急仮工事	0	内応急仮工事	0							積上
					内工事雑費	0	内工事雑費	0	内工事雑費	0							関連又は助成事業
					国庫負担対象額	0	国庫負担対象額	0	国庫負担対象額	0							適用条項
																	R1.10.11 ～ R1.10.13
						台風19号	応急本工事適用条項 内未成・内転属 前災害発生年・番号										
1146	佐久 建設事務所	一級河川  鹿曲川	佐久市	吹上橋上	工事費総額	0	工事費総額	0	工事費総額	0	実査	C	復旧延長（右岸）L=65.5m コンクリートブロック張工 L=62.7m SL=7.81m A=490m2 小口止工 N=1箇所 隔壁工 N=2箇所 ふとんかご工 L=336m すり付け工（ブロック張） A=20m2 仮設工 工事用道路 L=141.6m W=3.0(4.0)m 大型土のう N=349袋 水替工 N=1式	復旧延長（右岸）L=55.1m コンクリートブロック張工 L=51.4m SL=7.81~8.71m A=414m2 小口止工 N=5箇所 隔壁工 N=1箇所 ふとんかご工 L=130m すり付け工（ブロック張） A=20m2 仮設工 工事用道路 L=141.6m W=3.0(4.0)m 大型土のう N=349袋 水替工 N=1式	田、畑及び山林 0.5 ha	19420	積算方法
					内応急仮工事	0	内応急仮工事	0	内応急仮工事	0							積上
					内工事雑費	0	内工事雑費	0	内工事雑費	0							関連又は助成事業
					国庫負担対象額	0	国庫負担対象額	0	国庫負担対象額	0							適用条項
																	R1.10.11 ～ R1.10.13
						台風19号	応急本工事適用条項 内未成・内転属 前災害発生年・番号										
1147	佐久 建設事務所	一級河川  鹿曲川	佐久市	望月（1）	工事費総額	0	工事費総額	0	工事費総額	0	実査	C	復旧延長（右岸）L=50.3m コンクリートブロック張工 L=49.1m SL6.52~8.03m A=380m2 小口止工 N=2箇所 隔壁工 N=2箇所 カーテンブロック N=40個 すり付け工（ブロック張）A=24m2 仮設工 工事用道路工 L=78m W=3.0(4.0)m 大型土のう N=94袋 水替工 N=1式 足場工 A=290掛m2	復旧延長（右岸）L=50.3m コンクリートブロック張工 L=49.1m SL6.21~7.10m A=328m2 小口止工 N=2箇所 隔壁工 N=2箇所 カーテンブロック N=40個 すり付け工（ブロック張）A=18m2 仮設工 工事用道路工 L=78m W=3.0(4.0)m 水替工 N=1式 足場工 A=290掛m2	田、畑及び山林 0.3 ha	19420	積算方法
					内応急仮工事	0	内応急仮工事	0	内応急仮工事	0							積上
					内工事雑費	0	内工事雑費	0	内工事雑費	0							関連又は助成事業
					国庫負担対象額	0	国庫負担対象額	0	国庫負担対象額	0							適用条項
																	R1.10.11 ～ R1.10.13
						台風19号	応急本工事適用条項 内未成・内転属 前災害発生年・番号										
1148	佐久 建設事務所	一級河川  芦田川	立科町	境上	工事費総額	0	工事費総額	0	工事費総額	0	実査	C	復旧延長（左右岸）L=245.0m コンクリートブロック積工 L=270.5m SL=1.2~4.7m A=978m2 小口止工 N=15箇所 隔壁工 N=1箇所 仮設工 工事用道路工 W=3.0(4.0)m L=323.0m 大型土のう N=862袋 水替工 N=1式  p278~303 L=25.0m について物理的に 調査不可能なため未申請	復旧延長（左右岸）L=206.2m コンクリートブロック積工 L=201.7m SL=2.1~4.6m A=739.4m2 小口止工 N=15箇所 隔壁工 N=1箇所 仮設工 工事用道路工 W=3.0(4.0)m L=312.5m 大型土のう N=711袋 水替工 N=1式  p278~303 L=25.0m について物理的に 調査不可能なため未申請	田、畑及び山林 3.0 ha	19420	積算方法
					内応急仮工事	0	内応急仮工事	0	内応急仮工事	0							積上
					内工事雑費	0	内工事雑費	0	内工事雑費	0							関連又は助成事業
					国庫負担対象額	0	国庫負担対象額	0	国庫負担対象額	0							適用条項
																	R1.10.11 ～ R1.10.13
						台風19号	応急本工事適用条項 内未成・内転属 前災害発生年・番号										





目 論 見 書

査定：第9次 査定区分：本省 査定

長野県

番工 号事	事務所名 市町村名	河川名 路線名	位 置			申 請 額(千円)		決 定 額(千円)		方查 法定	順緊 位急	設 計 概 要		経 済 効 果	異常気象	摘 要	
			郡 市	町 村	大 字	工事費	内転属又 は内未成	工事費	内転属又 は内未成			申 請	決 定				
1153	佐久 建設事務所	一級河川  志賀川	佐久市	採石場下	工事費総額	0	工事費総額	0	工事費総額	0	実査	C	復旧延長 L=83.5m コンクリートブロック張工 右岸 L=60.7m 左岸 L=80.3m A=997㎡ 小口止工 N=7基 帯工 2基 雑工 コンクリートブロック張工 A=50㎡ 石張工 A=15㎡ 仮設工 工事用道路工 W=3.0(4.0)m L=110m	復旧延長 L=83.5m コンクリートブロック張工 右岸 L=60.7m 左岸 L=80.3m A=997㎡ 小口止工 N=7基 帯工 2基 雑工 コンクリートブロック張工 A=50㎡ 石張工 A=15㎡ 仮設工 工事用道路工 W=3.0(4.0)m L=110m	田、畑及び山林 1.0 ha	19420	積算方法
					内応急仮工事	0	内応急仮工事	0	内応急仮工事	0							積上
					内工事雑費	0	内工事雑費	0	内工事雑費	0							関連又は助成事業
					国庫負担対象額	0	国庫負担対象額	0	国庫負担対象額	0							適用条項
																	R1.10.11 ~ R1.10.13
						台風19号	応急本工事適用条項 内未成・内転属 前災害発生年・番号										
1154	佐久 建設事務所	一級河川  志賀川	佐久市	採石場上	工事費総額	0	工事費総額	0	工事費総額	0	実査	C	復旧延長 L=102.7m コンクリートブロック張工 右岸 L=59.8m 左岸 L=19.4m A=400㎡ コンクリートブロック積工 右岸 L=31.9m 左岸 L=8.9m A=118㎡ 小口止工 N=11基 仮設工 工事用道路工 W=3.0(4.0)m L=235m	復旧延長 L=90.7m コンクリートブロック張工 右岸 L=47.8m 左岸 L=19.4m A=351㎡ コンクリートブロック積工 右岸 L=31.9m 左岸 L=8.9m A=118㎡ 小口止工 N=9基 仮設工 工事用道路工 W=3.0(4.0)m L=235m	田、畑及び山林 1.0 ha	19420	積算方法
					内応急仮工事	0	内応急仮工事	0	内応急仮工事	0							積上
					内工事雑費	0	内工事雑費	0	内工事雑費	0							関連又は助成事業
					国庫負担対象額	0	国庫負担対象額	0	国庫負担対象額	0							適用条項
																	R1.10.11 ~ R1.10.13
						台風19号	応急本工事適用条項 内未成・内転属 前災害発生年・番号										
1155	佐久 建設事務所	一級河川  志賀川	佐久市	樋ヶ崎公園	工事費総額	0	工事費総額	0	工事費総額	0	実査	C	復旧延長 L=85.2m (右岸 L=47.3m 左岸 L=55.9m) コンクリートブロック積工 L=100.5m A=521m2 H=3.41~5.07m SL=3.81~5.67m 小口止工 N=6基 V=6m3 隔壁工 N=3基 V=3m3 護床工(かごマット) L=82.5m A=660m2 すり付け工(ブロック積) L=21.1m A=67m2 仮設工 工事用道路工 L=182.0m 大型土のう N=4袋 仮水路工 L=90.0m	復旧延長 L=85.2m (右岸 L=47.3m 左岸 L=55.9m) コンクリートブロック積工 L=100.5m A=521m2 H=3.41~5.07m SL=3.81~5.67m 小口止工 N=6基 V=6m3 隔壁工 N=3基 V=3m3 護床工(かごマット) L=82.5m A=660m2 すり付け工(ブロック積) L=21.1m A=67m2 仮設工 工事用道路工 L=182.0m 大型土のう N=4袋 仮水路工 L=90.0m	田、畑及び山林 0.5 ha 鉄道及び道路 0.1 km	19420	積算方法
					内応急仮工事	0	内応急仮工事	0	内応急仮工事	0							積上
					内工事雑費	0	内工事雑費	0	内工事雑費	0							関連又は助成事業
					国庫負担対象額	0	国庫負担対象額	0	国庫負担対象額	0							適用条項
																	R1.10.11 ~ R1.10.13
						台風19号	応急本工事適用条項 内未成・内転属 前災害発生年・番号										
1156	佐久 建設事務所	一級河川  八丁地川	佐久市	押出沢上	工事費総額	0	工事費総額	0	工事費総額	0	実査	C	復旧延長(左岸) L=145.0m コンクリートブロック張工 L=142.0m SL=5.52m A=783m2 小口止工 N=10箇所 仮設工 仮締切工 N=1式 水替工 N=1式	復旧延長(左岸) L=136.0m コンクリートブロック張工 L=133.0m SL=5.52m A=734m2 小口止工 N=10箇所 仮設工 仮締切工 N=1式 水替工 N=1式	田、畑及び山林 1.0 ha 住家及びこれに準ずる建物 1.0 戸	19420	積算方法
					内応急仮工事	0	内応急仮工事	0	内応急仮工事	0							積上
					内工事雑費	0	内工事雑費	0	内工事雑費	0							関連又は助成事業
					国庫負担対象額	0	国庫負担対象額	0	国庫負担対象額	0							適用条項
																	R1.10.11 ~ R1.10.13
						台風19号	応急本工事適用条項 内未成・内転属 前災害発生年・番号										

目 論 見 書

査定：第9次 査定区分：本省 査定

長野県

番工号事	事務所名 市町村名	河川名 路線名	位 置			申 請 額(千円)		決 定 額(千円)		方 査 定	順 緊 急	設 計 概 要		経 済 効 果	異常気象	摘 要
			郡 市	町 村	大 字	工事費	内転属又 は内未成	工事費	内転属又 は内未成			申 請	決 定			
1157	佐久 建設事務所	一級河川  霞川	佐久市		下平尾下	工事費総額	工事費総額	工事費総額	工事費総額	実査	C	復旧延長 L=27.7m ブロック積工 L=39.5m SL=0.0~ 3.92m A=127m2 小口止工 N=1基 すり付け工（ブロック 積） A=26m2 根固工（標準平型 1.0t） N=30個 工事用道路工 L=37.0m 仮水路工 L=90.0m 大型土のう N=6袋	復旧延長 L=27.0m ブロック積工 L=39.5m SL=0.0~ 3.92m A=127m2 小口止工 N=6基 すり付け工（ブロック 積） A=26m2 根固工（標準平型 1.0t） N=30個 工事用道路工 L=37.0m 仮水路工 L=90.0m 大型土のう N=6袋	田、畑及び山林 0.5 ha	19420	積算方法
						0	0	0	0							積上
						内応急仮工事	内応急仮工事	内応急仮工事	内応急仮工事							関連又は助成事業
						0	0	0	0							適用条項
						内工事雑費	内工事雑費	内工事雑費	内工事雑費							2. 2. (一). イ
0	0	0	0	応急仮工事適用条項												
0	0	0	0	国庫負担対象額	国庫負担対象額	国庫負担対象額	国庫負担対象額	台風19号	応急本工事適用条項							
0	0	0	0	0	0	0	0	0	内未成・内転属 前災害発生年・番号							
1158	佐久 建設事務所	一級河川  霞川	佐久市		下平尾上	工事費総額	工事費総額	工事費総額	工事費総額	実査	C	復旧延長 L=68.0m 左岸 ブロック積工 L=31.2m SL=1.62~1.69m A=52m2 小口止工 6箇所 右岸 ブロック積工 L=52.0m SL=1.58~1.68m A=86m2 小口止工 10箇所 根固工 根固ブロック 162個 雑工（すりつけ工） ブロック積工 A=15m2	復旧延長 L=68.0m 左岸 ブロック積工 L=31.2m SL=1.62~1.69m A=52m2 小口止工 6箇所 右岸 ブロック積工 L=52.0m SL=1.58~1.68m A=86m2 小口止工 10箇所 根固工 根固ブロック 162個 雑工（すりつけ工） ブロック積工 A=15m2	田、畑及び山林 1.0 ha	19420	積算方法
						0	0	0	0							積上
						内応急仮工事	内応急仮工事	内応急仮工事	内応急仮工事							関連又は助成事業
						0	0	0	0							適用条項
						内工事雑費	内工事雑費	内工事雑費	内工事雑費							2. 2. (一). イ
0	0	0	0	応急仮工事適用条項												
0	0	0	0	国庫負担対象額	国庫負担対象額	国庫負担対象額	国庫負担対象額	台風19号	応急本工事適用条項							
0	0	0	0	0	0	0	0	0	内未成・内転属 前災害発生年・番号							
1159	佐久 建設事務所	一級河川  鹿曲川	佐久市		望月(2)	工事費総額	工事費総額	工事費総額	工事費総額	実査	C	復旧延長(左岸) L=97.4m (右岸) L=54.9m コンクリートブロック張工 L=138.9m SL=5.26~10.10m A=1015m2 小口止工 N=6箇所 隔壁工 N=3箇所 ふとんかご工 L=81m すり付け工(ブロック積) A=18m2 すり付け工(ブロック張) A=28m2 仮設工 工事用道路 L=168.4m W=3.0(4.0)m 大型土のう N=856袋 水替工 N=1式	復旧延長(左岸) L=95.4m (右岸) L=54.9m コンクリートブロック張工 L=136.9m SL=5.26~10.10m A=961m2 小口止工 N=6箇所 隔壁工 N=3箇所 すり付け工(ブロック積) A=17m2 すり付け工(ブロック張) A=26m2 仮設工 工事用道路 L=168.4m W=3.0(4.0)m 大型土のう N=856袋 水替工 N=1式	田、畑及び山林 0.5 ha	19420	積算方法
						0	0	0	0							積上
						内応急仮工事	内応急仮工事	内応急仮工事	内応急仮工事							関連又は助成事業
						0	0	0	0							適用条項
						内工事雑費	内工事雑費	内工事雑費	内工事雑費							2. 2. (一). イ
0	0	0	0	応急仮工事適用条項												
0	0	0	0	国庫負担対象額	国庫負担対象額	国庫負担対象額	国庫負担対象額	台風19号	応急本工事適用条項							
0	0	0	0	0	0	0	0	0	内未成・内転属 前災害発生年・番号							
1160	佐久 建設事務所	一級河川  湯川	御代田町		面替橋上	工事費総額	工事費総額	工事費総額	工事費総額	実査	C	復旧延長 L=119.0m (左岸) L=119.0m) コンクリートブロック張工 L=117.0m H=4.93m SL=7.70m A=901m2 小口止工 N=2基 V=4m3 隔壁工 N=5箇所 V=10m3 コンクリート舗装工 L=32.0m W=0.50~0.75m A=17m2 すり付け工(練石張工) L=7.5m A=36m2 仮設工 工事用道路工 L=25.3m 大型土のう N=373袋	復旧延長 L=119.0m (左岸) L=119.0m) コンクリートブロック張工 L=117.0m H=4.93m SL=7.70m A=901m2 小口止工 N=2基 V=4m3 隔壁工 N=5箇所 V=10m3 コンクリート舗装工 L=32.0m W=0.50~0.75m A=17m2 すり付け工(練石張工) L=7.5m A=36m2 仮設工 工事用道路工 L=25.3m 大型土のう N=373袋	田、畑及び山林 2.0 ha	19420	積算方法
						0	0	0	0							積上
						内応急仮工事	内応急仮工事	内応急仮工事	内応急仮工事							関連又は助成事業
						0	0	0	0							適用条項
						内工事雑費	内工事雑費	内工事雑費	内工事雑費							2. 2. (一). イ
0	0	0	0	応急仮工事適用条項												
0	0	0	0	国庫負担対象額	国庫負担対象額	国庫負担対象額	国庫負担対象額	台風19号	応急本工事適用条項							
0	0	0	0	0	0	0	0	0	内未成・内転属 前災害発生年・番号							





目 論 見 書

査定：第9次 査定区分：本省 査定

長野県

番工 号事	事務所名 市町村名	河川名 路線名	位 置			申 請 額(千円)		決 定 額(千円)		方 查 法 定	順 緊 位 急	設 計 概 要		経 済 効 果	異常気象	摘 要	
			郡 市	町 村	大 字	工事費	内転属又 は内未成	工事費	内転属又 は内未成			申 請	決 定				
1164	佐久 建設事務所	一級河川  雨川	佐久市	中戸井橋上	工事費総額	0	工事費総額	0	工事費総額	0	実査	B	復旧延長 L=103.1m 右岸 L=103.1m コンクリートブロック張工 L=101.3m SL=6.62~7.24m A=702m2 小口止工 N=2箇所 V=3m3 隔壁工 N=4箇所 V=6m3 雑工 コンクリートブロック張工 L=7.4m SL=7.33~7.95m A=32m2 仮設工 工事用道路工 L=145.0m W=4.0m 仮締切工 L=173.0m (大型土のう N=146袋) 応急仮工事 大型土のう設置工 N=310袋 盛土工 V=580m3	復旧延長 L=103.1m 右岸 L=103.1m コンクリートブロック張工 L=101.3m SL=6.62~7.24m A=702m2 小口止工 N=2箇所 V=3m3 隔壁工 N=4箇所 V=6m3 雑工 コンクリートブロック張工 L=7.4m SL=7.33~7.95m A=32m2 仮設工 工事用道路工 L=145.0m W=4.0m 仮締切工 L=173.0m (大型土のう N=146袋) 応急仮工事 大型土のう設置工 N=310袋 盛土工 V=580m3	田、畑及び山林 0.5 ha	19420	積算方法
					積上												
					関連又は助成事業												
					適用条項												
					2. 2. (一). イ												
R1. 10. 11 ~ R1. 10. 13	応急仮工事適用条項																
9. (一). 二																	
応急本工事適用条項																	
9. (二)																	
内未成・内転属																	
前災害発生年・番号																	
台風19号	内未成・内転属 前災害発生年・番号																
1165	佐久 建設事務所	一級河川  雨川	佐久市	田口小学校	工事費総額	0	工事費総額	0	工事費総額	0	実査	B	復旧延長 L=166.4m 右岸 L=53.4m, 左岸 L=114.0m, コンクリートブロック積工 L=114.0m SL=4.52~6.37m A=580m2 コンクリートブロック張工 L=53.4m SL=4.98~5.61m A=308m2 小口止工 N=5箇所 V=6m3 隔壁工 N=7箇所 V=9m3 雑工 コンクリートブロック積工 L=8.9m SL=5.07~6.76m A=32m2 コンクリートブロック張工 L=5.5m SL=5.68~7.73m A=23m2 仮設工 工事用道路工 L=335.0m W=4.0m 仮締切工 L=298.0m (大型土のう N=151袋) 仮水路工 L=30.6m 応急仮工事 大型土のう設置工 N=159袋 盛土工 V=150m3	復旧延長 L=166.4m 右岸 L=53.4m, 左岸 L=114.0m, コンクリートブロック積工 L=114.0m SL=4.51~6.37m A=580m2 コンクリートブロック張工 L=53.4m SL=4.98~5.61m A=308m2 小口止工 N=5箇所 V=6m3 隔壁工 N=7箇所 V=9m3 雑工 コンクリートブロック積工 L=8.9m SL=5.07~6.76m A=32m2 コンクリートブロック張工 L=5.5m SL=5.68~7.73m A=23m2 仮設工 工事用道路工 L=335.0m W=4.0m 仮締切工 L=298.0m (大型土のう N=151袋) 仮水路工 L=30.6m 応急仮工事 大型土のう設置工 N=159袋 盛土工 V=150m3	学校及び公共建物 1.0 箇所 住家及びこれに準ずる建物 3.0 戸	19420	積算方法
					積上												
					関連又は助成事業												
					適用条項												
					2. 2. (一). イ												
R1. 10. 11 ~ R1. 10. 13	応急仮工事適用条項																
9. (一). 二																	
応急本工事適用条項																	
9. (二)																	
内未成・内転属																	
前災害発生年・番号																	
台風19号	内未成・内転属 前災害発生年・番号																
1166	佐久 建設事務所	一級河川  雨川	佐久市	第2雨川踏切 下	工事費総額	0	工事費総額	0	工事費総額	0	実査	B	復旧延長 L=28.2m 左岸 L=25.1m 右岸 L=28.2m コンクリートブロック積 工 L=99.6m SL=1.1~3.5m A=265m2 小口止工 1基 L=0.3m V=0.3m3 雑工(コンクリートブロッ ク積工) A=2m2 仮設工 道路工 L=143m W=4m 大型土のう 211袋	復旧延長 L=28.2m 左岸 L=25.1m 右岸 L=28.2m コンクリートブロック積 工 L=99.6m SL=1.1~3.5m A=265m2 小口止工 1基 L=0.3m V=0.3m3 雑工(コンクリートブロッ ク積工) A=2m2 仮設工 道路工 L=143m W=4m 大型土のう 211袋	田、畑及び山林 1.0 ha 鉄道及び道路 0.1 km	19420	積算方法
					積上												
					関連又は助成事業												
					適用条項												
					2. 2. (一). イ												
R1. 10. 11 ~ R1. 10. 13	応急仮工事適用条項																
2. 2. (一). 二																	
応急本工事適用条項																	
9. (二)																	
内未成・内転属																	
前災害発生年・番号																	
台風19号	内未成・内転属 前災害発生年・番号																
1167	佐久 建設事務所	一級河川  番屋川	立科町	桐原(2)	工事費総額	0	工事費総額	0	工事費総額	0	実査	C	復旧延長(左岸) L=98.5m ブロック積工 L=96.8m SL=3.6~4.0m A=363m2 小口止工 N=2箇所 隔壁工 N=4箇所 仮設工 工事用道路 L=163.7m W=3.0(4.0)m 大型土のう N=21袋 水替工 N=1式	復旧延長(左岸) L=74.5m ブロック積工 L=73.1m SL=4.4~4.7m A=332m2 小口止工 N=2箇所 隔壁工 N=3箇所 仮設工 工事用道路 L=156.3m W=3.0(4.0)m 大型土のう N=18袋 水替工 N=1式	田、畑及び山林 1.0 ha	19420	積算方法
					積上												
					関連又は助成事業												
					適用条項												
					2. 2. (一). イ												
R1. 10. 11 ~ R1. 10. 13	応急仮工事適用条項																
応急本工事適用条項																	
内未成・内転属																	
前災害発生年・番号																	
台風19号	内未成・内転属 前災害発生年・番号																





目 論 見 書

査定：第9次 査定区分：本省 査定

長野県

番工号事	事務所名 市町村名	河川名 路線名	位 置			申 請 額(千円)		決 定 額(千円)		方查 法定	順緊 位急	設 計 概 要		経 済 効 果	異常気象	摘 要		
			郡 市	町 村	大 字	工事費	内転属又 は内未成	工事費	内転属又 は内未成			申 請	決 定					
1176	佐久 建設事務所	一級河川		北相木村	栃原岩陰遺 跡	工事費総額	工事費総額	工事費総額	工事費総額	実査	C	復旧延長 L=115.0m (右岸 L=115.0m) 大型ブロック積工 L=39.1m sl=5.7~6.1m A=232m2 ブロック積工 L=73.5m sl=5.0m A=370m2 小口土工 N=5基 V=8m3 隔壁工 N=3基 V=3m3 雑工(練石積)L=7.3m A=25m2 仮締切工(大型土のう)N=247袋 応急仮工事 大型土のう積工 N=99袋	復旧延長 L=115.0m (右岸 L=115.0m) 大型ブロック積工 L=39.1m sl=5.7~6.1m A=232m2 ブロック積工 L=73.5m sl=5.0m A=370m2 小口土工 N=5基 V=8m3 隔壁工 N=3基 V=3m3 雑工(練石積)L=7.3m A=25m2 仮締切工(大型土のう)N=247袋 応急仮工事 大型土のう積工 N=99袋	田、畑及び山林 工場、倉庫等 鉄道及び道路	0.5 1.0 0.1	ha 棟 km	19420	積算方法
		0				0	0	0	積上									
		内応急仮工事				内応急仮工事	内応急仮工事	内応急仮工事	適用条項									
		0				0	0	0	R1.10.11 ~ R1.10.13									2.2.(一).イ
		内工事雑費				内工事雑費	内工事雑費	内工事雑費	応急仮工事適用条項									
0	0	0	0	9.(一).ハ														
国庫負担対象額	国庫負担対象額	国庫負担対象額	国庫負担対象額	台風19号	応急本工事適用条項													
0	0	0	0		9.(二)													
																内未成・内転属 前災害発生年・番号		
1177	佐久 建設事務所	一級河川		南相木村	林向	工事費総額	工事費総額	工事費総額	工事費総額	実査	B	復旧延長 L=71.5m (右岸 L=71.5m) ブロック積工 L=70.0m sl=4.7~5.2m A=347m2 小口土工 L=0.6m V=3m3 隔壁工 L=0.9m V=5m3 雑工(練石積)A=12m2 仮設道路L=43m仮締切工 (大型土のう)N=42袋 応急仮工事 大型土のう工 N=188袋	復旧延長 L=71.5m (右岸 L=71.5m) ブロック積工 L=70.0m sl=4.7~5.2m A=347m2 小口土工 L=0.6m V=3m3 隔壁工 L=0.9m V=5m3 雑工(練石積)A=12m2 仮設道路L=43m仮締切工 (大型土のう)N=42袋 応急仮工事 大型土のう工 N=188袋	田、畑及び山林 鉄道及び道路	1.0 0.1	ha km	19420	積算方法
		0				0	0	0	積上									
		内応急仮工事				内応急仮工事	内応急仮工事	内応急仮工事	適用条項									
		0				0	0	0	R1.10.11 ~ R1.10.13									2.2.(一).イ
		内工事雑費				内工事雑費	内工事雑費	内工事雑費	応急仮工事適用条項									
0	0	0	0	9.(一).二														
国庫負担対象額	国庫負担対象額	国庫負担対象額	国庫負担対象額	台風19号	応急本工事適用条項													
0	0	0	0		9.(二)													
																内未成・内転属 前災害発生年・番号		





目 論 見 書

査定：第9次 査定区分：本省 査定

長野県

番工号事	事務所名 市町村名	河川名 路線名	位 置			申 請 額(千円)		決 定 額(千円)		方 法	順 緊 位 急	設 計 概 要		経 済 効 果	異常気象	摘 要
			郡 市	町 村	大 字	工事費	内転属又 は内未成	工事費	内転属又 は内未成			申 請	決 定			
1183	佐久市	準用河川 大町川	佐久市		川原宿1	工事費総額	工事費総額	工事費総額	工事費総額	実査	C	復旧延長 L=442.6m 護岸工(コンクリートブロック積工) 右岸 L=101.4m SL=1.5m~3.9m A=292m2 隔壁工 L=0.9m V=2.4m3 小口止工 L=1.8m V=2.9m3 ふとんかご L=306m 根継工 L=6m V=4m3 底張工 L=33m V=17m3 埋そく土除去 L=228.5m V=1,040m3 足場工 A=40掛m2 工事用道路 L=492m W=4.0m 大型土のう N=12袋 締切排水工 N=5箇所	復旧延長 L=443.6m 護岸工(コンクリートブロック積工) 右岸 L=101.4m SL=1.5m~3.9m A=292m2 隔壁工 L=0.9m V=2.4m3 小口止工 L=1.8m V=2.9m3 ふとんかご L=306m 根継工 L=6m V=4m3 底張工 L=33m V=17m3 埋そく土除去 L=228.5m V=1,010m3 足場工 A=40掛m2 工事用道路 L=492m W=4.0m 大型土のう N=12袋 締切排水工 N=5箇所	田、畑及び山林 4.1 ha	19420	積算方法
						併用										
						関連又は助成事業										
						適用条項										
						2.2.(一).イ										
R1.10.11 ~ R1.10.13	応急仮工事適用条項															
台風19号	応急本工事適用条項															
																内未成・内転属 前災害発生年・番号
1184	佐久市	準用河川 宮川	佐久市		根岸5	工事費総額	工事費総額	工事費総額	工事費総額	机上	C	復旧延長 L=252.9m 護岸工(コンクリートブロック積工) 左岸 L=16.0m SL=2.4~3.4m A=46m2 右岸 L=7.4m SL=3.3m A=24m2 小口止工 L=1.8m V=3m3 植石コンクリート張工 L=173.9m A=378m2 埋そく土除去 L=75.7m V=190m3 土のう積工 A=7m2 足場工 A=30掛m2 工事用道路 L=251m W=4.0m 締切排水工 N=7箇所	復旧延長 L=252.9m 護岸工(コンクリートブロック積工) 左岸 L=16.0m SL=2.4~3.4m A=46m2 右岸 L=7.4m SL=3.3m A=24m2 小口止工 L=1.8m V=3m3 植石コンクリート張工 L=173.9m A=378m2 埋そく土除去 L=75.7m V=190m3 土のう積工 A=7m2 足場工 A=30掛m2 工事用道路 L=251m W=4.0m 締切排水工 N=7箇所	田、畑及び山林 2.5 ha	19420	積算方法
						併用										
						関連又は助成事業										
						適用条項										
						2.2.(一).イ										
R1.10.11 ~ R1.10.13	応急仮工事適用条項															
台風19号	応急本工事適用条項															
																内未成・内転属 前災害発生年・番号
1185	佐久市	準用河川 女石川	佐久市		桑山1	工事費総額	工事費総額	工事費総額	工事費総額	机上	C	復旧延長 L=85.4m 護岸工(コンクリートブロック積工) 左岸 L=10.3m SL=2.7~3.2m A=30m2 右岸 L=49.7m SL=2.7~2.8m A=135m2 小口止工 L=5.4m V=11m3 底張工 L=85.4m V=29m3 締切排水工 N=12箇所 土のう積工 A=20m2	復旧延長 L=85.4m 護岸工(コンクリートブロック積工) 左岸 L=10.3m SL=2.7~3.2m A=30m2 右岸 L=49.7m SL=2.7~2.8m A=134m2 小口止工 L=5.4m V=11m3 底張工 L=85.4m V=25m3 締切排水工 N=12箇所 土のう積工 A=20m2	田、畑及び山林 1.0 ha 住家及びこれに準ずる建物 4.0 棟	19420	積算方法
						併用										
						関連又は助成事業										
						適用条項										
						2.2.(一).イ										
R1.10.11 ~ R1.10.13	応急仮工事適用条項															
台風19号	応急本工事適用条項															
																内未成・内転属 前災害発生年・番号
1186	佐久市	準用河川 女石川	佐久市		桑山2	工事費総額	工事費総額	工事費総額	工事費総額	机上	C	復旧延長 L=44.2m 護岸工(コンクリートブロック積工) 左岸 L=33.1m SL=2.7m A=89m2 右岸 L=9.9m SL=2.7m A=27m2 小口止工 L=1.2m V=2m3 工事用道路 L=200m W=4.0m 締切排水工 N=4箇所 土のう積工 A=6m2	復旧延長 L=44.2m 護岸工(コンクリートブロック積工) 左岸 L=33.1m SL=2.7m A=89m2 右岸 L=9.9m SL=2.7m A=27m2 小口止工 L=1.2m V=2m3 工事用道路 L=200m W=4.0m 締切排水工 N=4箇所 土のう積工 A=6m2	田、畑及び山林 1.9 ha	19420	積算方法
						併用										
						関連又は助成事業										
						適用条項										
						2.2.(一).イ										
R1.10.11 ~ R1.10.13	応急仮工事適用条項															
台風19号	応急本工事適用条項															
																内未成・内転属 前災害発生年・番号

目 論 見 書

査定：第9次 査定区分：本省 査定

長野県

番工号事	事務所名市町村名	河川名路線名	位 置			申 請 額(千円)		決 定 額(千円)		方 法	順 緊 位 急	設 計 概 要		経 済 効 果	異 常 気 象	摘 要	
			郡 市	町 村	大 字	工 事 費	内 転 属 又 は 内 未 成	工 事 費	内 転 属 又 は 内 未 成			申 請	決 定				
1187	佐久市	準用河川 女石川	佐久市	桑山3	工事費総額	0	工事費総額	0	工事費総額	0	机上	C	復旧延長 L=70.2m 護岸工 (コンクリートブロック積工) 左岸 L=59.5m SL=2.2~2.9m A=162m2 右岸 L=7.4m SL=2.5m A=19m2 小口止工 L=2.7m V=5m3 隔壁工 L=0.6m V=1m3 工事用道路 L=180m W=4.0m 締切排水工 N=3箇所 土のう積工 A=5m2	復旧延長 L=70.2m 護岸工 (コンクリートブロック積工) 左岸 L=59.5m SL=2.2~2.9m A=162m2 右岸 L=7.4m SL=2.5m A=19m2 小口止工 L=2.7m V=5m3 隔壁工 L=0.6m V=1m3 工事用道路 L=180m W=4.0m 締切排水工 N=3箇所 土のう積工 A=5m2	田、畑及び山林 1.4 ha	19420	積算方法
					併用												
					関連又は助成事業												
					適用条項												
					2.2.(一).イ												
R1.10.11 ~ R1.10.13	応急仮工事適用条項																
台風19号	応急本工事適用条項																
		内未成・内転属 前災害発生年・番号															
1188	南相木村	市町村道(その他) 大黒沢線	南相木村	ノク井	工事費総額	0	工事費総額	0	工事費総額	0	机上	B	復旧延長 L=289.4m アスファルト舗装工 L=258.0m W=1.2~8.1m A=1510m <sup>2</sup> 排水側溝 L=25m 重力式擁壁工 L=5.0m H=2.6m V=17m <sup>3</sup> 崩土除去子 V=10m <sup>3</sup> 簡易吹付法砕工 L=90.0m SL=17.5m A=123m <sup>2</sup> モルタル吹付工 (t=8cm) L=16.0m SL=13.2m A=211m <sup>2</sup> ガードレール基礎工 L=8.0m ガードレール設置工 L=17m アスカープ L=57m 区画線工 W=15cm L=488m 仮応急工事 L=258.0m 路面整正工 A=1480m <sup>2</sup>	復旧延長 L=289.4m アスファルト舗装工 L=266.0m W=1.2~8.1m A=1510m <sup>2</sup> 排水側溝 L=25m 重力式擁壁工 L=5.0m H=2.6m V=17m <sup>3</sup> 崩土除去子 V=10m <sup>3</sup> 簡易吹付法砕工 L=9.0m SL=17.5m A=123m <sup>2</sup> モルタル吹付工 (t=8cm) L=16.0m SL=13.2m A=211m <sup>2</sup> ガードレール基礎工 L=8.0m ガードレール設置工 L=17m アスカープ L=57m 区画線工 W=15cm L=488m 仮応急工事 L=258.0m 路面整正工 A=1480m <sup>2</sup>	交通量自動車 60.0 台/日	19420	積算方法
					積上												
					関連又は助成事業												
					適用条項												
					2.2.(一)ロ												
R1.10.11 ~ R1.10.13	応急仮工事適用条項																
台風19号	応急本工事適用条項																
		内未成・内転属 前災害発生年・番号															
1189	南相木村	市町村道(その他) 石切場線	南相木村	上栗生日影	工事費総額	0	工事費総額	0	工事費総額	0	実査	B	復旧延長 L=313.5m 植生工 A=480m <sup>2</sup> かご砕工 L=6.0m 3段 A=9m <sup>2</sup> 擁壁工 L=13.5m H=2.4~2.8m V=27m <sup>3</sup> ブロック積工 L=60.6m SL=2.48~4.75m A=210m <sup>2</sup> 小口止工 N=6箇所 L=1.8m V=7m <sup>3</sup> 舗装工 L=142.0m W=4.2~7.0m A=731m <sup>2</sup> 区画線工 W=15cm L=278m 雑工(取付工) N=3箇所 A=10m <sup>2</sup> 1工区 p0.0~p82.5 L=82.5m のガッターについて調査不可能のため未申請 2工区 p0.0~p20.0 L=20.0m のガッター、舗装工、区画線について調査不可能のため未申請	復旧延長 L=313.5m 植生工 A=480m <sup>2</sup> 擁壁工 L=13.5m H=2.4~2.8m V=27m <sup>3</sup> ブロック積工 L=60.9m SL=1.08~4.75m A=207m <sup>2</sup> 小口止工 N=5箇所 L=1.5m V=5m <sup>3</sup> 舗装工 L=122.0m W=4.2~7.0m A=647m <sup>2</sup> 区画線工 W=15cm L=238m 雑工(取付工) N=2箇所 A=7m <sup>2</sup> 1工区 p0.0~p82.5 L=82.5m のガッターについて調査不可能のため未申請 2工区 p0.0~p20.0 L=20.0m のガッター、舗装工、区画線について調査不可能のため未申請	交通量自動車 20.0 台/日	19420	積算方法
					積上												
					関連又は助成事業												
					適用条項												
					2.2.(一)ロ												
R1.10.11 ~ R1.10.13	応急仮工事適用条項																
台風19号	応急本工事適用条項																
		内未成・内転属 前災害発生年・番号															
1190	南牧村	普通河川 諸沢川	南牧村	諸沢	工事費総額	0	工事費総額	0	工事費総額	0	実査	C	復旧延長 L=178.7m 護岸工 (コンクリートブロック積工) L=172.9m SL=1.5~2.5m A=346m2 小口止工 L=4.8m V=8m3 帯工 L=1.0m V=3m3 護床工(ふとんかご) L=84.0m 雑工(すりつけ工) (コンクリートブロック積工) L=28.6m SL=1.5~2.5m A=29m2 仮水路工φ600 L=261.0m 工事用道路工 W=4.0m L=363.0m	復旧延長 L=178.7m 護岸工 (コンクリートブロック積工) L=172.9m SL=1.5~2.3m A=336m2 小口止工 L=5.1m V=8m3 帯工 L=1.0m V=4m3 護床工(ふとんかご) L=78.0m 雑工(すりつけ工) (コンクリートブロック積工) L=14.2m SL=1.5~2.3m A=28m2 仮水路工φ600 L=261.0m 工事用道路工 W=4.0m L=363.0m	田、畑及び山林 7.5 ha 交通量自動車 10.0 台/日	19420	積算方法
					積上												
					関連又は助成事業												
					適用条項												
					2.2.(一).イ												
R1.10.11 ~ R1.10.13	応急仮工事適用条項																
台風19号	応急本工事適用条項																
		内未成・内転属 前災害発生年・番号															





目 論 見 書

査定：第9次 査定区分：本省 査定

長野県

番工 号事	事務所名 市町村名	河川名 路線名	位 置			申 請 額(千円)		決 定 額(千円)		方 查 法 定	順 緊 位 急	設 計 概 要		経 済 効 果	異常気象	摘 要
			郡 市	町 村	大 字	工事費	内転属又 は内未成	工事費	内転属又 は内未成			申 請	決 定			
1195	北相木村	市町村道(その他) 寄せ沢線1号		北相木村	寄せ沢中	工事費総額	0	工事費総額	0	机上	B	復旧延長 L=7.0m 逆台形擁壁工 L=6.4m H=3.9~4.2m A=26m2 小口止工 N=2箇所 V=4m3 舗装工 L=7.0m A=23m2 雑工(取付工) ブロック積 A=12m2 舗装工 A=18m2	復旧延長 L=7.0m 逆台形擁壁工 L=6.4m H=3.9~4.2m A=26m2 小口止工 N=2箇所 V=4m3 舗装工 L=7.0m A=23m2 雑工(取付工) ブロック積 A=12m2 舗装工 A=18m2	交通量自動車 30.0 台/日	19420	積算方法
						内応急仮工事	0	内応急仮工事	0							積上
						内工事雑費	0	内工事雑費	0							関連又は助成事業
						国庫負担対象額	0	国庫負担対象額	0							適用条項
																R1.10.11 ~ R1.10.13
1196	北相木村	市町村道(その他) 東上観線		北相木村	東上観上	工事費総額	0	工事費総額	0	机上	B	復旧延長 L=13.5m 逆台形擁壁工 L=12.9m H=3.2~4.6m A=47m2 小口止工 N=2箇所 V=4m3 舗装工 L=13.5m A=60m2 ガードレール L=14m 雑工(取付工) ブロック積 A=7m2 舗装工 A=22m2 ガードレール L=6m	復旧延長 L=13.5m 逆台形擁壁工 L=12.9m H=3.2~4.6m A=47m2 小口止工 N=2箇所 V=4m3 舗装工 L=13.5m A=60m2 ガードレール L=14m 雑工(取付工) ブロック積 A=7m2 舗装工 A=22m2 ガードレール L=6m	交通量自動車 10.0 台/日	19420	積算方法
						内応急仮工事	0	内応急仮工事	0							積上
						内工事雑費	0	内工事雑費	0							関連又は助成事業
						国庫負担対象額	0	国庫負担対象額	0							適用条項
																R1.10.11 ~ R1.10.13
1197	北相木村	市町村道(その他) 底水線1号		北相木村	小谷沢	工事費総額	0	工事費総額	0	机上	C	復旧延長 L=40m 路体盛土 V=420m3 路床盛土 V=100m3 不足土運搬 V=300m3 植生工 A=260m2 敷砂利 A=118m2 ブロック積工 L=16.8m SL=2.2~2.9m A=42m2 小口止工 N=4箇所 V=3m3 ブロック積 L=16m 止水壁コンクリート N=1箇所 V=0.5m3 寄石工 V=13m3 水替工 1式	復旧延長 L=40m 路体盛土 V=420m3 路床盛土 V=100m3 不足土運搬 V=300m3 植生工 A=260m2 敷砂利 A=118m2 ブロック積工 L=16.8m SL=2.2~2.9m A=42m2 小口止工 N=4箇所 V=3m3 ブロック積 L=16m 止水壁コンクリート N=1箇所 V=0.5m3 寄石工 V=13m3 水替工 1式	交通量自動車 10.0 台/日	19420	積算方法
						内応急仮工事	0	内応急仮工事	0							積上
						内工事雑費	0	内工事雑費	0							関連又は助成事業
						国庫負担対象額	0	国庫負担対象額	0							適用条項
																R1.10.11 ~ R1.10.13
1198	北相木村	市町村道(その他) 底水線1号		北相木村	小谷沢中	工事費総額	0	工事費総額	0	机上	C	復旧延長 L=11.5m 重力式擁壁工 L=11.5m H=1.9~3.0m V=35m3 敷砂利工 L=11.5m W=2.1~3.0m A=30m2 雑工(取付工) 重力式擁壁工 L=1.3m H=1.0~2.3m V=2m3 敷砂利工 L=1.3m W=1.2~2.4m A=2m2	復旧延長 L=11.5m 重力式擁壁工 L=11.5m H=1.9~3.0m V=35m3 敷砂利工 L=11.5m W=2.1~3.0m A=30m2 雑工(取付工) 重力式擁壁工 L=1.3m H=1.0~2.3m V=2m3 敷砂利工 L=1.3m W=1.2~2.4m A=2m2	交通量自動車 10.0 台/日	19420	積算方法
						内応急仮工事	0	内応急仮工事	0							積上
						内工事雑費	0	内工事雑費	0							関連又は助成事業
						国庫負担対象額	0	国庫負担対象額	0							適用条項
																R1.10.11 ~ R1.10.13

目 論 見 書

査定：第9次 査定区分：本省 査定

長野県

番工号事	事務所名 市町村名	河川名 路線名	位 置			申 請 額(千円)		決 定 額(千円)		方查 法定	順緊 位急	設 計 概 要		経 済 効 果	異常気象	摘 要
			郡 市	町 村	大 字	工事費	内転属又 は内未成	工事費	内転属又 は内未成			申 請	決 定			
1199	北相木村	市町村道(その他)  東上観線2号		北相木村	東上観下	工事費総額	工事費総額	工事費総額	工事費総額	机上	C	復旧延長 L=74.8m アスファルト舗装工 L=54.0m W=2.5m A=135m2 砂利舗装工 L=20.8m W=2.5m A=52m2	復旧延長 L=74.8m アスファルト舗装工 L=54.0m W=2.5m A=135m2 砂利舗装工 L=20.8m W=2.5m A=52m2	交通量自動車 10.0 台/日	19420	積算方法
						0	0	0	0							積上
						内応急仮工事	内応急仮工事	内応急仮工事	内応急仮工事							関連又は助成事業
						0	0	0	0							適用条項
						内工事雑費	内工事雑費	内工事雑費	内工事雑費							2.1
0	0	0	0	応急仮工事適用条項												
0	0	0	0	応急本工事適用条項												
0	0	0	0	内未成・内転属 前災害発生年・番号												

目 論 見 書

査定：第9次 査定区分：本省 査定

長野県

番工号事	事務所名 市町村名	河川名 路線名	位 置			申 請 額(千円)		決 定 額(千円)		方查 法定	順緊 位急	設 計 概 要		経 済 効 果	異常気象	摘 要
			郡 市	町 村	大 字	工事費	内転属又 は内未成	工事費	内転属又 は内未成			申 請	決 定			
計					98箇所	工事費総額	工事費総額	工事費総額	工事費総額							
						0	0	0	0							
						内応急仮工事	内応急仮工事	内応急仮工事	内応急仮工事							
						0	0	0	0							
						内工事雑費	内工事雑費	内工事雑費	内工事雑費							
0	0	0	0													
						国庫負担対象額	国庫負担対象額	国庫負担対象額	国庫負担対象額							
						0	0	0	0							