

目 論 見 書

査定：第11次 査定区分：本省 査定

長野県

番工号事	事務所名市町村名	河川名路線名	位 置			申 請 額(千円)		決 定 額(千円)		方 査 定 法	順 緊 急 位	設 計 概 要		経 済 効 果	異 常 気 象	摘 要
			郡 市	町 村	大 字	工 事 費	内 転 属 又 は 内 未 成	工 事 費	内 転 属 又 は 内 未 成			申 請	決 定			
1131	佐久建設事務所	一級河川 谷川	佐久市	入沢(1)	工事費総額	0	工事費総額	0	実査	B	復旧延長 L=701.1m 左岸 L=573.7m コンクリートブロック積み L=427.5m A=1733㎡ コンクリートブロック張り L=32.5m A=247㎡ 大型コンクリートブロック積み L=102.3m A=596㎡ 右岸 L=446.2m コンクリートブロック積み L=270.9m A=1322㎡ 大型コンクリートブロック積み L=165.4m A=1103㎡ 根継工 16.4m 根固工 12.0m 仮設工 仮設道路132.5m 仮排水工1198m	復旧延長 L=668.3m 左岸 L=543.9m コンクリートブロック積み L=392.5m A=1573㎡ コンクリートブロック張り L=28.5m A=216㎡ 大型コンクリートブロック積み L=61.4m A=360㎡ 右岸 L=397.3m コンクリートブロック積み L=254.7m A=1109㎡ 大型コンクリートブロック積み L=126.7m A=1053㎡ 根継工 50.1m 根固工 10個 再利用 N=5個 仮設工 仮設道路132.5m 仮排水工1196m	住家及びこれに準ずる建物 50.0戸 鉄道及び道路 1.0km	19420	積算方法	
					内応急仮工事	0	内応急仮工事	0							積上	
					内工事雑費	0	内工事雑費	0							関連又は助成事業	
					国庫負担対象額	0	国庫負担対象額	0							助成事業	
															適用条項	
				2. 2. (一). イ												
				応急仮工事適用条項												
				9. (二)												
				応急本工事適用条項												
				9. (二)												
				内未成・内転属												
				前災害発生年・番号												
1132	佐久建設事務所	一級河川 谷川	佐久市	入沢(2)	工事費総額	0	工事費総額	0	実査	B	復旧延長 L=427.3m 左岸 L=102.8m コンクリートブロック積み L=100.7m A=355㎡ 小口止工 4箇所 右岸 L=344.6m コンクリートブロック積み L=336.8m A=1325㎡ 小口止工 14箇所 仮設工 仮設道路 L=135m 大型土のう 128個 仮排水工 L=518m 応急仮工事 大型土のう 41個	復旧延長 L=421.1m 左岸 L=99.3m コンクリートブロック積み L=97.2m A=343㎡ 小口止工 4箇所 右岸 L=343.5m コンクリートブロック積み L=335.7m A=1311㎡ 小口止工 14箇所 仮設工 仮設道路 L=135m 大型土のう 128個 仮排水工 L=514m 応急仮工事 大型土のう 41個	住家及びこれに準ずる建物 50.0戸 鉄道及び道路 1.0km	19420	積算方法	
					内応急仮工事	0	内応急仮工事	0							積上	
					内工事雑費	0	内工事雑費	0							関連又は助成事業	
					国庫負担対象額	0	国庫負担対象額	0							助成事業	
															適用条項	
				2. 2. (一). イ												
				応急仮工事適用条項												
				9. (一). 二												
				応急本工事適用条項												
				9. (二)												
				内未成・内転属												
				前災害発生年・番号												
1306	佐久市	準用河川 小宮山川	佐久市	前山南1	工事費総額	0	工事費総額	0	実査	B	復旧延長 L=507.7m 護岸工(コンクリートブロック積み) 左岸 L=128.3m SL=1.7~3.1m A=325m2 右岸 L=17.2m SL=2.6~3.1m A=51m2 小口止工 隔壁工 L=5.7m V=10m3 根継工 L=58.5m H=1.8m V=46m3 植石コンクリート張工 L=291.5m A=618m2 落差工 L=5.9m V=24m3 埋そく土除去 L=73.0m V=280m3 仮設工 一式	復旧延長 L=398.0m 護岸工(コンクリートブロック積み) 左岸 L=128.3m SL=1.7~3.7m A=341m2 右岸 L=17.2m SL=3.1~3.2m A=53m2 小口止工 隔壁工 L=5.7m V=12m3 根継工 L=60.6m H=1.7~1.8m V=47m3 植石コンクリート張工 L=143.2m A=373m2 落差工 L=5.9m V=25m3 埋そく土除去 L=73.0m V=280m3 仮設工 一式 下記区間については、調査不可能なため未申請 8工区 Pt0.0~73.0 L=73.0m ①護岸工 左岸	田、畑及び山林 3.5 ha	19420	積算方法	
					内応急仮工事	0	内応急仮工事	0							併用	
					内工事雑費	0	内工事雑費	0							関連又は助成事業	
					国庫負担対象額	0	国庫負担対象額	0							適用条項	
															2. 2. (一). イ	
				応急仮工事適用条項												
				9. (一). 二												
				応急本工事適用条項												
				9. (二)												
				内未成・内転属												
				前災害発生年・番号												
1307	佐久市	普通河川 所沢川	佐久市	苦水1	工事費総額	0	工事費総額	0	実査	C	復旧延長 L=472.5m 護岸工(コンクリートブロック積み) 左岸 L=86.0m SL=2.4~5.1m A=328m2 右岸 L=232.7m SL=2.3~5.1m A=997m2 小口止工 隔壁工 L=18.6m V=50m3 根継工 L=92.0m H=1.3~2.4m V=77m3 根固工(ふとんかご) L=86m 植石コンクリート張工 L=86.1m A=235m2 帯工 L=0.5m V=0.5m3 仮設工 一式	復旧延長 L=454.5m 護岸工(コンクリートブロック積み) 左岸 L=79.7m SL=2.4~5.1m A=312m2 右岸 L=226.6m SL=2.3~5.1m A=968m2 護岸工(練石積) 左岸 L=4.0m SL=2.4m A=10m2 右岸 L=6.9m SL=2.3~3.3m A=19m2 小口止工 隔壁工 L=16.2m V=45m3 根継工 L=92.0m H=1.3~2.4m V=77m3 根固工(ふとんかご) L=80m 植石コンクリート張工 L=80.6m A=226m2 仮設工 一式	住家及びこれに準ずる建物 14.0棟	19420	積算方法	
					内応急仮工事	0	内応急仮工事	0							併用	
					内工事雑費	0	内工事雑費	0							関連又は助成事業	
					国庫負担対象額	0	国庫負担対象額	0							適用条項	
															2. 2. (一). イ	
				応急仮工事適用条項												
				9. (一). 二												
				応急本工事適用条項												
				9. (二)												
				内未成・内転属												
				前災害発生年・番号												

目 論 見 書

査定：第11次 査定区分：本省 査定

長野県

番工号事	事務所名市町村名	河川名路線名	位 置			申 請 額(千円)		決 定 額(千円)		方 法	順 緊 位 急	設 計 概 要		経 済 効 果	異 常 気 象	摘 要	
			郡 市	町 村	大 字	工 事 費	内 転 属 又 は 内 未 成	工 事 費	内 転 属 又 は 内 未 成			申 請	決 定				
1308	佐久穂町	準用河川 榎沢川		佐久穂町	榎沢橋下	工事費総額	工事費総額	工事費総額	工事費総額	実査	C	復旧延長 L=126.0m 河道中心 L=126.0m 左岸 L=29.5m 右岸 L=35.9m ブロック積工 L=60.2m SL=3.4~4.9m A=230m2 小口止工・隔壁工 N=8箇所 L2.4m V=7m3 根継工 L=2.8m V=3m3 床固工 L=119.5m A=606m2 水叩工 L=6.5m V=20m3 雑工(すり付工) A=36m2 仮設工 工事用道路工 L=88.0m W=3m 仮排水パイプ L=135m 大型土のう N=7袋	復旧延長 L=68.9m 河道中心 L=6.5m 左岸 L=29.5m 右岸 L=35.9m ブロック積工 L=60.2m SL=4.5~6.3m A=299m2 小口止工・隔壁工 N=8箇所 L2.4m V=8m3 根継工 L=2.8m V=4m3 水叩工 L=6.5m V=20m3 雑工(すり付工) A=57m2 仮設工 工事用道路工 L=88.0m W=3m 仮排水パイプ L=135m 大型土のう N=7袋	田、畑及び山林 0.1 ha	19420	積算方法	
						0	0	0	0							積上	
						内応急仮工事	内応急仮工事	内応急仮工事	内応急仮工事							関連又は助成事業	
						0	0	0	0							R1.10.11 ~ R1.10.13	適用条項 2.2.(一).イ
						内工事雑費	内工事雑費	内工事雑費	内工事雑費							応急仮工事適用条項	
0	0	0	0	台風19号	応急本工事適用条項												
0	0	0	0	内未成・内転属 前災害発生年・番号													
1309	佐久穂町	市町村道(その他) 中原線		佐久穂町	梨ノ木橋	工事費総額	工事費総額	工事費総額	工事費総額	実査	B	復旧延長 L=33.2m 橋梁上部工 単純鋼コンクリート合成床板橋 L=33.2m W=3.0(4.2)m 鋼重量 W=42.0t 橋梁下部工 逆T式橋台 N=2基 H=5.3m V=103m3 護岸工 ブロック張工 L=15.9m SL=1.5~1.7m A=26m2 旧橋撤去工 N=1式 舗装工 A=36m2 土留工 N=1式 作業ヤード整備工 N=1式 水替工 N=1式	復旧延長 L=33.2m 橋梁上部工 単純鋼コンクリート合成床板橋 L=33.2m W=3.0(4.2)m 鋼重量 W=42.0t 橋梁下部工 逆T式橋台 N=2基 H=5.3m V=103m3 護岸工 ブロック張工 L=15.9m SL=1.5~1.7m A=26m2 旧橋撤去工 N=1式 舗装工 A=36m2 土留工 N=1式 作業ヤード整備工 N=1式 水替工 N=1式	交通量自動車 100.0 台/日	19420	積算方法	
						0	0	0	0							積上	
						内応急仮工事	内応急仮工事	内応急仮工事	内応急仮工事							関連又は助成事業	
						0	0	0	0							R1.10.11 ~ R1.10.13	適用条項 2.2.(一).イ
						内工事雑費	内工事雑費	内工事雑費	内工事雑費							応急仮工事適用条項	
0	0	0	0	台風19号	応急本工事適用条項												
0	0	0	0	内未成・内転属 前災害発生年・番号													
1310	佐久穂町	市町村道(その他) 土井口線支線1号		佐久穂町	土井口橋	工事費総額	工事費総額	工事費総額	工事費総額	机上	B	復旧延長 L=10.7m 橋梁上部工 単純RC中空床版橋 L=10.7m W=2.2(3.4)m 橋梁下部工 重力式橋台 N=2基 H=3.0m V=31m3 護岸工 ブロック積工 L=7.5m SL=1.4m A=11m2 コンクリート舗装工 A=11m2 工事用道路工 L=100m 仮締切工 N=1式	復旧延長 L=10.7m 橋梁上部工 単純RC中空床版橋 L=10.7m W=2.2(3.4)m 橋梁下部工 重力式橋台 N=2基 H=3.0m V=31m3 護岸工 ブロック積工 L=7.5m SL=1.4m A=11m2 コンクリート舗装工 A=11m2 工事用道路工 L=100m 仮締切工 N=1式	交通量自動車 50.0 台/日	19420	積算方法	
						0	0	0	0							積上	
						内応急仮工事	内応急仮工事	内応急仮工事	内応急仮工事							関連又は助成事業	
						0	0	0	0							R1.10.11 ~ R1.10.13	適用条項 2.2.(一).イ
						内工事雑費	内工事雑費	内工事雑費	内工事雑費							応急仮工事適用条項	
0	0	0	0	台風19号	応急本工事適用条項												
0	0	0	0	内未成・内転属 前災害発生年・番号													
1311	佐久穂町	市町村道(その他) 屋奈久保平線		佐久穂町	屋奈久保橋	工事費総額	工事費総額	工事費総額	工事費総額	実査	C	復旧延長 L=17.0m 橋梁上部工 単純鋼H桁橋 L=17.0m W=2.6(3.8)m 鋼重量 W=6.8t 橋梁下部工 重力式橋台 N=2基 H=4.2m V=24m3 護岸工 ブロック積工 L=18.0m SL=3.1m A=57m2 工事用道路工 L=110m 仮締切工 N=1式	復旧延長 L=17.0m 橋梁上部工 単純鋼H桁橋 L=17.0m W=2.6(3.8)m 鋼重量 W=6.8t 橋梁下部工 重力式橋台 N=2基 H=4.2m V=24m3 護岸工 ブロック積工 L=18.0m SL=3.1m A=57m2 工事用道路工 L=110m 仮締切工 N=1式	交通量自動車 20.0 台/日	19420	積算方法	
						0	0	0	0							積上	
						内応急仮工事	内応急仮工事	内応急仮工事	内応急仮工事							関連又は助成事業	
						0	0	0	0							R1.10.11 ~ R1.10.13	適用条項 2.2.(一).イ
						内工事雑費	内工事雑費	内工事雑費	内工事雑費							応急仮工事適用条項	
0	0	0	0	台風19号	応急本工事適用条項												
0	0	0	0	内未成・内転属 前災害発生年・番号													

目 論 見 書

査定：第11次 査定区分：本省 査定

長野県

番工号事	事務所名 市町村名	河川名 路線名	位 置			申 請 額(千円)		決 定 額(千円)		方 査 法 定	順 緊 位 急	設 計 概 要		経 済 効 果	異常気象	摘 要		
			郡 市	町 村	大 字	工事費	内転属又 は内未成	工事費	内転属又 は内未成			申 請	決 定					
1312	立科町	市町村道(一級) 町道梨の木線		立科町	梨の木橋	工事費総額	工事費総額	工事費総額	工事費総額	机上	B	復旧延長 L=19.7m 橋梁上部工 フレーション方式 PC単純床板橋 L=12.1m W=4.0(5.2)m PC桁 N=6本 橋梁下部工 重力式橋台 N=2基 H=3.3m V=54m3 上部工撤去工 N=1式 舗装工 A=29m2 仮排水パイプ L=20m	復旧延長 L=19.7m 橋梁上部工 フレーション方式 PC単純床板橋 L=12.1m W=4.0(5.2)m PC桁 N=6本 橋梁下部工 重力式橋台 N=2基 H=3.3m V=54m3 上部工撤去工 N=1式 舗装工 A=29m2 仮排水パイプ L=20m	田、畑及び山林 工場、倉庫等	2.0 ha 1.0 棟	19420	積算方法	
						0	0	0	0								積上	
						内応急仮工事	内応急仮工事	内応急仮工事	内応急仮工事								関連又は助成事業	
						0	0	0	0								R1.10.11 ~ R1.10.13	適用条項
						0	0	0	0								2.2.(一).イ 応急仮工事適用条項	
0	0	0	0	台風19号	応急本工事適用条項													
						0	0	0								内未成・内転属 前災害発生年・番号		
1313	北相木村	市町村道(二級) 底水線		北相木村	下木沢上	工事費総額	工事費総額	工事費総額	工事費総額	机上	B	復旧延長 L=107.0m ブロック積工L=16.3m SL=4.7~5.6m A=82m2 小口止工 N=4箇所 V=11m3 かごマット工 A=14m2 堆積土除去 V=200m3 砂利舗装工 W=3.0m A=213m2 取付工(ブロック積) L=6.9m A=23m2	復旧延長 L=107.0m ブロック積工L=16.3m SL=4.7~5.6m A=82m2 小口止工 N=4箇所 V=11m3 堆積土除去 V=160m3 砂利舗装工 W=3.0m A=213m2 取付工(ブロック積) L=6.9m A=23m2	交通量自動車 10.0 台/日	19420	積算方法		
						0	0	0	0							積上		
						内応急仮工事	内応急仮工事	内応急仮工事	内応急仮工事							関連又は助成事業		
						0	0	0	0							R1.10.11 ~ R1.10.13	適用条項	
						0	0	0	0							2.2.(一).ロ 応急仮工事適用条項		
0	0	0	0	台風19号	応急本工事適用条項													
						0	0	0								内未成・内転属 前災害発生年・番号		
1314	北相木村	市町村道(二級) 底水線		北相木村	小谷沢上	工事費総額	工事費総額	工事費総額	工事費総額	机上	B	復旧延長 L=81.0m 盛土工 V=910m3 植生工 A=220m2 ブロック積工 L=5.4m SL=2.7m A=15m2 小口止工 N=2箇所 V=2m3 寄石工 V=68m3 砂利舗装工 W=3.0m A=243m2 雑工(すりつけ工) ブロック積工 L=2.4m A=5m2 水替工 N=1式	復旧延長 L=77.0m 盛土工 V=850m3 植生工 A=200m2 寄石工 V=11m3 砂利舗装工 W=3.0m A=231m2	交通量自動車 10.0 台/日	19420	積算方法		
						0	0	0	0							積上		
						内応急仮工事	内応急仮工事	内応急仮工事	内応急仮工事							関連又は助成事業		
						0	0	0	0							R1.10.11 ~ R1.10.13	適用条項	
						0	0	0	0							2.2.(一).ロ 応急仮工事適用条項		
0	0	0	0	台風19号	応急本工事適用条項													
						0	0	0								内未成・内転属 前災害発生年・番号		
1315	北相木村	市町村道(二級) 栗生小池線		北相木村	山口	工事費総額	工事費総額	工事費総額	工事費総額	机上	B	復旧延長 L=109.3m ブロック積工 L=15.1m SL=2.1~4.9m A=70m2 小口止 工 N=2箇所 L=0.6m V=6m3 小型重力 擁壁工 L=29.0m H=1.0m V=10m3 植生基 材マット工 A=70m2 舗装工 L=109.3m W=0.7~10.1m A=537m2 アスカーブ L=42m ガードレール基礎工 L=18m ガードレール工 L=48m 雑工(取付工) A=4m2 P60.0~P80.0 L=20.0m コルゲー トパイプについて調査不可能のため未 申請 P80.0~P117.0 L=37.0m 土留擁壁 について調査不可能のため未申請	復旧延長 L=85.0m ブロック積工 L=15.1m SL=2.1~4.9m A=70m2 小口止 工 N=2箇所 L=0.6m V=6m3 小型重力 擁壁工 L=29.0m H=1.0m V=10m3 舗装工 L=85.0m W=0.7~10.1m A=515m2 アス カーブ L=42m ガードレール基礎工 L=18m ガードレール工 L=48m 雑工(取 付工) A=4m2 P60.0~P80.0 L=20.0m コルゲートパイプについて調査不可能 のため未申請 P80.0~P117.0 L=37.0m 土留擁壁について調査不可能のため未 申請	交通量自動車 10.0 台/日	19420	積算方法		
						0	0	0	0							積上		
						内応急仮工事	内応急仮工事	内応急仮工事	内応急仮工事							関連又は助成事業		
						0	0	0	0							R1.10.11 ~ R1.10.13	適用条項	
						0	0	0	0							2.2.(一).ロ 応急仮工事適用条項		
0	0	0	0	台風19号	応急本工事適用条項													
						0	0	0								内未成・内転属 前災害発生年・番号		

目 論 見 書

査定：第11次 査定区分：本省 査定

長野県

番工 号事	事務所名 市町村名	河川名 路線名	位 置			申 請 額(千円)		決 定 額(千円)		方 法定	順 緊急 位 急	設 計 概 要		経 済 効 果	異常気象	摘 要	
			郡 市	町 村	大 字	工事費	内転属又 は内未成	工事費	内転属又 は内未成			申 請	決 定				
1316	南相木村	市町村道(その他) 村道 茂沢線		南相木村	大師道上	工事費総額	工事費総額	工事費総額	工事費総額	実査	B	復旧延長 L=311.3m 重力式擁壁工 L=10.7m H=2.9~3.0m V=44m ³ ブロック積工 L=122.1m SL=1.9~5.6m A=391m ² 大型ブロック積工 L=7.5m SL=5.3~6.6m A=46m ² 小口止工 N=14箇所 L=4.2m V=19m ³ ふとんかご工 L=4.0m 舗装工 L=206.5m W=0.5~6.2m A=736m ² ガードレール基礎工 L=19m ガードレール設置工 L=31m 雑工(取付工) 1式 水替工 1式	復旧延長 L=294.3m 重力式擁壁工 L=10.7m H=2.9~3.0m V=44m ³ プ ロック積工 L=105.1m SL=1.9~5.6m A=339m ² 大型ブロック積工 L=7.5m SL=5.3~6.6m A=46m ² 小口止工 N=14箇所 L=4.2m V=17m ³ 舗装工 L=203.5m W=0.5~6.2m A=734m ² ガードレール基礎工 L=19m ガードレール設置工 L=31m 雑工(取 付工) 1式 水替工 1式	通行量自動車 60.0 台/日	19420	積算方法	
						0	0	0	0							積上	
						内応急仮工事	内応急仮工事	内応急仮工事	内応急仮工事							関連又は助成事業	
						0	0	0	0							R1.10.11 ~ R1.10.13	適用条項
						内工事雑費	内工事雑費	内工事雑費	内工事雑費							2.2.(一).イ	応急仮工事適用条項
0	0	0	0	台風19号	応急本工事適用条項												
																内未成・内転属 前災害発生年・番号	
1317	川上村	市町村道(二級) 2-137号線		川上村	蓬1号橋	工事費総額	工事費総額	工事費総額	工事費総額	実査	B	復旧延長(橋長) L=33.3m W=4.0(5.0)m 逆T式橋台(A1橋台) N=1基 H=6.8m V=60m ³ 既設橋台撤去 V=47m ³ ゴム支承工 N=3 基 伸縮装置工 L=8m 上部工ジャッキッ グ N=1式 ブロック積工 L=63.4m SL=5.3~5.6m A=339m ² 小口止工 N=4 箇所 V=8m ³ 隔壁工 N=2箇所 V=3m ³ 植生工 A=360m ³ 碎石舗装工 W=3.5m A=58m ² 雑工(ブロック積)A=28m ² 仮設工 N=1式	復旧延長(橋長) L=33.3m W=4.0(5.0)m 逆T式橋台(A1橋台) N=1基 H=6.8m V=60m ³ 既設橋台撤去 V=47m ³ ゴム支承工 N=3 基 伸縮装置工 L=8m 上部工ジャッキッ グ N=1式 ブロック積工 L=44.0m SL=5.3~5.6m A=237m ² 小口止工 N=4 箇所 V=8m ³ 隔壁工 N=1箇所 V=2m ³ 植生工 A=70m ³ 碎石舗装工 W=3.5m A=58m ² 雑工(ブロック積)A=25m ² 仮設工 N=1式	田、畑及び山林 170.0 ha	19420	積算方法	
						0	0	0	0							積上	
						内応急仮工事	内応急仮工事	内応急仮工事	内応急仮工事							関連又は助成事業	
						0	0	0	0							R1.10.11 ~ R1.10.13	適用条項
						内工事雑費	内工事雑費	内工事雑費	内工事雑費							2.2.(一).イ	応急仮工事適用条項
0	0	0	0	台風19号	応急本工事適用条項												
																内未成・内転属 前災害発生年・番号	
1318	佐久 建設事務所	一般国道 141号	佐久市		中込大橋 (2)	工事費総額	工事費総額	工事費総額	工事費総額	実査	B	復旧延長 L=123.3m 排水工 BF300設置 L=12m BF300撤去設置 L=80m BF700設置 L=28m BF700設置撤去 L=41m U形側溝300撤去設置 L=25m 防護柵工 立入防護柵 H=2.96m L=85m 立入防護柵 H=1.5m L=249m 立入防護柵 H=1.8m L=7m 舗装工 舗装工 L=23.5m A=509m ²	復旧延長 L=123.3m 排水工 BF300設置 L=12m BF300撤去設置 L=80m BF700設置 L=28m BF700設置撤去 L=41m U形側溝300撤去設置 L=25m 防護柵工 立入防護柵 H=2.96m L=85m 立入防護柵 H=1.5m L=249m 立入防護柵 H=1.8m L=7m 舗装工 舗装工 L=23.5m A=509m ²		19420	積算方法	
						0	0	0	0							積上	
						内応急仮工事	内応急仮工事	内応急仮工事	内応急仮工事							関連又は助成事業	
						0	0	0	0							R1.10.11 ~ R1.10.13	適用条項
						内工事雑費	内工事雑費	内工事雑費	内工事雑費							2.1	応急仮工事適用条項
0	0	0	0	台風19号	応急本工事適用条項												
																内未成・内転属 前災害発生年・番号	
1319	佐久 建設事務所	一級河川 湯川		御代田町	湯川ダム (1)	工事費総額	工事費総額	工事費総額	工事費総額	実査	B	復旧延長 L=147m 流木除去工 V=2140m ³	復旧延長 L=147m 流木除去工 V=2140m ³		19420	積算方法	
						0	0	0	0							積上	
						内応急仮工事	内応急仮工事	内応急仮工事	内応急仮工事							関連又は助成事業	
						0	0	0	0							R1.10.11 ~ R1.10.13	適用条項
						内工事雑費	内工事雑費	内工事雑費	内工事雑費							14.(四)	応急仮工事適用条項
0	0	0	0	台風19号	応急本工事適用条項												
																内未成・内転属 前災害発生年・番号	

目 論 見 書

査定：第11次 査定区分：本省 査定

長野県

番工 号事	事務所名 市町村名	河川名 路線名	位 置			申 請 額(千円)		決 定 額(千円)		方查 法定	順緊 位急	設 計 概 要		経 済 効 果	異常気象	摘 要
			郡 市	町 村	大 字	工事費	内転属又 は内未成	工事費	内転属又 は内未成			申 請	決 定			
1320	佐久 建設事務所	一級河川		御代田町	湯川ダム (2)	工事費総額	工事費総額	工事費総額	工事費総額	実査	B	復旧延長 L=1648.15m 堆砂土除去工 V=18100m3 工事用道路工 L=1800m	復旧延長 L=1648.15m 堆砂土除去工 V=18100m3 工事用道路工 L=1800m		19420	積算方法
		0				0	0	0	積上							
		内応急仮工事				内応急仮工事	内応急仮工事	内応急仮工事	R1.10.11							適用条項
		0				0	0	0	～							14.(三)
		内工事雑費				内工事雑費	内工事雑費	内工事雑費	R1.10.13							応急仮工事適用条項
1321	佐久 建設事務所	一級河川		佐久穂町	古谷ダム (1)	工事費総額	工事費総額	工事費総額	工事費総額	実査	B	復旧延長 L=969.0m 流木除去工 V=748m3 工事用道路工 L=348.0m	復旧延長 L=969.0m 流木除去工 V=748m3 工事用道路工 L=348.0m		19420	積算方法
		0				0	0	0	積上							
		内応急仮工事				内応急仮工事	内応急仮工事	内応急仮工事	R1.10.11							適用条項
		0				0	0	0	～							14.(四)
		内工事雑費				内工事雑費	内工事雑費	内工事雑費	R1.10.13							応急仮工事適用条項
1322	佐久 建設事務所	一級河川		佐久穂町	古谷ダム (2)	工事費総額	工事費総額	工事費総額	工事費総額	実査	B	復旧延長 L=1,100.0m 堆積土除去工 V=26,200m3	復旧延長 L=1,100.0m 堆積土除去工 V=26,200m3		19420	積算方法
		0				0	0	0	積上							
		内応急仮工事				内応急仮工事	内応急仮工事	内応急仮工事	R1.10.11							適用条項
		0				0	0	0	～							14.(三)
		内工事雑費				内工事雑費	内工事雑費	内工事雑費	R1.10.13							応急仮工事適用条項
1323	佐久 建設事務所	一級河川		佐久穂町	余地ダム	工事費総額	工事費総額	工事費総額	工事費総額	実査	B	復旧延長 L=208.4m 堆積土除去工 V=7,300m3 工事用道路工 L=620m	復旧延長 L=208.4m 堆積土除去工 V=7,300m3 工事用道路工 L=620m		19420	積算方法
		0				0	0	0	積上							
		内応急仮工事				内応急仮工事	内応急仮工事	内応急仮工事	R1.10.11							適用条項
		0				0	0	0	～							14.(三)
		内工事雑費				内工事雑費	内工事雑費	内工事雑費	R1.10.13							応急仮工事適用条項

目 論 見 書

査定：第11次 査定区分：本省 査定

長野県

番工号事	事務所名 市町村名	河川名 路線名	位 置			申 請 額(千円)		決 定 額(千円)		方查 法定	順緊 位急	設 計 概 要		経 済 効 果	異常気象	摘 要
			郡 市	町 村	大 字	工事費	内転属又 は内未成	工事費	内転属又 は内未成			申 請	決 定			
1324	佐久 建設事務所	一級河川 田子川	佐久市	伝々橋	工事費総額	0	工事費総額	0	復旧延長 L=126.0m 左岸 73.9m 右岸 64.4m ブロック積護岸工 L=112.8m S L= 3.5m~4.7m A=447m2 左岸 59.2m 217m2 右岸 53.6m 230m2 根固工 2t N=6個 L=4.5m 仮設工 工事用道路工 L=262m W=4m 掛樋工 L=131m 応急仮工事 大型土のう N =147袋	復旧延長 L=121.1m 左岸 71.2m 右岸 57.7m ブロック積護岸工 L=112.8m S L =3.5m~4.7m A= 447m2 左岸 59.2m 217m2 右岸 53.6m 230m2 根固工 0.5t N=10 個 L=4.5m 仮設工 掛樋工 L=131m 応急仮工事 大型土のう N=147袋	はん濫防止面積 住家及びこれに準ずる建物	0.9 9.0	ha 棟	19420	積算方法	
					積上											
					関連又は助成事業											
					助成事業											
					適用条項											
					R1.10.11 ~ R1.10.13	2.2.(一).イ 応急仮工事適用条項										
台風19号	9.(一).二 応急本工事適用条項 内未成・内転属 前災害発生年・番号															
1325	佐久 建設事務所	一級河川 田子川	佐久市	常和区内	工事費総額	0	工事費総額	0	復旧延長 L=466.5m 左岸 188.7m 右岸 282.3m 普通、大型ブロック積護岸工 L=395.4m S L=2.9m~5.0m A=1655m2 左岸 129.3m 513m2 右岸 266.1m 1142m2 床止工 N=7箇所 L=69.6m V=799m3 仮設工 掛樋工 L=226m 応急本工事 工事用道路工 L=181m W=3m 応急仮工事 大型土のう N=143袋	復旧延長 L=400.5m 左岸 158.2m 右岸 268.2m 普通、大型ブロック積護岸工 L=347.0m S L=3.2m~5.8m A=1444m2 左岸 88.5m 391m2 右岸 258.5m 1123m2 床止工 N=3箇所 L=35.9m V =370m3 仮設工 掛樋工 L=226m 応急本工事 工事用道路工 L=181m W=3m 応急仮工事 大型土のう N=124袋	はん濫防止面積 住家及びこれに準ずる建物	2.7 60.0	ha 棟	19420	積算方法	
					積上											
					関連又は助成事業											
					助成事業											
					適用条項											
					R1.10.11 ~ R1.10.13	2.2.(一).イ 応急仮工事適用条項										
台風19号	9.(一).二 応急本工事適用条項 9.(二) 内未成・内転属 前災害発生年・番号															
1326	佐久 建設事務所	準用河川 南沢	佐久市	常和南	工事費総額	0	工事費総額	0	復旧延長 L=388.9m 左岸 152.9m 右岸 156.2m 普通、大型ブロック積護岸工 L=289.3m S L=3.5m~6.5m A=1459m2 左岸 144.6m 745m2 右岸 144.7m 714m2 床固工 N=13箇所 L=161.3m V=2206m3 根固工 2t N=21個 L=24.0 m 仮設工 工事用道路工 L=736m W=4m 掛樋工 L=203m 応急仮工事 大型土のう N=94袋	復旧延長 L=232.4m 左岸 199.8m 右岸 188.7m 普通、大型ブロック積護岸工 L=242.3m S L=3.5m~6.0m A=1244m2 左岸 127.5m 246.2m2 右岸 114.8m 581.1m2 床固工 N=6箇所 L=39.1m V =1018m3 根固工 5t N=7個 L=14.0m 仮設工 工事用道路工 L=736m W=4m 掛樋工 L=203m 応急仮工事 大型土のう N=94袋	はん濫防止面積 住家及びこれに準ずる建物	1.5 15.0	ha 棟	19420	積算方法	
					積上											
					関連又は助成事業											
					関連事業											
					適用条項											
					R1.10.11 ~ R1.10.13	2.2.(一).イ 応急仮工事適用条項										
台風19号	9.(一).二 応急本工事適用条項 内未成・内転属 前災害発生年・番号															
1327	佐久 建設事務所	一級河川 余地川	佐久穂町	余地(2)	工事費総額	0	工事費総額	0	復旧延長L=652.5m 復旧延長(左岸)L=298.8m 復旧延長(右岸)L=356.0m ブロック積護岸工 L=418.7m SL=3.68~5.59m A=1861m2 ブロック張擁壁工 L=48.4m SL=6.80~8.89m A=388m2 大型ブロック積工 L=180.7m SL=5.57~7.03m A=1085m2 仮設工 工事用道路工 961.2m 応急工事 埋塞土撤去 V=1900m3	復旧延長L=785.0m 復旧延長(左岸)L=269.8m 復旧延長(右岸)L=311.9m ブロック積護岸工 L=383.9m SL=3.54~5.59m A=1698m2 ブロック張擁壁工 L=48.4m SL=7.66~8.34m A=388m2 大型ブロック積工 L=137.2m SL=5.59~7.03m A=837m2 仮設工 工事用道路工 961.2m 応急工事 埋塞土撤去 V=1900m3	田、畑及び山林 住家及びこれに準ずる建物 鉄道及び道路	2.0 20.0 1.0	ha 棟 km	19420	積算方法	
					積上											
					関連又は助成事業											
					関連事業											
					適用条項											
					R1.10.11 ~ R1.10.13	2.2.(一).イ 応急仮工事適用条項										
台風19号	9.(一).二 応急本工事適用条項 9.(二) 内未成・内転属 前災害発生年・番号															

目 論 見 書

査定：第11次 査定区分：本省 査定

長野県

番工号事	事務所名 市町村名	河川名 路線名	位 置			申 請 額(千円)		決 定 額(千円)		方 查 法 定	順 緊 位 急	設 計 概 要		経 済 効 果	異 常 気 象	摘 要	
			郡 市	町 村	大 字	工事費	内転属又 は内未成	工事費	内転属又 は内未成			申 請	決 定				
1329	佐久 建設事務所	一級河川 湯川		御代田町	豊昇トンネル下	工事費総額	工事費総額	工事費総額	工事費総額	実査	C	復旧延長 L=111.5m (左岸 L=67.0m 右岸 L=44.5m) 大型ブロック張工 L=109.4m A=1000m ² H=5.59~6.56m SL=8.73~10.25m 小口止工 N=2基 V=5m ³ 隔壁工 N=5基 V=10m ³ すり付け工(練石張工) L=4.8m A=30m ² 仮設工 工事用道路工 L=333.7m 大型土のう N=465袋 仮水路工 L=108m	復旧延長 L=111.5m (左岸 L=67.0m 右岸 L=44.5m) コンクリートブロック張工 L=109.4m A=1017m ² H=5.69~6.66m SL=8.89~10.41m 小口止工 N=2基 V=4m ³ 隔壁工 N=5基 V=10m ³ すり付け工(練石張工) L=4.8m A=30m ² 仮設工 工事用道路工 L=333.7m 大型土のう N=465袋 仮水路工 L=108m	田、畑及び山林 4.0 ha	19420	積算方法	
						0	0	0	0							積上	
						内応急仮工事	内応急仮工事	内応急仮工事	内応急仮工事							関連又は助成事業	
						0	0	0	0							R1.10.11 ~ R1.10.13	適用条項
						0	0	0	0							2.2.(一).イ	
内工事雑費	内工事雑費	内工事雑費	内工事雑費	応急仮工事適用条項													
0	0	0	0	台風19号	応急本工事適用条項												
国庫負担対象額	国庫負担対象額	国庫負担対象額	国庫負担対象額	内未成・内転属 前災害発生年・番号													
0	0	0	0														
1330	佐久 建設事務所	一級河川 湯川	佐久市	岩村田保育園前	工事費総額	工事費総額	工事費総額	工事費総額	実査	B	復旧延長 L=149.0m (左岸 L=149.0m) ブロック張工 L=144.5m SL=9.02m A=1304m ² 小口止工 N=2基 隔壁工 N=7基 すり付け工(石張工) A=19m ² 工事用道路工 L=143.0m 大型土のう N=378袋	復旧延長 L=149.0m (左岸 L=149.0m) ブロック張工 L=144.5m SL=9.02m A=1304m ² 小口止工 N=2基 隔壁工 N=7基 すり付け工(石張工) A=19m ² 工事用道路工 L=143.0m 大型土のう N=378袋	田、畑及び山林 3.0 ha	19420	積算方法		
					0	0	0	0							積上		
					内応急仮工事	内応急仮工事	内応急仮工事	内応急仮工事							関連又は助成事業		
					0	0	0	0							R1.10.11 ~ R1.10.13	適用条項	
					0	0	0	0							2.2.(一).イ		
内工事雑費	内工事雑費	内工事雑費	内工事雑費	応急仮工事適用条項													
0	0	0	0	台風19号	9.(一).二 応急本工事適用条項												
国庫負担対象額	国庫負担対象額	国庫負担対象額	国庫負担対象額	9.(二) 内未成・内転属 前災害発生年・番号													
0	0	0	0														
1331	佐久 建設事務所	一級河川 湯川	佐久市	高瀬橋下	工事費総額	工事費総額	工事費総額	工事費総額	実査	C	復旧延長 L=12.0m ブロック張工 L=11.4m SL=9.19m A=96m ² 小口止工 N=2基 すり付け工 ブロック張工 A=17m ² 石張工 A=18m ² 根固工 標準平型2.0t N=8個 既設再利用 N=11個 工事用道路工 L=195.6m ² 大型土のう N=154袋	復旧延長 L=12.0m ブロック張工 L=11.4m SL=9.19m A=96m ² 小口止工 N=2基 すり付け工 ブロック張工 A=17m ² 石張工 A=18m ² 根固工 標準平型5.0t N=8個 既設再利用 N=11個 工事用道路工 L=195.6m ² 大型土のう N=122袋	田、畑及び山林 1.0 ha	19420	積算方法		
					0	0	0	0							積上		
					内応急仮工事	内応急仮工事	内応急仮工事	内応急仮工事							関連又は助成事業		
					0	0	0	0							R1.10.11 ~ R1.10.13	適用条項	
					0	0	0	0							2.2.(一).イ		
内工事雑費	内工事雑費	内工事雑費	内工事雑費	応急仮工事適用条項													
0	0	0	0	台風19号	応急本工事適用条項												
国庫負担対象額	国庫負担対象額	国庫負担対象額	国庫負担対象額	内未成・内転属 前災害発生年・番号													
0	0	0	0														
1332	佐久 建設事務所	主要地方道 諏訪白樺湖小諸線	小諸市	布下	工事費総額	工事費総額	工事費総額	工事費総額	実査	B	復旧延長 L=175.0m 大型ブロック積工 L=99.0m A=1432m ² ブロック積工 L=12.0m A=62m ²	復旧延長 L=175.0m 大型ブロック積工 L=99.0m A=1432m ² ブロック積工 L=12.0m A=62m ²	鉄道及び道路 田、畑及び山林 1.0 ha	19420	積算方法		
					0	0	0	0							積上		
					内応急仮工事	内応急仮工事	内応急仮工事	内応急仮工事							関連又は助成事業		
					0	0	0	0							R1.10.11 ~ R1.10.13	適用条項	
					0	0	0	0							2.2.(一).ロ		
内工事雑費	内工事雑費	内工事雑費	内工事雑費	応急仮工事適用条項													
0	0	0	0	台風19号	9.(一).イ 応急本工事適用条項												
国庫負担対象額	国庫負担対象額	国庫負担対象額	国庫負担対象額	9.(二) 内未成・内転属 前災害発生年・番号													
0	0	0	0														

目 論 見 書

査定：第11次 査定区分：本省 査定

長野県

番工号事	事務所名 市町村名	河川名 路線名	位 置			申 請 額(千円)		決 定 額(千円)		方查 法定	順緊 位急	設 計 概 要		経 済 効 果	異常気象	摘 要	
			郡 市	町 村	大 字	工事費	内転属又 は内未成	工事費	内転属又 は内未成			申 請	決 定				
1333	佐久 建設事務所	一級河川 千曲川	小諸市	布引大橋下	工事費総額	0	工事費総額	0	工事費総額	0	実査	C	復旧延長 L=125.7m コンクリートブロック積 L=88.5m A=934㎡ 小口止工 N=2基 隔壁工 N=3基 根固めブロック工(5t) N=174個 雑工 石積工 A=21㎡ ブロック積工 A=20㎡ 仮設工 大型土のう N=468袋 仮設道路 L=194.1m	復旧延長 L=125.7m コンクリートブロック積 L=88.5m A=934㎡ 小口止工 N=2基 隔壁工 N=3基 根固めブロック工(5t) N=174個 雑工 石積工 A=21㎡ ブロック積工 A=20㎡ 仮設工 大型土のう N=468袋 仮設道路 L=194.1m	鉄道及び道路 0.5 km	19420	積算方法
					積上												
					関連又は助成事業												
					適用条項												
					2. 2. (一). イ												
R1. 10. 11 ~ R1. 10. 13	応急仮工事適用条項																
台風19号	応急本工事適用条項																
		内未成・内転属 前災害発生年・番号															
1334	佐久 建設事務所	一級河川 千曲川	小諸市	大久保	工事費総額	0	工事費総額	0	工事費総額	0	実査	C	復旧延長 L=10.2m (左岸 L=10.2m) 大型ブロック張工 L=9.6m A=138m2 H=9.58 ~9.71m SL=14.25~ 14.44m 小口止工 N=2基 V=12m3 すり付け工(コンクリ ートブロック張工) L=3.3m A=28m2 仮設工 工事用道路工 L=224.3m 大型土のう N=359袋	復旧延長 L=10.2m (左岸 L=10.2m) コンクリートブロック張 工 L=9.6m A=141m2 H=9.58~9.71m SL=14.58 ~14.78m 小口止工 N=2基 V=6m3 すり付け工(コンクリ ートブロック張工) L=3.3m A=28m2 仮設工 工事用道路工 L=224.3m 大型土のう N=359袋	田、畑及び山林 1.0 ha	19420	積算方法
					積上												
					関連又は助成事業												
					適用条項												
					2. 2. (一). イ												
R1. 10. 11 ~ R1. 10. 13	応急仮工事適用条項																
台風19号	応急本工事適用条項																
		内未成・内転属 前災害発生年・番号															
1335	佐久 建設事務所	一級河川 千曲川	小諸市	大久保橋下	工事費総額	0	工事費総額	0	工事費総額	0	実査	C	復旧延長 L=38.0m 大型ブロック張工 L=37.1m SL=14.14~ 15.04m A=541m2 小口止工 2箇所 隔壁工 1箇所 雑工(すり付け工) 石張工 A=34m2 ブロック張工 A=30m2 仮設工 工事用道路工 L=240m 大型土のう N=387袋	復旧延長 L=38.0m コンクリートブロック張 工 L=37.1m SL=14.14~ 15.04m A=541m2 小口止工 2箇所 隔壁工 1箇所 雑工(すり付け工) 石張工 A=34m2 ブロック張工 A=30m2 仮設工 工事用道路工 L=240m 大型土のう N=387袋	田、畑及び山林 1.0 ha 鉄道及び道路 0.1 km	19420	積算方法
					積上												
					関連又は助成事業												
					適用条項												
					2. 2. (一). イ												
R1. 10. 11 ~ R1. 10. 13	応急仮工事適用条項																
台風19号	応急本工事適用条項																
		内未成・内転属 前災害発生年・番号															
1336	佐久 建設事務所	一級河川 千曲川	小諸市	小諸大橋上	工事費総額	0	工事費総額	0	工事費総額	0	実査	C	復旧延長 L=160.2m 大型ブロック張工 L=22.3m SL=11.17m A=245m2 石張工 L=31.9m A=38m2 小口止工 2箇所 雑工(すり付け工) 石張工 A=20m2 仮設工 工事用道路工 L=257m 大型土のう N=337袋	復旧延長 L=160.2m コンクリートブロック張工 L=22.3m SL=10.80~11.17m A=245m2 石張工 L=31.9m A=38m2 小口止工 2箇所 雑工(すり付け工) 石張工 A=20m2 仮設工 工事用道路工 L=257m 大型土のう N=337袋	住家及びこれに準ずる建物 1.0 戸 田、畑及び山林 1.0 ha	19420	積算方法
					積上												
					関連又は助成事業												
					適用条項												
					2. 2. (一). イ												
R1. 10. 11 ~ R1. 10. 13	応急仮工事適用条項																
台風19号	応急本工事適用条項																
		内未成・内転属 前災害発生年・番号															

目 論 見 書

査定：第11次 査定区分：本省 査定

長野県

番工号事	事務所名市町村名	河川名路線名	位 置			申 請 額(千円)		決 定 額(千円)		方 査 法 定	順 緊 位 急	設 計 概 要		経 済 効 果	異 常 気 象	摘 要	
			郡 市	町 村	大 字	工 事 費	内 転 属 又 は 内 未 成	工 事 費	内 転 属 又 は 内 未 成			申 請	決 定				
1337	佐久建設事務所	千曲川	川上村	秋山2号橋上	工事費総額	0	工事費総額	0	実査	C	復旧延長 L=23.7m 復旧延長(左岸) L=23.7m ブロック張工 L=23.4m SL=11.7~13.0m A=297m2 小口止工 N=1基 V=3m3 取付工(じゃかご) L=6.0m 仮設工 工事用道路工 L=21.0m 締切盛土 L=15.5m 大型土のう N=192袋 水替工 N=1式 足場工 A=310掛m2	復旧延長 L=23.7m 復旧延長(左岸) L=23.7m ブロック張工 L=23.4m SL=11.7~13.0m A=297m2 小口止工 N=1基 V=3m3 取付工(じゃかご) L=6.0m 仮設工 工事用道路工 L=21.0m 締切盛土 L=15.5m 大型土のう N=192袋 水替工 N=1式	田、畑及び山林 住家及びこれに準ずる建物	0.5 ha 5.0 戸	19420	積算方法	
					内応急仮工事	0	内応急仮工事	0								R1.10.11	積上
					内工事雑費	0	内工事雑費	0								R1.10.13	関連又は助成事業
					国庫負担対象額	0	国庫負担対象額	0									適用条項
																	2.2.(一).イ
					応急仮工事適用条項												
																応急本工事適用条項	
																内未成・内転属 前災害発生年・番号	
1338	佐久建設事務所	千曲川	川上村	小坂橋上	工事費総額	0	工事費総額	0	実査	C	復旧延長 L=59.0m 復旧延長(左岸) L=59.0m 大型ブロック積工 L=54.7m SL=13.8~12.7m A=737m2 小口止工 L=0.6m V=15m3 隔壁工 L=0.3m V=11m3 根固工(平型ブロック)L=59.0mN=72個 雑工(すり付)ブロック積A=110m2 平型ブロック積N=9個 雑工(元付)V=41m3 仮設道路L=190m 瀬追いL=202m 大型土のうN=658袋	復旧延長 L=59.0m 復旧延長(左岸) L=59.0m 大型ブロック積工 L=39.0m SL=13.5~12.7m A=519m2 小口止工 L=0.6m V=15m3 隔壁工 L=0.3m V=11m3 根固工(平型ブロック)L=59.0mN=72個 雑工(すり付)ブロック積A=112m2 平型ブロック積N=9個 雑工(元付)V=41m3 仮設道路L=190m 瀬追いL=202m 大型土のうN=741袋	田、畑及び山林 鉄道及び道路	0.5 ha 0.1 km	19420	積算方法	
					内応急仮工事	0	内応急仮工事	0								R1.10.11	積上
					内工事雑費	0	内工事雑費	0								R1.10.13	関連又は助成事業
					国庫負担対象額	0	国庫負担対象額	0									適用条項
																	2.2.(一).イ
					応急仮工事適用条項												
																応急本工事適用条項	
																内未成・内転属 前災害発生年・番号	
1339	佐久建設事務所	前川	川上村	寒沢橋下(2)	工事費総額	0	工事費総額	0	実査	C	復旧延長L=44.0m (左岸)L=44.0m 根継工 L=28.3m V=39m3 小口止工 N=1基 V=2m3 床固工(本堤) H=3.1m W=7.7m V=24m3 床固工(垂直壁) H=2.0m W=7.8m V=13m3 床固工(水叩き) L=13.3m W=5.4~7.8m V=58m3 フトンカゴ L=4.0m 仮締切工(大型土のう) N=8袋 仮水路工(φ1000) L=62.0m	復旧延長L=44.0m (左岸)L=44.0m 根継工 L=44.0m V=61m3 小口止工 N=1基 V=2m3 仮締切工(大型土のう) N=8袋 仮水路工(φ1000) L=62.0m	鉄道及び道路	0.1 km	19420	積算方法	
					内応急仮工事	0	内応急仮工事	0								R1.10.11	積上
					内工事雑費	0	内工事雑費	0								R1.10.13	関連又は助成事業
					国庫負担対象額	0	国庫負担対象額	0									適用条項
																	2.2.(一).イ
					応急仮工事適用条項												
																応急本工事適用条項	
																内未成・内転属 前災害発生年・番号	
1340	佐久建設事務所	千曲川	佐久穂町	高岩橋上	工事費総額	0	工事費総額	0	実査	C	復旧延長(右岸) L=40.5m コンクリートブロック張工 L=39.6m SL=14.2~14.1m A=561m2 小口止工 N=2箇所 L=0.6m V=6m3 隔壁工 N=1箇所 L=0.3m V=3m3 擦付工(雑工) 間詰コンクリート N=2箇所 L=1.0m V=6m3 根固工(撤去・再設置) N=35個 仮設工 進入路・工事用道路工 L=150.0m W=3.0(4.0)m 土留・仮締切工(大型土のう) N=76袋 (間詰コンクリート) V=40m3	復旧延長(右岸) L=40.5m コンクリートブロック張工 L=39.6m SL=14.2~14.1m A=561m2 小口止工 N=2箇所 L=0.6m V=6m3 隔壁工 N=1箇所 L=0.3m V=3m3 擦付工(雑工) 間詰コンクリート N=2箇所 L=1.0m V=6m3 根固工(撤去・再設置) N=35個 仮設工 進入路・工事用道路工 L=150.0m W=3.0(4.0)m 土留・仮締切工(大型土のう) N=76袋 (間詰コンクリート) V=40m3	住家及びこれに準ずる建物 鉄道及び道路	4.0 戸 0.2 km	19420	積算方法	
					内応急仮工事	0	内応急仮工事	0								R1.10.11	積上
					内工事雑費	0	内工事雑費	0								R1.10.13	関連又は助成事業
					国庫負担対象額	0	国庫負担対象額	0									適用条項
																	2.2.(一).イ
					応急仮工事適用条項												
																応急本工事適用条項	
																内未成・内転属 前災害発生年・番号	

目 論 見 書

査定：第11次 査定区分：本省 査定

長野県

番工号事	事務所名 市町村名	河川名 路線名	位 置			申 請 額(千円)		決 定 額(千円)		方查 法定	順緊 位急	設 計 概 要		経 済 効 果	異常気象	摘 要		
			郡 市	町 村	大 字	工事費	内転属又 は内未成	工事費	内転属又 は内未成			申 請	決 定					
1341	佐久 建設事務所	一級河川 曾原川		佐久穂町	平林	工事費総額	工事費総額	工事費総額	工事費総額	実査	C	復旧延長 L=264.7m 左岸 L=133.4m 右岸 L=229.3m 河道中心 L=175.2m コンクリートブロック積工 L=242.5m SL=3.5~5.6m A=1306m2 小口止工 10基 L=3.0m V=10m3 隔壁工 9基 L=2.7m V=10m3 大型コンクリートブロック積工 L=21.3m SL=4.2~5.0m A=97m2 小口止工 4基 L=1.2m V=9m3 根継・水叩工 L=56.0m V=98m3 かご工 L=199m 雑工（コンクリートブロック積工） A=95m2 仮設工 工事用道路 L=232m W=4m 仮水路工 L=300m 大型土のう 25袋	復旧延長 L=258.1m 左岸 L=128.1m 右岸 L=229.3m 河道中心 L=258.1m コンクリートブロック積工 L=230.9m SL=2.6~5.6m A=1032m2 小口止工 10基 L=3.0m V=8m3 隔壁工 9基 L=2.7m V=9m3 大型コンクリートブロック積工 L=21.3m SL=2.9~4.0m A=75m2 小口止工 4基 L=1.2m V=7m3 根継・水叩工 L=56.0m V=98m3 かご工 L=202m 雑工（コンクリートブロック積工） A=63m2 仮設工 工事用道路 L=232m W=4m 仮水路工 L=284m 大型土のう 25袋	住家及びこれに準ずる建物 田、畑及び山林	2.0 4.0	戸 ha	19420	積算方法
						積上												
						関連又は助成事業												
						適用条項												
						2. 2. (一). イ												
R1. 10. 11 ~ R1. 10. 13	応急仮工事適用条項																	
	9. (一). 二																	
	応急本工事適用条項																	
	台風19号																	
	内未成・内転属 前災害発生年・番号																	
						0	0	0	0									
						内応急仮工事	内応急仮工事	内応急仮工事	内応急仮工事									
						0	0	0	0									
						内工事雑費	内工事雑費	内工事雑費	内工事雑費									
						0	0	0	0									
						国庫負担対象額	国庫負担対象額	国庫負担対象額	国庫負担対象額									
						0	0	0	0									

目 論 見 書

査定：第11次 査定区分：本省 査定

長野県

番工号事	事務所名 市町村名	河川名 路線名	位 置			申 請 額(千円)		決 定 額(千円)		方 法	順 緊	設 計 概 要		経 済 効 果	異常気象	摘 要	
			郡 市	町 村	大 字	工事費	内転属又は内未成	工事費	内転属又は内未成			申 請	決 定				
1342	佐久建設事務所	一級河川 抜井川		佐久穂町	水州橋上	工事費総額	工事費総額	工事費総額	工事費総額	実査	C	復旧延長 L=73.8m 右岸 L=73.8m コンクリートブロック張工 L=58.8m SL=1.1~6.0m A=197m2 コンクリートブロック積工 L=13.2m SL=4.8~6.0m A=71m2 小口止工 4基 L=1.2m V=3m3 隔壁工 2基 L=0.6m V=3m3 雑工(コンクリートブロック積工) A=6m2 雑工(コンクリートブロック張工) A=0.2m2 仮設工 工事用道路工 L=76.0m W=4.0m 大型土のう 72袋 仮水路工 L=15.0m	復旧延長 L=73.8m 右岸 L=73.8m コンクリートブロック張工 L=58.8m SL=1.1~6.0m A=197m2 コンクリートブロック積工 L=13.2m SL=4.8~6.0m A=71m2 小口止工 4基 L=1.2m V=3m3 隔壁工 2基 L=0.6m V=3m3 雑工(コンクリートブロック積工) A=6m2 雑工(コンクリートブロック張工) A=0.2m2 仮設工 工事用道路工 L=76.0m W=4.0m 大型土のう 72袋 仮水路工 L=15.0m	住家及びこれに準ずる建物 田、畑及び山林	2.0 戸 1.0 ha	19420	積算方法
						積上											
						関連又は助成事業											
						適用条項											
						2. 2. (一). イ											
R1. 10. 11 ~ R1. 10. 13	応急仮工事適用条項																
台風19号	応急本工事適用条項																
		内未成・内転属 前災害発生年・番号															
1343	佐久建設事務所	一級河川 抜井川		佐久穂町	前田橋上	工事費総額	工事費総額	工事費総額	工事費総額	実査	C	復旧延長 L=134.0m(右岸) 大型ブロック積工 L=133.4m SL=5.51~6.10m A=817m2 小口止工 N=2箇所 L=0.6m V=6m3 撥付工(雑工) コンクリートブロック積工 L=8m A=27m2 仮設工 仮締切工(大型土のう) L=143m N=311袋(移設289袋 新設22袋)	復旧延長 L=134.0m(右岸) 大型ブロック積工 L=133.4m SL=5.51~6.10m A=817m2 小口止工 N=2箇所 L=0.6m V=6m3 撥付工(雑工) コンクリートブロック積工 L=8m A=27m2 仮設工 仮締切工(大型土のう) L=143m N=311袋(移設289袋 新設22袋)	住家及びこれに準ずる建物 鉄道及び道路	7.0 戸 0.5 km	19420	積算方法
						積上											
						関連又は助成事業											
						適用条項											
						2. 2. (一). イ											
R1. 10. 11 ~ R1. 10. 13	応急仮工事適用条項																
台風19号	9. (一). 二 応急本工事適用条項																
		9. (二) 内未成・内転属 前災害発生年・番号															
1344	佐久建設事務所	一級河川 抜井川		佐久穂町	駒寄橋下(1)	工事費総額	工事費総額	工事費総額	工事費総額	実査	C	復旧延長 L=134.7m 右岸 L=134.7m, 左岸 L=14.4m コンクリートブロック張工 L=146.4m SL=0.90~6.26m A=672m2 小口止工 N=6箇所 V=8m3 隔壁工 N=3箇所 V=4m3 水路工 L=8.6m 雑工 コンクリートブロック張工 L=10.5m SL=4.91~7.18m A=42m2 仮設工 工事用道路工 L=254m W=4.0m 仮水路工 L=20.4m 仮締切工 L=140.1m(大型土のう N=97袋)	復旧延長 L=134.7m 右岸 L=134.7m, 左岸 L=14.4m コンクリートブロック張工 L=146.4m SL=0.90~6.26m A=672m2 小口止工 N=6箇所 V=8m3 隔壁工 N=3箇所 V=4m3 水路工 L=8.6m 雑工 コンクリートブロック張工 L=10.5m SL=4.91~7.18m A=42m2 仮設工 工事用道路工 L=254m W=4.0m 仮水路工 L=20.4m 仮締切工 L=140.1m(大型土のう N=97袋)	田、畑及び山林 鉄道及び道路	0.5 ha 0.2 km	19420	積算方法
						積上											
						関連又は助成事業											
						適用条項											
						2. 2. (一). イ											
R1. 10. 11 ~ R1. 10. 13	応急仮工事適用条項																
台風19号	応急本工事適用条項																
		内未成・内転属 前災害発生年・番号															

目 論 見 書

査定：第11次 査定区分：本省 査定

長野県

番工号事	事務所名市町村名	河川名路線名	位 置			申 請 額(千円)		決 定 額(千円)		方査法定	順緊位急	設 計 概 要		経 済 効 果	異常気象	摘 要
			郡 市	町 村	大 字	工事費	内転属又は内未成	工事費	内転属又は内未成			申 請	決 定			
1351	佐久建設事務所	一級河川 南相木川		南相木村	ぬくい橋	工事費総額	工事費総額	工事費総額	工事費総額	実査	C	復旧延長 L=85.5m (左岸 L=85.5m) ブロッコ積工L=83.1m sl=3.8~ 5.2m A=372m2 小口止工 L=2.1m V=7m3 隔壁工 L=0.3m V=1m3 雑工(取付け工)練石積工 A=29m2 仮設道路 L=158m2 仮締切工(大型土のう) N=181袋	復旧延長 L=57.1m (左岸 L=57.1m) ブロッコ積工L=55.0m sl=3.8~ 5.2m A=246m2 小口止工 L=1.8m V=6m3 隔壁工 L=0.3m V=1m3 雑工(取付け工)練石積工 A=25m2 仮設道路 L=158m2 仮締切工(大型土のう) N=181袋	田、畑及び山林 0.5 ha 鉄道及び道路 0.1 km	19420	積算方法
						0	0	0	0							併用
						内応急仮工事	内応急仮工事	内応急仮工事	内応急仮工事							関連又は助成事業
						0	0	0	0							適用条項
						内工事雑費	内工事雑費	内工事雑費	内工事雑費							R1.10.11 ~ R1.10.13 2.2.(一).イ 応急仮工事適用条項
0	0	0	0	応急本工事適用条項												
						国庫負担対象額	国庫負担対象額	国庫負担対象額	国庫負担対象額							台風19号 内未成・内転属 前災害発生年・番号
1352	佐久	一級河川 相木川		北相木村	三寸木	工事費総額	工事費総額	工事費総額	工事費総額	実査	C	復旧延長 L=100.0m (右岸)L=100.0m コンクリートブロック張工 L=13.4m sl=5.3m A=72m2 コンクリートブロック積工 L=83.9m sl=2.5~4.6m A=293m2 小口止工 N=6基 V=5m3 隔壁工 N=3基 V=2m3 仮締切工(大型土のう) N=298袋	復旧延長 L=100.0m (右岸)L=100.0m コンクリートブロック張工 L=13.4m sl=5.3m A=72m2 コンクリートブロック積工 L=83.9m sl=2.5~4.6m A=293m2 小口止工 N=6基 V=5m3 隔壁工 N=3基 V=2m3 仮締切工(大型土のう) N=298袋	田、畑及び山林 0.5 ha	19420	積算方法
						0	0	0	0							積上
						内応急仮工事	内応急仮工事	内応急仮工事	内応急仮工事							関連又は助成事業
						0	0	0	0							適用条項
						内工事雑費	内工事雑費	内工事雑費	内工事雑費							R1.10.11 ~ R1.10.13 2.2.(一).イ 応急仮工事適用条項
0	0	0	0	応急本工事適用条項												
						国庫負担対象額	国庫負担対象額	国庫負担対象額	国庫負担対象額							台風19号 内未成・内転属 前災害発生年・番号

目 論 見 書

査定：第11次 査定区分：本省 査定

長野県

番工号事	事務所名 市町村名	河川名 路線名	位 置			申 請 額(千円)		決 定 額(千円)		方 查 法 定	順 緊 急	設 計 概 要		経 済 効 果	異常気象	摘 要	
			郡 市	町 村	大 字	工事費	内転属又 は内未成	工事費	内転属又 は内未成			申 請	決 定				
1353	佐久	一級河川 相木川		北相木村	白岩上	工事費総額	工事費総額	工事費総額	工事費総額	実査	C	復旧延長 L=240.9m (左岸 L=187.0m) コンクリートブロック積工 L=131.8m sl=4.6~5.4m A=680m2 大型ブロック積工 L=16.1m sl=5.6~7.4m A=104m2 小口止工 N=6基 V=8m3 根継工 L=35.5m V=49m3 (右岸 L=53.2m) 大型ブロック積工 L=7.4m sl=5.5~5.7m A=42m2 コンクリートブロック積工 L=20.9m sl=4.6m A=97m2 小口止工 N=2基 V=2m3	復旧延長 L=240.9m (左岸 L=187.0m) コンクリートブロック積工 L=131.8m sl=4.6~5.4m A=680m2 大型ブロック積工 L=16.1m sl=5.6~7.4m A=104m2 小口止工 N=6基 V=8m3 根継工 L=35.5m V=49m3 (右岸 L=53.2m) 大型ブロック積工 L=7.4m sl=5.5~5.7m A=42m2 コンクリートブロック積工 L=20.9m sl=4.6m A=97m2 小口止工 N=2基 V=2m3	田、畑及び山林 鉄道及び道路	0.5 ha 0.1 km	19420	積算方法
						積上											
						関連又は助成事業											
						適用条項											
						2. 2. (一). イ											
R1. 10. 11 ~ R1. 10. 13	応急仮工事適用条項																
台風19号	応急本工事適用条項																
						0	0	0	0							内未成・内転属 前災害発生年・番号	
1354	佐久 建設事務所	一級河川 相木川		北相木村	大桑橋	工事費総額	工事費総額	工事費総額	工事費総額	実査	C	復旧延長 L=138.8m 復旧延長(左岸) L=121.8m コンクリートブロック積工 L=119.1m sl=3.9~6.9m A=557m2 小口止工 N=4基 V=3.9m3 隔壁工 N=5基 V=4.8m3 復旧延長(右岸) L=20.0m コンクリートブロック積工 L=18.8m sl=4.9~5.2m A=96m2 小口止工 N=4基 V=4m3 仮締切工(大型土のう)	復旧延長 L=138.8m 復旧延長(左岸) L=121.8m コンクリートブロック積工 L=119.1m sl=3.9~6.9m A=557m2 小口止工 N=4基 V=3.9m3 隔壁工 N=5基 V=4.8m3 復旧延長(右岸) L=20.0m コンクリートブロック積工 L=18.8m sl=4.9~5.2m A=96m2 小口止工 N=4基 V=4m3 仮締切工(大型土のう)	田、畑及び山林 住家及びこれに準ずる建物	0.5 ha 1.0 戸	19420	積算方法
						積上											
						関連又は助成事業											
						適用条項											
						2. 2. (一). イ											
R1. 10. 11 ~ R1. 10. 13	応急仮工事適用条項																
台風19号	応急本工事適用条項																
						0	0	0	0							内未成・内転属 前災害発生年・番号	
1355	佐久 建設事務所	一級河川 相木川		北相木村	下新井 (1)	工事費総額	工事費総額	工事費総額	工事費総額	実査	C	復旧延長 L=264.0m 復旧延長(左岸) L=210.0m コンクリートブロック積工 L=205.8m sl=2.9~4.6m A=863m2 小口止工 N=6基 V=5.5m3 隔壁工 N=8基 V=6.5m3 復旧延長(右岸) L=118.6m コンクリートブロック積工 L=115.0m sl=4.4~4.7m A=521m2 小口止工 N=8基 V=8m3 隔壁工 N=4基 V=4m3 仮締切工(大型土のう) N=555袋	復旧延長 L=244.0m 復旧延長(左岸) L=194.0m コンクリートブロック積工 L=190.1m sl=2.9~4.6m A=807m2 小口止工 N=6基 V=5.5m3 隔壁工 N=7基 V=6.7m3 復旧延長(右岸) L=114.6m コンクリートブロック積工 L=111.0m sl=4.4~4.7m A=502m2 小口止工 N=8基 V=8m3 隔壁工 N=4基 V=4m3 仮締切工(大型土のう) N=546袋	田、畑及び山林 工場、倉庫等	1.0 ha 6.0 棟	19420	積算方法
						積上											
						関連又は助成事業											
						適用条項											
						2. 2. (一). イ											
R1. 10. 11 ~ R1. 10. 13	応急仮工事適用条項																
台風19号	応急本工事適用条項																
						0	0	0	0							内未成・内転属 前災害発生年・番号	
1356	佐久 建設事務所	一級河川 滑津川	佐久市	相立西	工事費総額	工事費総額	工事費総額	工事費総額	実査	C	復旧延長 L=77.8m 左岸 L=68.8m コンクリートブロック積工 L=68.4m SL=1.4~ 3.6m A=235m2 小口止工 3基 L=0.9m V=2m3 隔壁工 2基 L=0.6m V=2m3 雑工(コンクリートブロック積工) A=15m2 仮設工 工事用道路工 L=84.0m W=4.0m 大型土のう 219袋 右岸 L=40.6m コンクリートブロック積工 L=39.7m SL=4.3m A=169m2 小口止工 2基 L=0.6m V=2m3 隔壁工 1基 L=0.3m V=1m3 雑工(コンクリートブロック積工) A=17m2 仮設工 工事用道路工 L=112.0m W=4.0m 大型土のう 215袋 仮水路工 L=90.0m	復旧延長 L=77.8m 左岸 L=68.8m コンクリートブロック積工 L=67.3m SL=1.4~ 3.6m A=229m2 小口止工 3基 L=0.9m V=2m3 隔壁工 2基 L=0.6m V=2m3 雑工(雑石積工) A=8m2 仮設工 工事用道路工 L=84.0m W=4.0m 大型土のう 219袋 右岸 L=39.6m コンクリートブロック積工 L=38.7m SL=4.3m A=165m2 小口止工 2基 L=0.6m V=2m3 隔壁工 1基 L=0.3m V=1m3 雑工(雑石積工) A=14m2 仮設工 工事用道路工 L=112.0m W=4.0m 大型土のう 215袋 仮水路工 L=90.0m	田、畑及び山林	2.0 ha	19420	積算方法	
					積上												
					関連又は助成事業												
					適用条項												
					2. 2. (一). イ												
R1. 10. 11 ~ R1. 10. 13	応急仮工事適用条項																
台風19号	応急本工事適用条項																
						0	0	0	0							内未成・内転属 前災害発生年・番号	

目 論 見 書

査定：第11次 査定区分：本省 査定

長野県

番工号事	事務所名 市町村名	河川名 路線名	位 置			申 請 額(千円)		決 定 額(千円)		方 査 法 定	順 緊 位 急	設 計 概 要		経 済 効 果	異 常 気 象	摘 要
			郡 市	町 村	大 字	工 事 費	内 転 属 又 は 内 未 成	工 事 費	内 転 属 又 は 内 未 成			申 請	決 定			
1358	佐久 建設事務所	主要地方道 下仁田白田線	佐久市	丸山(4)	工事費総額	工事費総額	工事費総額	工事費総額	実査	B	復旧延長 L=62.0m 大型ブロック積工 L=59.4m SL=5.69~ 10.51m A=553m2 小口止工 N=3箇所 V=13m3 植生工 A=190m2 ガードレール撤去・設置工 L=48m 舗装工 A=140m2 アスカープ L=45m 区画線工 L=45m 雑工 間詰工 V=3m3 仮設工 工事用道路工 L=85.0m W=4.0m 仮締切工 L=70m (大型土のう N=59袋)	復旧延長 L=62.0m 大型ブロック積工 L=59.4m SL=5.69~ 10.51m A=553m2 小口止工 N=3箇所 V=13m3 植生工 A=190m2 ガードレール撤去・設置工 L=48m 舗装工 A=140m2 アスカープ L=45m 区画線工 L=45m 雑工 間詰工 V=3m3 仮設工 工事用道路工 L=85.0m W=4.0m 仮締切工 L=70m (大型土のう N=59袋)	鉄道及び道路 0.1 km	19420	積算方法	
					積上											
					関連又は助成事業											
					適用条項											
					2. 2. (一). イ											
					応急仮工事適用条項											
応急本工事適用条項																
台風19号	内未成・内転属 前災害発生年・番号															
1360	佐久 建設事務所	一級河川 大沢川	佐久市	大沢(2)	工事費総額	工事費総額	工事費総額	工事費総額	実査	C	復旧延長 L=67.6m 左岸67.6m ブロック積護岸工 L=66.1m sl=4.14m A=271m2 小口止工 N=2基 隔壁工 N=3箇所 右岸67.6m ブロック積護岸工 L=66.1m sl=4.14m A=271m2 小口止工 N=2基 隔壁工 N=3箇所 底張工 L=65.2m V=27m3 仮設工 工事用道路 L=101m 仮水路工 L=76.0m 大型土のう N=8袋	復旧延長 L=68.6m 左岸61.1m ブロック積護岸工 L=60.4m sl=4.14m A=248m2 小口止工 N=2基 隔壁工 N=2箇所 右岸62.6m ブロック積護岸工 L=61.1m sl=4.14m A=251m2 小口止工 N=2基 隔壁工 N=3箇所 底張工 L=68.6m V=27m3 仮設工 工事用道路 L=101m 仮水路工 L=76.0m 大型土のう N=8袋	鉄道及び道路 0.2 km 田、畑及び山林 0.5 ha	19420	積算方法	
					積上											
					関連又は助成事業											
					適用条項											
					2. 2. (一). イ											
					応急仮工事適用条項											
応急本工事適用条項																
台風19号	内未成・内転属 前災害発生年・番号															
1361	佐久 建設事務所	一級河川 千曲川	佐久市	浅蓼大橋上	工事費総額	工事費総額	工事費総額	工事費総額	実査	C	復旧延長 L=130.0m ブロック張工 L=127.6m A=1840m2 小口止工 N=2基 隔壁工 N=6基 仮設工 工事用道路工 L=197.0m 仮締切工 L=212.0m 大型土のう工 N=250袋 水替工 N=1式 足場工 A=1600掛㎡	復旧延長 L=130.0m ブロック張工 L=127.6m A=1840m2 小口止工 N=2基 隔壁工 N=6基 仮設工 工事用道路工 L=197.0m 仮締切工 L=212.0m 大型土のう工 N=250袋 水替工 N=1式 足場工 A=1600掛㎡	田、畑及び山林 0.1 ha	19420	積算方法	
					積上											
					関連又は助成事業											
					適用条項											
					2. 2. (一). イ											
					応急仮工事適用条項											
応急本工事適用条項																
台風19号	内未成・内転属 前災害発生年・番号															
1362	佐久 建設事務所	一級河川 千曲川	佐久市	高速道上	工事費総額	工事費総額	工事費総額	工事費総額	実査	C	復旧延長 L=20.0m コンクリートブロック張工 L=19.4m SL=16.2~16.8m A=320m2 小口止工 N=2基 V=8m3 雑工(練石積) L=6.5m A=63m2 仮設工 工事用道路工 L=103m 大型土のう積 N=219袋	復旧延長 L=20.0m コンクリートブロック張工 L=19.4m SL=16.2~16.8m A=320m2 小口止工 N=2基 V=8m3 雑工(練石積) L=6.5m A=63m2 仮設工 工事用道路工 L=103m 大型土のう積 N=219袋	田、畑及び山林 0.1 ha	19420	積算方法	
					積上											
					関連又は助成事業											
					適用条項											
					2. 2. (一). イ											
					応急仮工事適用条項											
応急本工事適用条項																
台風19号	内未成・内転属 前災害発生年・番号															

目 論 見 書

査定：第11次 査定区分：本省 査定

長野県

番工号事	事務所名 市町村名	河川名 路線名	位 置			申 請 額(千円)		決 定 額(千円)		方 査 法 定	順 緊 位 急	設 計 概 要		経 済 効 果	異常気象	摘 要	
			郡 市	町 村	大 字	工事費	内転属又 は内未成	工事費	内転属又 は内未成			申 請	決 定				
1363	佐久 建設事務所	一級河川 千曲川	佐久市	高瀬採石場 下	工事費総額	0	工事費総額	0	工事費総額	0	実査	C	復旧延長L=76.0m 根固工(標準三角型8t) N=325個 根継工 L=20.0m、V=10.0m3 仮設工 工事用道路(敷砂利) L=224.0m、A=672.0m2 仮締切工(大型土のう) L=109.0m、N=294個	復旧延長L=76.0m 根固工(標準三角型8t) N=191個 根継工 L=28.0m、V=12.9m3 仮設工 工事用道路(敷砂利) L=224.0m、A=672.0m2 仮締切工(大型土のう) L=109.0m、N=294個	田、畑及び山林 0.1 ha	19420	積算方法
					積上												
					関連又は助成事業												
					適用条項												
					2. 2. (一). イ												
応急仮工事適用条項																	
					内工事雑費	0	内工事雑費	0	内工事雑費	0						応急本工事適用条項	
					内応急仮工事	0	内応急仮工事	0	内応急仮工事	0						台風19号	内未成・内転属 前災害発生年・番号
					国庫負担対象額	0	国庫負担対象額	0	国庫負担対象額	0							
1364	佐久 建設事務所	一級河川 千曲川	小諸市	浅科大橋下	工事費総額	0	工事費総額	0	工事費総額	0	実査	C	復旧延長L=31.0m 護岸工(ブロック張) L=31.0m sl=13.3m A=434m2 工事用道路L=166m 仮締切工L=144m 大型土のう133袋	復旧延長L=31.0m 護岸工(ブロック張) L=30.1m sl=13.3m A=434m2 工事用道路L=80m 仮締切工L=144m 大型土のう133袋	田、畑及び山林 0.1 ha	19420	積算方法
					積上												
					関連又は助成事業												
					適用条項												
					2. 2. (一). イ												
応急仮工事適用条項																	
					内工事雑費	0	内工事雑費	0	内工事雑費	0						応急本工事適用条項	
					内応急仮工事	0	内応急仮工事	0	内応急仮工事	0						台風19号	内未成・内転属 前災害発生年・番号
					国庫負担対象額	0	国庫負担対象額	0	国庫負担対象額	0							
1365	佐久 建設事務所	一級河川 八丁地川	佐久市	日影橋上	工事費総額	0	工事費総額	0	工事費総額	0	実査	C	復旧延長 L=73.0m 左岸 L=37.4m 右岸 L=35.6m ブロック張工 L=44.0m SL=4.6~8.1m A=224m2 小口止工 N=3箇所 根継工 L=53.9m V=157m3 カーテンブロック工N=13個 床固工V=20m3 仮設工 工事用道路 L=181.0m W=3.0(4.0)m 大型土のう N=194袋 水替工 N=1式	復旧延長 L=73.0m 左岸 L=37.4m 右岸 L=35.6m ブロック張工 L=44.0m SL=4.6~8.1m A=224m2 小口止工 N=3箇所 根継工 L=53.9m V=157m3 カーテンブロック工N=13個 床固工V=20m3 仮設工 工事用道路 L=181.0m W=3.0(4.0)m 大型土のう N=194袋 水替工 N=1式	田、畑及び山林 0.1	19420	積算方法
					積上												
					関連又は助成事業												
					適用条項												
					2. 2. (一). イ												
応急仮工事適用条項																	
					内工事雑費	0	内工事雑費	0	内工事雑費	0						応急本工事適用条項	
					内応急仮工事	0	内応急仮工事	0	内応急仮工事	0						台風19号	内未成・内転属 前災害発生年・番号
					国庫負担対象額	0	国庫負担対象額	0	国庫負担対象額	0							
1366	佐久 建設事務所	一級河川 八丁地川	佐久市	三日月橋	工事費総額	0	工事費総額	0	工事費総額	0	実査	C	復旧延長(左右岸)L=88.5m コンクリートブロック張工 L=17.0mSL=6.07~6.39m A=102m2 小口止工 N=2箇所 根継工 L=78.5m V=126m3 カーテンブロック工V=180m3 仮設工 工事用道路 L=22.9m W=3.0(4.0)m 大型土のう N=94袋 水替工 N=1式	復旧延長(左右岸)L=88.5m コンクリートブロック張工 L=17.0mSL=6.07~6.39m A=102m2 小口止工 N=2箇所 根継工 L=78.5m V=126m3 カーテンブロック工V=180m3 仮設工 工事用道路 L=22.9m W=3.0(4.0)m 大型土のう N=94袋 水替工 N=1式	田、畑及び山林 0.1	19420	積算方法
					積上												
					関連又は助成事業												
					適用条項												
					2. 2. (一). イ												
応急仮工事適用条項																	
					内工事雑費	0	内工事雑費	0	内工事雑費	0						応急本工事適用条項	
					内応急仮工事	0	内応急仮工事	0	内応急仮工事	0						台風19号	内未成・内転属 前災害発生年・番号
					国庫負担対象額	0	国庫負担対象額	0	国庫負担対象額	0							

目 論 見 書

査定：第11次 査定区分：本省 査定

長野県

番工号事	事務所名 市町村名	河川名 路線名	位 置			申 請 額(千円)		決 定 額(千円)		方查 法定	順緊 位急	設 計 概 要		経 済 効 果	異常気象	摘 要	
			郡 市	町 村	大 字	工事費	内転属又 は内未成	工事費	内転属又 は内未成			申 請	決 定				
1370	佐久 建設事務所	一級河川 芦田川		立科町	塩沢	工事費総額	工事費総額	工事費総額	工事費総額	実査	C	復旧延長L=258m 右岸L=67.0m 左岸L=191.0m コンクリートブロック積工 L=237.8m SL=2.3~4.1m A=732m ² ブロック張工 L=9.4m SL=5.7~6.0m A=54.9m ² もたれ式擁壁工 L=3.6m SL=3.9~ 4.2m V=9.6m ³ 小口止工 N=14箇所 隔壁工 N=10箇所 仮設工 工事用道路 L=433.0mW=3.0(4.0)m 大型土のう N=759袋 水替工 N=1式	復旧延長L=214.2m 右岸L=65.7m 左岸L=148.8m コンクリートブロック積工 L=196.4m SL=2.3~4.1m A=621m ² ブロック張工 L=9.4m SL=5.7~6.0m A=54.9m ² もたれ式擁壁工 L=3.6m SL=3.9~ 4.2m V=9.6m ³ 小口止工 N=16箇所 隔壁工 N=6箇所 仮設工 工事用道路 L=433.0mW=3.0(4.0)m 大型土のう N=759袋 水替工 N=1式	田、畑及び山林 0.1	19420	積算方法	
						0	0	0	0							積上	
						内応急仮工事	内応急仮工事	内応急仮工事	内応急仮工事							R1.10.11	関連又は助成事業
						0	0	0	0							適用条項	
						内工事雑費	内工事雑費	内工事雑費	内工事雑費							~	2.2.(一).イ
						0	0	0	0							R1.10.13	応急仮工事適用条項
国庫負担対象額	国庫負担対象額	国庫負担対象額	国庫負担対象額		応急本工事適用条項												
0	0	0	0		台風19号	内未成・内転属 前災害発生年・番号											

目 論 見 書

査定：第11次 査定区分：本省 査定

長野県

番工号事	事務所名市町村名	河川名路線名	位 置			申 請 額(千円)		決 定 額(千円)		方 査 法 定	順 緊 位 急	設 計 概 要		経 済 効 果	異 常 気 象	摘 要	
			郡 市	町 村	大 字	工 事 費	内 転 属 又 は 内 未 成	工 事 費	内 転 属 又 は 内 未 成			申 請	決 定				
1371	佐久建設事務所	一級河川 番屋川		立科町	桐原(4)	工事費総額	工事費総額	工事費総額	工事費総額	実査	C	復旧延長L=91.4m 右岸L=72.8m 左岸L=18.6m コンクリートブロック積工 L=89.3m SL=4.0~5.0m A=381m2 小口止工 L=1.5m V=5m3 隔壁工 L=0.6m V=2m3 すり付け(石積工)A=16m2 仮設工 工事用道路 L=125mW=3.0(4.0)m 大型土のう N=69袋 仮排水路工 L=145m 水替工 N=1式	復旧延長L=91.4m 右岸L=72.8m 左岸L=18.6m コンクリートブロック積工 L=89.3m SL=4.0~5.0m A=381m2 小口止工 L=1.5m V=5m3 隔壁工 L=0.6m V=2m3 すり付け(石積工)A=16m2 仮設工 工事用道路 L=125mW=3.0(4.0)m 大型土のう N=69袋 仮排水路工 L=145m 水替工 N=1式	田、畑及び山林 0.1	19420	積算方法	
						0	0	0	0							積上	
						内応急仮工事	内応急仮工事	内応急仮工事	内応急仮工事							関連又は助成事業	
						0	0	0	0							R1.10.11 ~ R1.10.13	適用条項 2.2.(一).イ
						内工事雑費	内工事雑費	内工事雑費	内工事雑費							応急仮工事適用条項	
0	0	0	0	台風19号	応急本工事適用条項												
						0	0	0								内未成・内転属 前災害発生年・番号	
1372	佐久建設事務所	一級河川 赤沢川		立科町	立科中学校(4)	工事費総額	工事費総額	工事費総額	工事費総額	実査	C	復旧延長(右岸)L=84.0m コンクリートブロック積工 L=82.2m SL=3.4~3.7m A=291m2 小口止工 N=6箇所 すり付け工(石積)A=4m2 仮設工 大型土のう N=2袋 仮水路工 L=90m 水替工 N=1式	復旧延長(右岸)L=84.0m コンクリートブロック積工 L=82.2m SL=3.4~3.7m A=291m2 小口止工 N=6箇所 すり付け工(石積)A=4m2 仮設工 大型土のう N=2袋 仮水路工 L=90m 水替工 N=1式	田、畑及び山林 0.1	19420	積算方法	
						0	0	0	0							積上	
						内応急仮工事	内応急仮工事	内応急仮工事	内応急仮工事							関連又は助成事業	
						0	0	0	0							R1.10.11 ~ R1.10.13	適用条項 2.2.(一).イ
						内工事雑費	内工事雑費	内工事雑費	内工事雑費							応急仮工事適用条項	
0	0	0	0	台風19号	応急本工事適用条項												
						0	0	0								内未成・内転属 前災害発生年・番号	
1373	佐久建設事務所	一級河川 中沢川	佐久市	日向(3)	工事費総額	工事費総額	工事費総額	工事費総額	実査	C	復旧延長L=67.2m 右岸 L=32.1m 護岸工(コンクリートブロック積工) L=31.2m A=112m2 左岸 L=39.7m 護岸工(コンクリートブロック積工) L=39.4m A=141m2 底張工 L=53.2m V=21.7m3 床止工 1箇所 V=85.6m3 仮設工 工事用道路工 L=60m 仮水路工 L=103m 水替工 一式 用地補償費 A=92m2	復旧延長L=67.2m 右岸 L=32.1m 護岸工(コンクリートブロック積工) L=31.2m A=112m2 左岸 L=39.7m 護岸工(コンクリートブロック積工) L=39.4m A=141m2 底張工 L=53.2m V=21.7m3 床止工 1箇所 V=85.6m3 仮設工 工事用道路工 L=60m 仮水路工 L=103m 水替工 一式 用地補償費 A=92m2	田、畑及び山林 0.1 ha 工場、倉庫等 1.0 棟	19420	積算方法		
					0	0	0	0							積上		
					内応急仮工事	内応急仮工事	内応急仮工事	内応急仮工事							関連又は助成事業		
					0	0	0	0							R1.10.11 ~ R1.10.13	適用条項 2.2.(一).イ	
					内工事雑費	内工事雑費	内工事雑費	内工事雑費							応急仮工事適用条項		
0	0	0	0	台風19号	応急本工事適用条項												
						0	0	0								内未成・内転属 前災害発生年・番号	
1374	佐久建設事務所	一級河川 片貝川	佐久市	大沢	工事費総額	工事費総額	工事費総額	工事費総額	実査	C	復旧延長 L=227.9m 根継工 L=222.4m V=287m3 ブロック積護岸工 L=40.5m sl=4.17m A=169.0m2 根固工 0.5t N=12個 仮設工 工事用道路 L=91m 工事用道路(斜路) L=30m 仮排水路 L=315m 大型土のう N=50袋	復旧延長 L=227.9m 根継工 L=222.4m V=287m3 ブロック積護岸工 L=40.5m sl=4.17m A=169.0m2 根固工 0.5t N=12個 仮設工 工事用道路 L=91m 工事用道路(斜路) L=30m 仮排水路 L=315m 大型土のう N=50袋	鉄道及び道路 0.3 km 住家及びこれに準ずる建物 40.0 棟	19420	積算方法		
					0	0	0	0							積上		
					内応急仮工事	内応急仮工事	内応急仮工事	内応急仮工事							関連又は助成事業		
					0	0	0	0							R1.10.11 ~ R1.10.13	適用条項 2.2.(一).イ	
					内工事雑費	内工事雑費	内工事雑費	内工事雑費							応急仮工事適用条項		
0	0	0	0	台風19号	応急本工事適用条項												
						0	0	0								内未成・内転属 前災害発生年・番号	

目 論 見 書

査定：第11次 査定区分：本省 査定

長野県

番工号事	事務所名 市町村名	河川名 路線名	位 置			申 請 額(千円)		決 定 額(千円)		方查 法定	順緊 位急	設 計 概 要		経 済 効 果	異常気象	摘 要
			郡 市	町 村	大 字	工事費	内転属又 は内未成	工事費	内転属又 は内未成			申 請	決 定			
1375	佐久 建設事務所	砂防河川 谷川	佐久市	入沢①	工事費総額	工事費総額	工事費総額	工事費総額	実査	B	復旧延長L=69.0m 護岸工（ブロック積） L=66.6m s1=3.7~5.6m A=336m ² 仮締切工大型土のう54袋 仮排水工L=252m 応急仮工事 決壊防止大型土のう26袋	復旧延長L=69.0m 護岸工（ブロック積） L=66.9m s1=3.7~5.6m A=338m ² 仮締切工大型土のう54袋 仮排水工L=252m 応急仮工事 決壊防止大型土のう26袋	鉄道及び道路 0.1 km	19420	積算方法	
					0	0	0	0							積上	
					内応急仮工事	内応急仮工事	内応急仮工事	内応急仮工事							R1.10.11 ~ R1.10.13	適用条項
					0	0	0	0								2.2.(一).イ
					内工事雑費	内工事雑費	内工事雑費	内工事雑費								応急仮工事適用条項
0	0	0	0	9.(一).二												
国庫負担対象額	国庫負担対象額	国庫負担対象額	国庫負担対象額	台風19号	応急本工事適用条項											
0	0	0	0		9.(二)	内未成・内転属 前災害発生年・番号										
1376	佐久 建設事務所	一級河川 谷川	佐久市	入沢②	工事費総額	工事費総額	工事費総額	工事費総額	実査	B	復旧延長L=21.0m 護岸工（大型ブロック積） L=20.4m s1=5.6~6.1m A=117m ² 仮締切工 大型土のう12袋（流用） 仮排水工 L=50m 応急仮工事 大型土のう48袋	復旧延長L=21.0m 護岸工（大型ブロック積） L=20.4m s1=5.6~6.1m A=117m ² 仮締切工 大型土のう12袋（流用） 仮排水工 L=50m 応急仮工事 大型土のう48袋	鉄道及び道路 0.1 km	19420	積算方法	
					0	0	0	0							積上	
					内応急仮工事	内応急仮工事	内応急仮工事	内応急仮工事							R1.10.11 ~ R1.10.13	適用条項
					0	0	0	0								2.2.(一).イ
					内工事雑費	内工事雑費	内工事雑費	内工事雑費								応急仮工事適用条項
0	0	0	0	9.(一).二												
国庫負担対象額	国庫負担対象額	国庫負担対象額	国庫負担対象額	台風19号	応急本工事適用条項											
0	0	0	0		9.(二)	内未成・内転属 前災害発生年・番号										
1377	佐久 建設事務所	一級河川 千曲川	小諸市	宮沢トンネル下	工事費総額	工事費総額	工事費総額	工事費総額	実査	C	復旧延長 L=349.4m ブロック積工 SL=5.59m A=1906m ² 小口止工 N=2基 隔壁工 N=16基 雑工 石積工 A=3m ² 工事用道路工 L=415m	復旧延長 L=349.4m ブロック積工 SL=5.59m A=1906m ² 小口止工 N=2基 隔壁工 N=16基 雑工 石積工 A=3m ² 工事用道路工 L=415m	田、畑及び山林 1.0 ha	19420	積算方法	
					0	0	0	0							積上	
					内応急仮工事	内応急仮工事	内応急仮工事	内応急仮工事							R1.10.11 ~ R1.10.13	適用条項
					0	0	0	0								2.2.(一).イ
					内工事雑費	内工事雑費	内工事雑費	内工事雑費								応急仮工事適用条項
0	0	0	0													
国庫負担対象額	国庫負担対象額	国庫負担対象額	国庫負担対象額	台風19号	応急本工事適用条項											
0	0	0	0			内未成・内転属 前災害発生年・番号										
1378	佐久 建設事務所	一級河川 千曲川	小諸市	坂ノ下	工事費総額	工事費総額	工事費総額	工事費総額	実査	C	復旧延長 L=126.0m 石積工 L=21.4m A=24m ² 盛土工 V=780m ³	復旧延長 L=126.0m 石積工 L=21.4m A=24m ² 盛土工 V=70m ³	田、畑及び山林 0.5 ha	19420	積算方法	
					0	0	0	0							積上	
					内応急仮工事	内応急仮工事	内応急仮工事	内応急仮工事							R1.10.11 ~ R1.10.13	適用条項
					0	0	0	0								2.2.(一).イ
					内工事雑費	内工事雑費	内工事雑費	内工事雑費								応急仮工事適用条項
0	0	0	0													
国庫負担対象額	国庫負担対象額	国庫負担対象額	国庫負担対象額	台風19号	応急本工事適用条項											
0	0	0	0			内未成・内転属 前災害発生年・番号										

目 論 見 書

査定：第11次 査定区分：本省 査定

長野県

番工号事	事務所名 市町村名	河川名 路線名	位 置			申 請 額(千円)		決 定 額(千円)		方查 法定	順緊 位急	設 計 概 要		経 済 効 果	異常気象	摘 要
			郡 市	町 村	大 字	工事費	内転属又 は内未成	工事費	内転属又 は内未成			申 請	決 定			
1400	長野市	市町村道(二級) 大岡芦ノ尻 御曹子橋線	長野市		長岩	工事費総額	工事費総額	工事費総額	工事費総額	実査	B	復旧延長 L=36.7m 幅員 W=5.0m アンカー付親杭横矢板式土留工 L=34.4m H=2.5~6.3m A=210m2 切土補強土工 L=2.0~4.5m/本 N=66本 コンクリート吹付工 L=35.0m SL=2.6~6.6m A=193m2 小口止工 N=2箇所 V=3m3 ガードレール基礎工 L=34m ガードレール設置工 L=33m アスファルト舗装工 A=184m2 雑工(取付工) 練石積工 A=6m2 アスファルト舗装工 A=6m2	復旧延長 L=36.7m 幅員 W=5.0m アンカー付親杭横矢板式土留工 L=34.4m H=2.5~6.3m A=210m2 切土補強土工 L=2.0~4.5m/本 N=66本 コンクリート吹付工 L=35.0m SL=2.6~6.6m A=193m2 小口止工 N=2箇所 V=3m3 ガードレール基礎工 L=31m ガードレール設置工 L=31m アスファルト舗装工 A=100m2 雑工(取付工) 練石積工 A=6m2 アスファルト舗装工 A=6m2	交通量自動車 50.0 台/日 交通量徒歩 10.0 人/日	19463	積算方法
						積上										
						関連又は助成事業										
						適用条項										
						2.2.(一).口 応急仮工事適用条項										
10月23日 ~ 12月6日	地すべり	内未成・内転属 前災害発生年・番号														
						0	0	0	0							
						0	0	0	0							
						0	0	0	0							
						0	0	0	0							
1401	長野市	普通河川 高岡川	長野市		高岡	工事費総額	工事費総額	工事費総額	工事費総額	実査	B	復旧延長 L=702.4m 左岸側 L=538.4m 右岸側 L=532.2m ブロック積工 L=718.6m A=3,302m2 大型ブロック積工 L=289.1m A=1,228m2 小口止工 N=81箇所 V=99m3 隔壁工 N=21箇所 V=28m3 底張工 L=22.7m V=17.4m3 根継工 L=14.5m V=19m3 帯工補強工 V=13m3 舗装復旧工 A=124m2 防護柵工 L=142.7m 仮設道路工 L=409.0m 水替工 L=1,693.0m 応急仮復旧工 N=220袋	復旧延長 L=652.2m 左岸側 L=460.1m 右岸側 L=472.7m ブロック積工 L=721.3m A=2,932m2 大型ブロック積工 L=191.8m A=1,131m2 小口止工 N=81箇所 V=99m3 隔壁工 N=21箇所 V=28m3 底張工 L=22.7m V=17.4m3 根継工 L=13.5m V=19m3 帯工補強工 V=0m3 舗装復旧工 A=124m2 防護柵工 L=142.7m 仮設道路工 L=409.0m 水替工 L=1,693.0m 応急仮復旧工 N=190袋	はん濫防止面積 35.0 ha 住家及びこれに準ずる建物 105.0 戸 田、畑及び山林 236.0 ha 鉄道及び道路 4.0 km	19420	積算方法
						併用										
						関連又は助成事業										
						関連事業										
						適用条項										
R1.10.11 ~ R1.10.13	台風19号	内未成・内転属 前災害発生年・番号														
						0	0	0	0							
						0	0	0	0							
						0	0	0	0							
						0	0	0	0							
1403	上田市	市町村道(その他) 役場南線	上田市		真田町長	工事費総額	工事費総額	工事費総額	工事費総額	実査	B	復旧延長 L=63.0m 擁壁工 (コンクリートブロック積) L=36.0m SL=2.37~5.59m A=112m ² 排水構造物工 集水樹(1000×1000×1000) N=1基 ボックスカルバート(600×600) L=10m アスファルト舗装工(t=5cm) A=328m ²	復旧延長 L=63.0m 擁壁工(コンクリートブロック積) L=35.4m SL=2.37~5.59m A=110m ² 小口止工 N=2箇所 排水構造物工 集水樹(1000×1000×1000) N=1基 ボックスカルバート(600×600) L=10m アスファルト舗装工(t=5cm) A=328m ²	鉄道及び道路 150.0 台	19420	積算方法
						積上										
						関連又は助成事業										
						適用条項										
						第2・2・(一)イ 応急仮工事適用条項										
R1.10.11 ~ R1.10.13	台風19号	内未成・内転属 前災害発生年・番号														
						0	0	0	0							
						0	0	0	0							
						0	0	0	0							
						0	0	0	0							
1404	上田市	市町村道(二級) 三角藤原田線	上田市		三角橋	工事費総額	工事費総額	工事費総額	工事費総額	実査	C	復旧延長 L=87.8m 根固工(8t) N=802個	復旧延長 L=87.8m 根固工(8t) N=802個	鉄道及び道路 200.0 台	19420	積算方法
						積上										
						関連又は助成事業										
						適用条項										
						2.2.(一).イ 応急仮工事適用条項										
R1.10.11 ~ R1.10.13	台風19号	内未成・内転属 前災害発生年・番号														
						0	0	0	0							
						0	0	0	0							
						0	0	0	0							
						0	0	0	0							

目 論 見 書

査定：第11次 査定区分：本省 査定

長野県

番工号事	事務所名 市町村名	河川名 路線名	位 置			申 請 額(千円)		決 定 額(千円)		方查 法定	順緊 位急	設 計 概 要		経 済 効 果	異常気象	摘 要
			郡 市	町 村	大 字	工事費	内転属又 は内未成	工事費	内転属又 は内未成			申 請	決 定			
1405	上田市	市町村道(一級) 小寺尾線	上田市		武石上本入 (上小寺尾 川原)	工事費総額	工事費総額	工事費総額	工事費総額	実査	B	復旧延長 L=58.0m 踏掛版工 W=7.1m L=5.0m H=0.35m 舗装工 A=330m2	復旧延長 L=58.0m 踏掛版工 W=7.1m L=5.0m H=0.35m 舗装工 A=323m2	鉄道及び道路 80.0 台	19420	積算方法
						0	0	0	0							積上
						内応急仮工事	内応急仮工事	内応急仮工事	内応急仮工事							関連又は助成事業
						0	0	0	0							適用条項
						内工事雑費	内工事雑費	内工事雑費	内工事雑費							2. 2. (一). 口 応急仮工事適用条項
0	0	0	0	台風19号												
						国庫負担対象額	国庫負担対象額	国庫負担対象額	国庫負担対象額							内未成・内転属 前災害発生年・番号
1406	上田市	市町村道(二級) 保代線	上田市		保代橋	工事費総額	工事費総額	工事費総額	工事費総額	実査	C	復旧延長 L=20.4m 床止工 N=1基 コンクリートブロック積工 L=8.8m SL=2.29m~5.59m A=35㎡ ふとんかご工 L=22m	復旧延長 L=20.4m 床止工 N=1基 コンクリートブロック積工 L=8.8m SL=2.29m~5.59m A=35㎡ ふとんかご工 L=22m	鉄道及び道路 50.0 台	19420	積算方法
						0	0	0	0							併用
						内応急仮工事	内応急仮工事	内応急仮工事	内応急仮工事							関連又は助成事業
						0	0	0	0							適用条項
						内工事雑費	内工事雑費	内工事雑費	内工事雑費							2. 2. (一). イ 応急仮工事適用条項
0	0	0	0	台風19号												
						国庫負担対象額	国庫負担対象額	国庫負担対象額	国庫負担対象額							内未成・内転属 前災害発生年・番号
1407	上田市	準用河川 保代川	上田市		武石小沢根3	工事費総額	工事費総額	工事費総額	工事費総額	机上	C	復旧延長 L=57.8m 護岸工 (コンクリートブロック積) L=57.7m SL=2.13~5.59m A=215㎡ 根固工(4t) N=8個 仮設工(仮設道路) L=60.0m W=4.0m	復旧延長 L=57.3m 護岸工 (コンクリートブロック積) L=51.3m SL=2.13~5.59m A=183㎡ 根固工(4t) N=8個 仮設工(仮設道路) L=60.0m W=4.0m 護岸工(かごマット工) L=6.0m H=3.0m(6段)	住家及びこれに準ずる建物 2.0 戸	19420	積算方法
						0	0	0	0							併用
						内応急仮工事	内応急仮工事	内応急仮工事	内応急仮工事							関連又は助成事業
						0	0	0	0							適用条項
						内工事雑費	内工事雑費	内工事雑費	内工事雑費							2. 2. (一). イ 応急仮工事適用条項
0	0	0	0	台風19号												
						国庫負担対象額	国庫負担対象額	国庫負担対象額	国庫負担対象額							内未成・内転属 前災害発生年・番号
1408	東御市	市町村道(二級) 布下滋野線	東御市		布下橋	工事費総額	工事費総額	工事費総額	工事費総額	実査	B	復旧延長 L=244.0m 橋梁下部工 N=3基 既存トラス橋(撤去・再設置) L=35.0m 橋梁上部工 L=79.0m 木橋復旧工 L=24.0m 道路復旧工 L=71.0m	復旧延長 L=238.0m 橋梁下部工 N=3基 既存トラス橋(撤去・再設置) L=35.0m 橋梁上部工 L=79.0m 木橋復旧工 L=24.0m 道路復旧工 L=65.0m	交通量自動車 150.0 台/日	19420	積算方法
						0	0	0	0							併用
						内応急仮工事	内応急仮工事	内応急仮工事	内応急仮工事							関連又は助成事業
						0	0	0	0							関連事業
						内工事雑費	内工事雑費	内工事雑費	内工事雑費							適用条項
0	0	0	0	台風19号												
						国庫負担対象額	国庫負担対象額	国庫負担対象額	国庫負担対象額							2. 2. (一). 口 応急仮工事適用条項
						国庫負担対象額	国庫負担対象額	国庫負担対象額	国庫負担対象額							内未成・内転属 前災害発生年・番号

目 論 見 書

査定：第11次 査定区分：本省 査定

長野県

番工 号事	事務所名 市町村名	河川名 路線名	位 置			申 請 額(千円)		決 定 額(千円)		方 法定	順 緊急 位 急	設 計 概 要		経 済 効 果	異常気象	摘 要
			郡 市	町 村	大 字	工事費	内転属又 は内未成	工事費	内転属又 は内未成			申 請	決 定			
1409	長和町	市町村道(二級) 大沢線		長和町	大沢2	工事費総額	工事費総額	工事費総額	工事費総額	机上	C	復旧延長 L=543.0m コンクリートブロック積工 L=118.1m SL=2.1~5.3m A=397㎡ 小口止工 N=15箇所 V=16m3 植生工 A=400㎡ 舗装工 L=475.5m A=1480㎡ 側溝工 L=30m 暗渠工 L=4m 雑工(取付工) N=14箇所 A=58㎡ 仮設工 工事用道路工 W=4.0m L=24m 仮排水パイプ L=130m	復旧延長 L=543.0m コンクリートブロック積工 L=118.1m SL=2.1~5.3m A=397㎡ 小口止工 N=15箇所 V=16m3 植生工 A=400㎡ 舗装工 L=475.5m A=1480㎡ 側溝工 L=30m 暗渠工 L=4m 雑工(取付工) N=14箇所 A=58㎡ 仮設工 工事用道路工 W=4.0m L=24m 仮排水パイプ L=130m	交通量自動車 10.0 台/日	19420	積算方法
						0	0	0	0							積上
						内応急仮工事	内応急仮工事	内応急仮工事	内応急仮工事							関連又は助成事業
						0	0	0	0							適用条項
						0	0	0	0							2.2.(一).イ 応急仮工事適用条項
0	0	0	0	台風19号	応急本工事適用条項											
						0	0	0							内未成・内転属 前災害発生年・番号	
1410	長和町	市町村道(その他) 中山道線		長和町	宮所上五十 鈴橋	工事費総額	工事費総額	工事費総額	工事費総額	机上	C	復旧延長 L=14.7m 補強土壁工 L=14.1m H=5.2~7.1m A=112㎡ コンクリートブロック積工 L=14.1m SL=1.5~3.6m A=42㎡ 小口止工 N=4箇所 V=4m3 舗装工 L=14.7m A=92㎡ 雑工(取付工) N=4箇所 A=24㎡ ガードレール基礎工 L=44m ガードレール L=40m	復旧延長 L=14.7m 補強土壁工 L=14.1m H=5.2~7.1m A=112㎡ コンクリートブロック積工 L=14.1m SL=1.5~3.6m A=42㎡ 小口止工 N=4箇所 V=4m3 舗装工 L=14.7m A=92㎡ 雑工(取付工) N=4箇所 A=24㎡ ガードレール基礎工 L=44m ガードレール L=40m	交通量自動車 20.0 台/日 住家及びこれに準ずる建物 2.0 戸	19420	積算方法
						0	0	0	0							積上
						内応急仮工事	内応急仮工事	内応急仮工事	内応急仮工事							関連又は助成事業
						0	0	0	0							適用条項
						0	0	0	0							2.2.(一).ロ 応急仮工事適用条項
0	0	0	0	台風19号	応急本工事適用条項											
						0	0	0							内未成・内転属 前災害発生年・番号	
1411	上田 建設事務所	一級河川 武石川	上田市		大布施	工事費総額	工事費総額	工事費総額	工事費総額	実査	C	復旧延長 L=166.0m ブロック積護岸 L=163.0m SL=4.8m~5.6m A=881m2 小口止・隔壁工 N=10箇所 仮締切工 L=196.0m 工事用道路工 L=222.0m 足場工 A=240掛m2 雑工(取付工) 線石積 A=25m2	復旧延長 L=166.0m ブロック積護岸 L=163.0m SL=4.8m~5.6m A=881m2 小口止・隔壁工 N=10箇所 仮締切工 L=196.0m 工事用道路工 L=222.0m 足場工 A=240掛m2 雑工(取付工) 線石積 A=25m2	鉄道及び道路 0.1 km 住家及びこれに準ずる建物 1.0 戸 田、畑及び山林 0.1 ha	19420	積算方法
						0	0	0	0							積上
						内応急仮工事	内応急仮工事	内応急仮工事	内応急仮工事							関連又は助成事業
						0	0	0	0							適用条項
						0	0	0	0							2.2.(一).イ 応急仮工事適用条項
0	0	0	0	台風19号	2.2.(一).二 応急本工事適用条項											
						0	0	0							内未成・内転属 前災害発生年・番号	
1412	上田 建設事務所	一級河川 武石川	上田市		上小寺尾橋	工事費総額	工事費総額	工事費総額	工事費総額	実査	B	復旧延長 L=85.0m ブロック積護岸 L=79.9m SL=2.1~10.7m A=655m2 ブロック積護岸(1) L=30.0m SL=0.3~ 2.9m A=50m2 ブロック積護岸(2) L=10.4m SL=2.6m A=27m2 小口止・隔壁工 N=9箇所 鉄筋コンクリート台付管 L=7.0m ガードレール復旧 L=40.0m 仮締切工 L=110.0m 足場工 A=40掛m2 雑工(取付工) 線石積 A=27m2	復旧延長 L=85.0m ブロック積護岸 L=79.9m SL=2.1~10.7m A=655m2 ブロック積護岸(1) L=30.0m SL=0.3~ 2.9m A=50m2 ブロック積護岸(2) L=10.4m SL=2.6m A=27m2 小口止・隔壁工 N=9箇所 鉄筋コンクリート台付管 L=7.0m ガードレール復旧 L=40.0m 仮締切工 L=110.0m 足場工 A=40掛m2 雑工(取付工) 線石積 A=27m2	鉄道及び道路 0.1 km 田、畑及び山林 0.1 ha	19420	積算方法
						0	0	0	0							積上
						内応急仮工事	内応急仮工事	内応急仮工事	内応急仮工事							関連又は助成事業
						0	0	0	0							適用条項
						0	0	0	0							2.2.(一).イ 応急仮工事適用条項
0	0	0	0	台風19号	9.(一).イ 内未成・内転属 前災害発生年・番号											
						0	0	0							内未成・内転属 前災害発生年・番号	

目 論 見 書

査定：第11次 査定区分：本省 査定

長野県

番工号事	事務所名市町村名	河川名路線名	位 置			申 請 額(千円)		決 定 額(千円)		方 査 法 定	順 緊 位 急	設 計 概 要		経 済 効 果	異 常 気 象	摘 要	
			郡 市	町 村	大 字	工 事 費	内 転 属 又 は 内 未 成	工 事 費	内 転 属 又 は 内 未 成			申 請	決 定				
1413	上田建設事務所	一級河川 武石川	上田市		渡場	工事費総額	0	工事費総額	0	実査	C	復旧延長 L=145.5m ブロック張護岸(右岸下段) L=125.6m SL=6.8~11.6m A=1112m2 ブロック張護岸(右岸上段) L=108.9m SL=3.7~5.0m A=475m2 ブロック張護岸(左岸) L=17.2m SL=5.6~5.7m A=97m2 小口止・隔壁工 N=16基 護床・根固めブロック(4t) N=869個 帯工 N=3基 仮締切工 L=237.0m 工事用道路工 L=144.0m 雑工(取付工) 練石張 A=20m2	復旧延長 L=145.5m ブロック張護岸(右岸下段) L=125.6m SL=6.8~11.6m A=1112m2 ブロック張護岸(右岸上段) L=108.9m SL=3.7~5.0m A=475m2 ブロック張護岸(左岸) L=17.2m SL=5.6~5.7m A=97m2 小口止・隔壁工 N=16基 護床・根固めブロック(4t) N=534個 帯工 N=3基 仮締切工 L=237.0m 工事用道路工 L=144.0m 雑工(取付工) 練石張 A=20m2	鉄道及び道路 田、畑及び山林	0.1 km 0.1 ha	19420	積算方法
						積上											
						関連又は助成事業											
						適用条項											
						2.2.(一).イ 応急仮工事適用条項											
台風19号	内未成・内転属 前災害発生年・番号																
1414	上田建設事務所	一級河川 武石川	上田市	グラウンド横	工事費総額	0	工事費総額	0	実査	C	復旧延長 L=171.5m ブロック張護岸(下段) L=168.5m SL=6.3~8.2m A=1238m2 ブロック張護岸(上段) L=109.4m SL=4.5~5.1m A=524m2 小口止・隔壁工 N=17箇所 堤外水路復旧 L=171.5m 根固めブロック(4t) N=290個 仮締切工 L=206.7m 雑工(取付工) 練石張 A=12m2	復旧延長 L=171.5m ブロック張護岸(下段) L=168.5m SL=6.3~8.2m A=1238m2 ブロック張護岸(上段) L=109.4m SL=4.5~5.1m A=524m2 小口止・隔壁工 N=17箇所 堤外水路復旧 L=171.5m 根固めブロック(4t) N=290個 仮締切工 L=206.7m 雑工(取付工) 練石張 A=12m2	鉄道及び道路 学校及び公共建物 田、畑及び山林	0.1 km 1.0 箇所 0.1 ha	19420	積算方法	
					積上												
					関連又は助成事業												
					適用条項												
					2.2.(一).イ 応急仮工事適用条項												
台風19号	内未成・内転属 前災害発生年・番号																
1415	上田建設事務所	一級河川 武石川	上田市	中島橋	工事費総額	0	工事費総額	0	実査	C	復旧延長 L=197.0m コンクリートブロック積工 L=24.1m SL=1.8~3.1m A=55m2 鉄線かご型平張工 L=107.9m SL=4.9m A=957m2 コンクリートブロック張工 L=54.5m SL=6.5~7.4m A=376m2 ブロック積擁壁工 L=18.8m SL=0.3~1.9m A=21m2 小口止・隔壁工 N=12基 工事用道路工 L=251.7m 仮締切工 L=220.0m 土砂浚渫工 V=9000m3 雑工(取付工) ブロック積工 A=9m2 練石積工 A=15m2	復旧延長 L=197.0m コンクリートブロック積工 L=24.1m SL=1.8~3.1m A=55m2 鉄線かご型平張工 L=107.9m SL=4.9m A=957m2 コンクリートブロック張工 L=54.5m SL=6.5~7.4m A=376m2 ブロック積擁壁工 L=18.8m SL=0.3~1.9m A=21m2 小口止・隔壁工 N=12基 工事用道路工 L=251.7m 仮締切工 L=220.0m 土砂浚渫工 V=9000m3 雑工(取付工) ブロック積工 A=9m2 練石積工 A=15m2	鉄道及び道路 田、畑及び山林	0.1 km 0.1 ha	19420	積算方法	
					積上												
					関連又は助成事業												
					適用条項												
					2.2.(一).イ 応急仮工事適用条項												
台風19号	内未成・内転属 前災害発生年・番号																
1416	上田建設事務所	一級河川 余里川	上田市	保代橋上	工事費総額	0	工事費総額	0	実査	C	復旧延長 L=52.0m 右岸復旧延長 L=52.0m 左岸復旧延長 L= 5.0m コンクリートブロック積工 L=55.8m SL=4.5~5.1m A=283m2 小口止工 N=8基 隔壁工 N=2基 根固めブロック工(4t) N=56個 仮設工 工事用道路 L=130m 仮排水φ800 L=90m 大型土のう N=104個	復旧延長 L=52.0m 右岸復旧延長 L=52.0m 左岸復旧延長 L= 5.0m コンクリートブロック積工 L=55.8m SL=4.5~5.1m A=283m2 小口止工 N=8基 隔壁工 N=2基 根固めブロック工(4t) N=56個 仮設工 工事用道路 L=130m 仮排水φ800 L=90m 大型土のう N=104個	田、畑及び山林	0.1 ha	19420	積算方法	
					積上												
					関連又は助成事業												
					適用条項												
					2.2.(一).イ 応急仮工事適用条項												
台風19号	内未成・内転属 前災害発生年・番号																

目 論 見 書

査定：第11次 査定区分：本省 査定

長野県

番工 号事	事務所名 市町村名	河川名 路線名	位 置			申 請 額(千円)		決 定 額(千円)		方查 法定	順緊 位急	設 計 概 要		経 済 効 果	異常気象	摘 要
			郡 市	町 村	大 字	工事費	内転属又 は内未成	工事費	内転属又 は内未成			申 請	決 定			
1417	上田 建設事務所	一級河川 余里川	上田市		鴛の巣橋下	工事費総額	工事費総額	工事費総額	工事費総額	実査	C	復旧延長 L=92.0m 左岸復旧延長 L=92.0m 右岸復旧延長 L=27.5m コンクリートブロック積 SL=3.1~5.5m A=430m2 小口止工 N=4基 隔壁工 N=4基 根固めブロック N=102個 帯工 N=1基 V=31m3 仮設工 工事用道路 L=10m 仮排水φ800 L=140m 大型土のう N=94個	復旧延長 L=92.0m 左岸復旧延長 L=92.0m 右岸復旧延長 L=27.5m コンクリートブロック積 SL=3.1~5.5m A=430m2 小口止工 N=4基 隔壁工 N=4基 根固めブロック N=102個 帯工 N=1基 V=31m3 仮設工 工事用道路 L=10m 仮排水φ800 L=140m 大型土のう N=94個	田、畑及び山林 0.1 ha 往家及びこれに準ずる建物 0.1 km	19420	積算方法
						0	0	0	0							積上
						内応急仮工事	内応急仮工事	内応急仮工事	内応急仮工事							関連又は助成事業
						0	0	0	0							適用条項
						0	0	0	0							2. 2. (一). イ
内工事雑費	内工事雑費	内工事雑費	内工事雑費	応急仮工事適用条項												
0	0	0	0	台風19号												
0	0	0	0	応急本工事適用条項												
0	0	0	0	内未成・内転属 前災害発生年・番号												
1418	上田 建設事務所	一級河川 鹿曲川	東御市		御八代大橋 下	工事費総額	工事費総額	工事費総額	工事費総額	実査	C	復旧延長 L=284.9m ブロック張工 (右岸)L=118.0m A=1018m2 (左岸)L=193.6m A=1559m2 小口止工 N=8基 隔壁工 N=14基 雑工(すりつけ工) 練石張 A=99m2 ブロック張 A=21m2 仮設工 工事用道路工 L=517.5m 仮締切工 L=315m	復旧延長 L=246.2m ブロック張工 (右岸)L=118.0m A=1018m2 (左岸)L=122.8m A=981m2 小口止工 N=8基 隔壁工 N=10基 雑工(すりつけ工) 練石張 A=120m2 ブロック張 A=21m2 仮設工 工事用道路工 L=517.5m 仮締切工 L=315m	田、畑及び山林 0.1 ha 鉄道及び道路 0.1 km	19420	積算方法
						0	0	0	0							積上
						内応急仮工事	内応急仮工事	内応急仮工事	内応急仮工事							関連又は助成事業
						0	0	0	0							適用条項
						0	0	0	0							2. 2. (一). イ
内工事雑費	内工事雑費	内工事雑費	内工事雑費	応急仮工事適用条項												
0	0	0	0	台風19号												
0	0	0	0	応急本工事適用条項												
0	0	0	0	内未成・内転属 前災害発生年・番号												
1419	上田 建設事務所	一級河川 鹿曲川	東御市		新畦田橋下	工事費総額	工事費総額	工事費総額	工事費総額	実査	C	復旧延長 L=80.5m ブロック張工 (右岸)L=8.9m A=118m2 (左岸)L=79.0m A=736m2 根継工 L=12.0m V=24m3 小口止工 N=4基 隔壁工 N=3基 雑工(すりつけ工) 練石張 A=88m2 ブロック張 A=25m2 仮設工 工事用道路工 L=230m 仮締切工 L=45m	復旧延長 L=65.5m ブロック張工 (右岸)L=8.9m A=118m2 (左岸)L=64.0m A=596m2 根継工 L=12.0m V=24m3 小口止工 N=4基 隔壁工 N=3基 雑工(すりつけ工) 練石張 A=88m2 ブロック張 A=25m2 仮設工 工事用道路工 L=228.5m 仮締切工 L=45m	田、畑及び山林 0.1 ha	19420	積算方法
						0	0	0	0							積上
						内応急仮工事	内応急仮工事	内応急仮工事	内応急仮工事							関連又は助成事業
						0	0	0	0							適用条項
						0	0	0	0							2. 2. (一). イ
内工事雑費	内工事雑費	内工事雑費	内工事雑費	応急仮工事適用条項												
0	0	0	0	台風19号												
0	0	0	0	応急本工事適用条項												
0	0	0	0	内未成・内転属 前災害発生年・番号												
1420	上田 建設事務所	一級河川 内村川	上田市		内村ダム	工事費総額	工事費総額	工事費総額	工事費総額	実査	C	復旧延長 L=742.2m 堆砂除去工 V=21400m2 工事用道路工 L=1123m	復旧延長 L=742.2m 堆砂除去工 V=21400m2 工事用道路工 L=1123m		19420	積算方法
						0	0	0	0							積上
						内応急仮工事	内応急仮工事	内応急仮工事	内応急仮工事							関連又は助成事業
						0	0	0	0							適用条項
						0	0	0	0							14. (三)
内工事雑費	内工事雑費	内工事雑費	内工事雑費	応急仮工事適用条項												
0	0	0	0	台風19号												
0	0	0	0	応急本工事適用条項												
0	0	0	0	内未成・内転属 前災害発生年・番号												

目 論 見 書

査定：第11次 査定区分：本省 査定

長野県

番工 号事	事務所名 市町村名	河川名 路線名	位 置			申 請 額(千円)		決 定 額(千円)		方查 法定	順緊 位急	設 計 概 要		経 済 効 果	異常気象	摘 要
			郡 市	町 村	大 字	工事費	内転属又 は内未成	工事費	内転属又 は内未成			申 請	決 定			
1421	上田 建設事務所	一級河川 内村川	上田市		辰ノ口(1)	工事費総額	工事費総額	工事費総額	工事費総額	実査	C	復旧延長 L=215.5m 右岸 L=140.0m 左岸 L=75.5m コンクリートブロック張工 L=211.3m SL=8.65~14.42m A=2609m2 小口止工 N=7箇所 隔壁工 N=8箇所 仮設工 工事用道路工 L=442m 大型土のう N=494袋 仮排水管 L=198m	復旧延長 L=215.5m 右岸 L=140.0m 左岸 L=75.5m コンクリートブロック張工 L=211.3m SL=8.65~14.42m A=2609m2 小口止工 N=7箇所 隔壁工 N=8箇所 仮設工 工事用道路工 L=442m 大型土のう N=494袋 仮排水管 L=198m	田、畑及び山林 0.2 ha 鉄道及び道路 0.2 km	19420	積算方法
						0	0	0	0							積上
						内応急仮工事	内応急仮工事	内応急仮工事	内応急仮工事							関連又は助成事業
						0	0	0	0							適用条項
						内工事雑費	内工事雑費	内工事雑費	内工事雑費							R1.10.11 ~ R1.10.13
0	0	0	0	2.2.(一).イ												
0	0	0	0	応急仮工事適用条項												
0	0	0	0	台風19号												
0	0	0	0	応急本工事適用条項												
0	0	0	0	内未成・内転属 前災害発生年・番号												
1422	上田 建設事務所	一級河川 内村川	上田市		辰ノ口(2)	工事費総額	工事費総額	工事費総額	工事費総額	実査	C	復旧延長 L=88.0m 護岸工 コンクリートブロック張工 L=86.2m SL=10.45m A=880m2 小口止工 N=2箇所 隔壁工 N=4箇所 雑工 1式 仮設工 工事用道路工 L=165m 大型土のう N=348袋	復旧延長 L=88.0m 護岸工 コンクリートブロック張工 L=86.2m SL=10.45m A=880m2 小口止工 N=2箇所 隔壁工 N=4箇所 雑工 1式 仮設工 工事用道路工 L=165m 大型土のう N=348袋	田、畑及び山林 0.1 ha 鉄道及び道路 0.1 km	19420	積算方法
						0	0	0	0							積上
						内応急仮工事	内応急仮工事	内応急仮工事	内応急仮工事							関連又は助成事業
						0	0	0	0							適用条項
						内工事雑費	内工事雑費	内工事雑費	内工事雑費							R1.10.11 ~ R1.10.13
0	0	0	0	2.2.(一).イ												
0	0	0	0	応急仮工事適用条項												
0	0	0	0	台風19号												
0	0	0	0	応急本工事適用条項												
0	0	0	0	内未成・内転属 前災害発生年・番号												
1423	上田 建設事務所	一級河川 内村川	上田市		辰ノ口(3)	工事費総額	工事費総額	工事費総額	工事費総額	実査	C	復旧延長 L=193.0m 護岸工(コンクリートブロック張) L=178.0m SL=9.76m A=1747m2 小口止工(1)(2) N=2基 隔壁工 N=8基 根継工(1)(2) L=43m 根固め工 根固めブロック撤去再設置 N=19個 雑工 コンクリートブロック張工 A=16m2 石積 A=22m2 仮設工 工事用道路工 L=267m 大型土のう N=538袋 仮排水管 L=147m	復旧延長 L=193.0m 護岸工(コンクリートブロック張) L=178.0m SL=9.76m A=1747m2 小口止工(1)(2) N=2基 隔壁工 N=8基 根継工(1)(2) L=43m 根固め工 根固めブロック撤去再設置 N=19個 雑工 コンクリートブロック張工 A=16m2 石積 A=22m2 仮設工 工事用道路工 L=267m 大型土のう N=538袋 仮排水管 L=147m	田、畑及び山林 0.2 ha	19420	積算方法
						0	0	0	0							積上
						内応急仮工事	内応急仮工事	内応急仮工事	内応急仮工事							関連又は助成事業
						0	0	0	0							適用条項
						内工事雑費	内工事雑費	内工事雑費	内工事雑費							R1.10.11 ~ R1.10.13
0	0	0	0	2.2.(一).イ												
0	0	0	0	応急仮工事適用条項												
0	0	0	0	台風19号												
0	0	0	0	応急本工事適用条項												
0	0	0	0	内未成・内転属 前災害発生年・番号												
1424	上田 建設事務所	一級河川 内村川	上田市		辰ノ口(5)	工事費総額	工事費総額	工事費総額	工事費総額	実査	C	復旧延長 L=96.7m 護岸工(コンクリートブロック張工) L=70.5m SL=7.93m A=553m2 小口止工(1)(2) N=2基 隔壁工 N=3基 護床工 製作・設置 N=349個 撤去・再設置 N=10個 帯工 帯工(1)(2) V=452m3 雑工 練石積(1)(2) A=43m2 仮設工 工事用道路工 1式 大型土のう N=319袋 仮排水管 L=87m	復旧延長 L=96.7m 護岸工(コンクリートブロック張工) L=70.5m SL=5.34m A=379m2 小口止工(1)(2) N=2基 隔壁工 N=3基 護床工 製作・設置 N=349個 撤去・再設置 N=10個 帯工 帯工(1)(2) V=452m3 雑工 練石積(1)(2) A=22m2 仮設工 工事用道路工 1式 大型土のう N=319袋 仮排水管 L=87m	鉄道及び道路 1.0 km 工場、倉庫等 1.0 棟 学校及び公共建物 1.0 箇所	19420	積算方法
						0	0	0	0							積上
						内応急仮工事	内応急仮工事	内応急仮工事	内応急仮工事							関連又は助成事業
						0	0	0	0							適用条項
						内工事雑費	内工事雑費	内工事雑費	内工事雑費							R1.10.11 ~ R1.10.13
0	0	0	0	2.2.(一).イ												
0	0	0	0	応急仮工事適用条項												
0	0	0	0	台風19号												
0	0	0	0	応急本工事適用条項												
0	0	0	0	内未成・内転属 前災害発生年・番号												

目 論 見 書

査定：第11次 査定区分：本省 査定

長野県

番工号事	事務所名 市町村名	河川名 路線名	位 置			申 請 額(千円)		決 定 額(千円)		方 查 法 定	順 緊 位 急	設 計 概 要		経 済 効 果	異 常 気 象	摘 要
			郡 市	町 村	大 字	工事費	内転属又 は内未成	工事費	内転属又 は内未成			申 請	決 定			
1425	上田 建設事務所	一級河川 内村川	上田市	りんどう橋 下	工事費総額	工事費総額	工事費総額	工事費総額	実査	C	復旧延長 L=23.0m 護岸工(コンクリートブロック張) L=22.1m SL=8.11~9.01m A=378m2 小口止(1)(2) N=2基 隔壁工 N=1基 雑工 練石積 A=77m2 仮設工 工事用道路工 L=136m 大型土のう N=308袋	復旧延長 L=23.0m 護岸工(コンクリートブロック張) L=22.1m SL=8.11~9.01m A=378m2 小口止(1)(2) N=2基 隔壁工 N=1基 雑工 練石積 A=77m2 仮設工 工事用道路工 L=136m 大型土のう N=308袋	鉄道及び道路 学校及び公共建物 0.1 km 1.0 箇所	19420	積算方法	
					0	0	0	0							積上	
					内応急仮工事	内応急仮工事	内応急仮工事	内応急仮工事							関連又は助成事業	
					0	0	0	0							適用条項	
					内工事雑費	内工事雑費	内工事雑費	内工事雑費							2. 2. (一). イ	
0	0	0	0	応急仮工事適用条項												
0	0	0	0	台風19号	応急本工事適用条項											
0	0	0	0	内未成・内転属 前災害発生年・番号												
1426	上田 建設事務所	一級河川 神川	上田市	真田地域自 治センター 横	工事費総額	工事費総額	工事費総額	工事費総額	実査	B	復旧延長 L=230.0m(右岸67.5m 左岸162.5m) 護岸工(コンクリートブロック張) (右岸)L=56.0m A=440m2 (左岸)L=159.2m A=996m2 小口止・隔壁工 N=16箇所 根固工(標準平型ブロック) N=93 個 雑工(ブロック張工) A=27m2 雑工(練石張工) A=20m2 工事用道路工L=435m 仮締切工L=95m 仮排水工L=92m 応急仮工事 大型土のう設置工 N=332袋	復旧延長 L=225.8m (右岸63.3m 左岸162.5m) 護岸工(コンクリートブロック張) (右岸)L=56.0m A=440m2 (左岸)L=159.2m A=996m2 小口止・隔壁工 N=16箇所 根固工(標準平型ブロック) N=87個 雑工(ブロック張工) A=21m2 雑工(練石張工) A=20m2 工事用道路工 L=435m 仮締切工 L=95m 仮排水工 L=92m 応急仮工事 大型土のう設置工 N=332袋	鉄道及び道路 工場・倉庫等 田、畑及び山林 0.1 km 1.0 棟 0.5 ha	19420	積算方法	
					0	0	0	0							積上	
					内応急仮工事	内応急仮工事	内応急仮工事	内応急仮工事							関連又は助成事業	
					0	0	0	0							適用条項	
					内工事雑費	内工事雑費	内工事雑費	内工事雑費							2. 2. (一). イ	
0	0	0	0	応急仮工事適用条項												
0	0	0	0	台風19号	応急本工事適用条項											
0	0	0	0	内未成・内転属 前災害発生年・番号												
1427	上田 建設事務所	一級河川 東沢川	長和町	大門川合流 上	工事費総額	工事費総額	工事費総額	工事費総額	実査	C	復旧延長 L=93.0m 右岸:L=47.7m 左岸:L=65.2m ブロック積工 L=108.1m SL=2.28~5.11m A=418m2 小口止工 N=16箇所 護床工 L=39.0m	復旧延長 L=93.0m 右岸:L=47.7m 左岸:L=65.2m ブロック積工 L=108.1m SL=2.28~5.11m A=418m2 小口止工 N=16箇所 護床工 L=39.0m 仮設工 工事用道路 L=71.1m 仮排水路(φ800) L=220m	田、畑及び山林 0.1 ha	19420	積算方法	
					0	0	0	0							積上	
					内応急仮工事	内応急仮工事	内応急仮工事	内応急仮工事							関連又は助成事業	
					0	0	0	0							適用条項	
					内工事雑費	内工事雑費	内工事雑費	内工事雑費							2. 2. (一). イ	
0	0	0	0	応急仮工事適用条項												
0	0	0	0	台風19号	応急本工事適用条項											
0	0	0	0	内未成・内転属 前災害発生年・番号												
1428	上田 建設事務所	一級河川 本沢川	長和町	大門川合流	工事費総額	工事費総額	工事費総額	工事費総額	実査	C	復旧延長 L=57.8m ブロック積工 L=56.0m sl=4.00~5.52m A=279m2 小口止工 N=6箇所 工事用道路工 L=45m	復旧延長 L=57.8m ブロック張工 L=56.0m SL=4.00~ 5.52m A=279m2 小口止工 N=6箇所 工事用道路工 L=45m 仮締切工 L=103.0m	田、畑及び山林 0.1 ha	19420	積算方法	
					0	0	0	0							積上	
					内応急仮工事	内応急仮工事	内応急仮工事	内応急仮工事							関連又は助成事業	
					0	0	0	0							適用条項	
					内工事雑費	内工事雑費	内工事雑費	内工事雑費							2. 2. (一). イ	
0	0	0	0	応急仮工事適用条項												
0	0	0	0	台風19号	応急本工事適用条項											
0	0	0	0	内未成・内転属 前災害発生年・番号												

目 論 見 書

査定：第11次 査定区分：本省 査定

長野県

番工 号事	事務所名 市町村名	河川名 路線名	位 置			申 請 額(千円)		決 定 額(千円)		方 法定	順 緊急 位 急	設 計 概 要		経 済 効 果	異常気象	摘 要	
			郡 市	町 村	大 字	工事費	内転属又 は内未成	工事費	内転属又 は内未成			申 請	決 定				
1429	上田 建設事務所	一級河川 本沢川		長和町	大門川合流2 号	工事費総額	工事費総額	工事費総額	工事費総額	実査	C	復旧延長 L=72.0m ブロック張工 L=65.6m SL=8.05m~9.66m A=580m2 小口止工 N=5箇所 寄石工 L=5m 工事用道路工 L=95m	復旧延長 L=72.0m ブロック張工 L=65.5m SL=8.05~ 9.66m A=580m2 小口止工 N=5箇所 寄石工 L=5m 工事用道路工 L=95m 仮廻排水路工 L=130m	田、畑及び山林 0.1 ha	19420	積算方法	
						0	0	0	0							積上	
						内応急仮工事	内応急仮工事	内応急仮工事	内応急仮工事							関連又は助成事業	
						0	0	0	0							R1.10.11 ~ R1.10.13	適用条項 2.2.(一).イ
						内工事雑費	内工事雑費	内工事雑費	内工事雑費							応急仮工事適用条項	
0	0	0	0	台風19号	応急本工事適用条項												
					国庫負担対象額	国庫負担対象額	国庫負担対象額	国庫負担対象額								内未成・内転属 前災害発生年・番号	
1430	上田 建設事務所	一級河川 依田川		長和町	依田川プラ ント前	工事費総額	工事費総額	工事費総額	工事費総額	実査	C	復旧延長 L=93.0m 右岸 L=93.0m コンクリートブロック張工 L=51.3m SL=8.7~11.9m A=550m2 小口止工 N=3基 隔壁工 N=1基 根固ブロック工(4t) N=96個 根固ブロック工(8t) N=105個 仮設工 工事用道路 L=65m	復旧延長 L=93.0m 右岸 L=93.0m コンクリートブロック張工 L=51.3m SL=8.7~11.9m A=550m2 小口止工 N=3基 隔壁工 N=1基 根固ブロック工(4t) N=96個 根固ブロック工(8t) N=105個 仮設工 工事用道路 L=65m 仮締切 L=212m	田、畑及び山林 0.1 ha	19420	積算方法	
						0	0	0	0							積上	
						内応急仮工事	内応急仮工事	内応急仮工事	内応急仮工事							関連又は助成事業	
						0	0	0	0							R1.10.11 ~ R1.10.13	適用条項 2.2.(一).イ
						内工事雑費	内工事雑費	内工事雑費	内工事雑費							応急仮工事適用条項	
0	0	0	0	台風19号	応急本工事適用条項												
					国庫負担対象額	国庫負担対象額	国庫負担対象額	国庫負担対象額								内未成・内転属 前災害発生年・番号	
1431	上田 建設事務所	一級河川 大茂沢川		長和町	大茂沢橋下	工事費総額	工事費総額	工事費総額	工事費総額	実査	C	復旧延長 L=41.5m ブロック積工 L=29.8m SL=3.43~5.31m A=130m2 練石積工 A=14m2 小口止工 N=6箇所 根継工 L=9.9m V=15m3 雑工(すりつけ工) 練石積工 A=39m2 仮設工 工事用道路工 L=55m 仮排水工(仮排水管) L=147m	復旧延長 L=41.5m ブロック積工 L=29.8m SL=3.43~5.31m A=130m2 練石積工 A=14m2 小口止工 N=6箇所 根継工 L=9.9m V=15m3 雑工(すりつけ工) 練石積工 A=39m2 仮設工 工事用道路工 L=55m 仮排水工(仮排水管) L=147m	田、畑及び山林 0.1 ha	19420	積算方法	
						0	0	0	0							積上	
						内応急仮工事	内応急仮工事	内応急仮工事	内応急仮工事							関連又は助成事業	
						0	0	0	0							R1.10.11 ~ R1.10.13	適用条項 2.2.(一).イ
						内工事雑費	内工事雑費	内工事雑費	内工事雑費							応急仮工事適用条項	
0	0	0	0	台風19号	応急本工事適用条項												
					国庫負担対象額	国庫負担対象額	国庫負担対象額	国庫負担対象額								内未成・内転属 前災害発生年・番号	
1432	上田 建設事務所	一級河川 大茂沢川		長和町	集落上(2)	工事費総額	工事費総額	工事費総額	工事費総額	机上	C	復旧延長 L=30.3m 右岸 L=8.2m 護岸工 大型ブロック積工 L=7.6m SL=4.5~5.1m A=37m2 小口止工 N=2箇所 根固めブロック工 N=32個 仮設工 工事用道路 L=85m 仮排水パイプ L=43m	復旧延長 L=30.3m 右岸 L=8.2m 護岸工 大型ブロック積工 L=7.6m SL=4.5~5.1m A=37m2 小口止工 N=2箇所 根固めブロック工 N=32個 仮設工 工事用道路 L=85m 仮排水パイプ L=43m	田、畑及び山林 0.1 ha	19420	積算方法	
						0	0	0	0							積上	
						内応急仮工事	内応急仮工事	内応急仮工事	内応急仮工事							関連又は助成事業	
						0	0	0	0							R1.10.11 ~ R1.10.13	適用条項 2.2.(一).イ
						内工事雑費	内工事雑費	内工事雑費	内工事雑費							応急仮工事適用条項	
0	0	0	0	台風19号	応急本工事適用条項												
					国庫負担対象額	国庫負担対象額	国庫負担対象額	国庫負担対象額								内未成・内転属 前災害発生年・番号	

目 論 見 書

査定：第11次 査定区分：本省 査定

長野県

番工 号事	事務所名 市町村名	河川名 路線名	位 置			申 請 額(千円)		決 定 額(千円)		方 查 法 定	順 緊 位 急	設 計 概 要		経 済 効 果	異常気象	摘 要	
			郡 市	町 村	大 字	工事費	内転属又 は内未成	工事費	内転属又 は内未成			申 請	決 定				
1433	上田 建設事務所	一級河川 千曲川	東御市		布下1号	工事費総額	工事費総額	工事費総額	工事費総額	実査	C	復旧延長 L=143.2m コンクリートブロック張工 L=140.8m SL=19.5m A=2772m2 隔壁工（小口止工） N=8基 仮設工 工事用道路 L=295.0m	復旧延長 L=143.2m コンクリートブロック張工 L=140.8m SL=19.5m A=2772m2 隔壁工（小口止工） N=8基 仮設工 工事用道路 L=295m 仮締切 L=232.0m	田、畑及び山林 0.1 ha	19420	積算方法	
						0	0	0	0							積上	
						内応急仮工事	内応急仮工事	内応急仮工事	内応急仮工事							関連又は助成事業	
						0	0	0	0							R1.10.11 ~ R1.10.13	適用条項 2.2.(一).イ
						内工事雑費	内工事雑費	内工事雑費	内工事雑費							応急仮工事適用条項	
0	0	0	0	台風19号	応急本工事適用条項												
					国庫負担対象額	国庫負担対象額	国庫負担対象額	国庫負担対象額								内未成・内転属 前災害発生年・番号	
1434	上田 建設事務所	一級河川 千曲川	東御市		布下2号	工事費総額	工事費総額	工事費総額	工事費総額	実査	C	復旧延長 L=67.5m コンクリートブロック張工 L=66.0m SL=11.0~12.6m A=789m2 隔壁工（小口止工） N=5基 護床工 根固工（8t） N=60個 仮設工 工事用道路 L=193.0m	復旧延長 L=67.5m コンクリートブロック張工 L=66.0m SL=11.0~12.6m A=789m2 隔壁工（小口止工） N=5基 護床工 根固工（8t） N=60個 仮設工 工事用道路工 L=193.0m 仮締切 L=143.0m	田、畑及び山林 0.1 ha	19420	積算方法	
						0	0	0	0							積上	
						内応急仮工事	内応急仮工事	内応急仮工事	内応急仮工事							関連又は助成事業	
						0	0	0	0							R1.10.11 ~ R1.10.13	適用条項 2.2.(一).イ
						内工事雑費	内工事雑費	内工事雑費	内工事雑費							応急仮工事適用条項	
0	0	0	0	台風19号	応急本工事適用条項												
					国庫負担対象額	国庫負担対象額	国庫負担対象額	国庫負担対象額								内未成・内転属 前災害発生年・番号	
1435	上田 建設事務所	一級河川 千曲川	東御市		布下3号	工事費総額	工事費総額	工事費総額	工事費総額	実査	C	復旧延長 L=62.6m コンクリートブロック張工 L=19.4m SL=14.8~15.2m A=291m2 小口止工 N=4箇所 根固め工（8t） N=79個 仮設工 工事用道路 L=225m	復旧延長 L=62.6m コンクリートブロック張工 L=19.4m SL=14.8~15.2m A=291m2 小口止工 N=4箇所 根固め工（8t） N=79個 仮設工 工事用道路 L=225m 仮締切 L=270.0m	田、畑及び山林 0.1 ha	19420	積算方法	
						0	0	0	0							積上	
						内応急仮工事	内応急仮工事	内応急仮工事	内応急仮工事							関連又は助成事業	
						0	0	0	0							R1.10.11 ~ R1.10.13	適用条項 2.2.(一).イ
						内工事雑費	内工事雑費	内工事雑費	内工事雑費							応急仮工事適用条項	
0	0	0	0	台風19号	応急本工事適用条項												
					国庫負担対象額	国庫負担対象額	国庫負担対象額	国庫負担対象額								内未成・内転属 前災害発生年・番号	
1436	上田 建設事務所	一級河川 千曲川	東御市		布下5号	工事費総額	工事費総額	工事費総額	工事費総額	実査	C	復旧延長 L=77.2m コンクリートブロック張工 L=75.7m SL=19.8m A=1502m2 小口止（隔壁）工 N=5基 仮設工 工事用道路 L=472m	復旧延長 L=77.2m コンクリートブロック張工 L=75.7m SL=19.8m A=1502m2 小口止（隔壁）工 N=5基 仮設工 工事用道路 L=472m 仮締切 L=509.0m	田、畑及び山林 0.1 ha	19420	積算方法	
						0	0	0	0							積上	
						内応急仮工事	内応急仮工事	内応急仮工事	内応急仮工事							関連又は助成事業	
						0	0	0	0							R1.10.11 ~ R1.10.13	適用条項 2.2.(一).イ
						内工事雑費	内工事雑費	内工事雑費	内工事雑費							応急仮工事適用条項	
0	0	0	0	台風19号	応急本工事適用条項												
					国庫負担対象額	国庫負担対象額	国庫負担対象額	国庫負担対象額								内未成・内転属 前災害発生年・番号	

目 論 見 書

査定：第11次 査定区分：本省 査定

長野県

番工号事	事務所名 市町村名	河川名 路線名	位 置			申 請 額(千円)		決 定 額(千円)		方查 法定	順緊 位急	設 計 概 要		経 済 効 果	異常気象	摘 要
			郡 市	町 村	大 字	工事費	内転属又 は内未成	工事費	内転属又 は内未成			申 請	決 定			
1437	上田 建設事務所	一級河川 神川	上田市	丸山橋	工事費総額	0	工事費総額	0	実査	B	復旧延長 L=105.6m コンクリートブロック積工 左岸 L=7.9m SL=5.80m A=46m2 隔壁工N=2基 右岸 L=30.4m SL=8.48m A=258m2 隔壁工N=3基 根継工 左岸L=20.6m 右岸L=45.2m 根固工 根固めブロック(6t) N=34個 雑工 練石張工 A=22m2 仮設工 工事用道路工 L=203.2m 仮締切工 L=241.3m 応急仮工事 大型土のう N=86袋	復旧延長 L=105.6m コンクリートブロック積工 左岸 L=7.9m SL=5.80m A=46m2 隔壁工N=2基 右岸 L=30.4m SL=8.48m A=258m2 隔壁工N=3基 根継工 左岸 L=20.6m 右岸 L=45.2m 根固工 根固めブロック(6t) N=34個 雑工 練石張工 A=22m2 仮設工 工事用道路工 L=203.2m 仮締切工 L=241.3m 応急仮工事 大型土のう N=86袋	鉄道及び道路 田、畑及び山林	0.2 0.1 km ha	19420	積算方法
					積上											
					関連又は助成事業											
					適用条項											
					2. 2. (一). イ											
R1. 10. 11 ~ R1. 10. 13	応急仮工事適用条項															
9. (一). 二																
台風19号	応急本工事適用条項															
		内未成・内転属 前災害発生年・番号														
1438	上田 建設事務所	一級河川 尾根川	上田市	富士山	工事費総額	0	工事費総額	0	実査	C	復旧延長 L=58.7m コンクリートブロック積工(右岸) L=38.4m sl=3.1~4.20m A=141m2 (左岸) L=45.9m2 sl=3.8~4.3m 小口止工3箇所 L=0.9mV=3m3 隔壁工 3箇所 L=0.9m V=3m3 護床工(根固ブロック) N=29個(再利用) 帯工2基 V=38m3 ふとん籠工A=12m2 仮設道路 L=37m W=3.0m 仮排水工φ1000 L=130m	復旧延長 L=58.7m コンクリートブロック積工(右岸) L=38.4m sl=3.1~4.20m A=141m2 (左岸) L=45.8m2 sl=3.8~4.3m A=186m2 小口止工3箇所 L=0.9mV=3m3 隔壁工 3箇所 L=0.9m V=3m3 護床工(根固ブロック) N=29個(再利用) 帯工2基 V=38m3 ふとん籠工A=12m2 仮設道路 L=37m W=3.0m 仮排水工φ1000 L=130m	田、畑及び山林	0.1 ha	19420	積算方法
					併用											
					関連又は助成事業											
					適用条項											
					2. 2. (一). イ											
R1. 10. 11 ~ R1. 10. 13	応急仮工事適用条項															
		応急本工事適用条項														
台風19号		内未成・内転属 前災害発生年・番号														
1439	上田 建設事務所	一級河川 真田角間川	上田市	角間配水池	工事費総額	0	工事費総額	0	机上	B	復旧延長 L=420.0m 流木除去延長 L=420.0m 処分量 99t 埋塞土除去工 L=140.0m V=1400m3	復旧延長 L=420.0m 流木除去延長 L=420.0m 処分量 99t 埋塞土除去工 L=140.0m V=1400m3 仮設工 工事用道路 L=47.0m	田、畑及び山林	1.5 ha	19420	積算方法
					積上											
					関連又は助成事業											
					適用条項											
					1 4. (二)											
R1. 10. 11 ~ R1. 10. 13	応急仮工事適用条項															
		応急本工事適用条項														
台風19号		内未成・内転属 前災害発生年・番号														
1440	上田 建設事務所	一級河川 神川	上田市	戸沢橋上	工事費総額	0	工事費総額	0	実査	B	復旧延長 L=169.6m (右岸L=169.6m) 護岸工(コンクリートブロック積) (右岸)L=14.5m A=54m2 護岸工(コンクリートブロック張) (右岸)L=29.0m A=125m2 隔壁工 N=4箇所 帯工 N=5基 根固工(6t) N=152個 工事用道路工 L=74m 仮締切工 L=37m 仮締切兼工事用道路工 L=115m	復旧延長 L=169.6m (右岸L=169.6m) 護岸工(コンクリートブロック積) (右岸)L=14.5m A=54m2 護岸工(コンクリートブロック張) (右岸)L=29.0m A=125m2 隔壁工 N=4箇所 帯工 N=5基 根固工(6t) N=152個 工事用道路工 L=74m 仮締切工 L=37m 仮締切兼工事用道路工 L=115m	鉄道及び道路 田、畑及び山林	0.1 0.2 km ha	19420	積算方法
					積上											
					関連又は助成事業											
					適用条項											
					2. 2. (一). イ											
R1. 10. 11 ~ R1. 10. 13	応急仮工事適用条項															
		応急本工事適用条項														
台風19号		内未成・内転属 前災害発生年・番号														

目 論 見 書

査定：第11次 査定区分：本省 査定

長野県

番工号事	事務所名 市町村名	河川名 路線名	位 置			申 請 額(千円)		決 定 額(千円)		方查 法定	順緊 位急	設 計 概 要		経 済 効 果	異常気象	摘 要
			郡 市	町 村	大 字	工事費	内転属又 は内未成	工事費	内転属又 は内未成			申 請	決 定			
1441	上田 建設事務所	一級河川 神川	上田市		戸沢橋下	工事費総額	工事費総額	工事費総額	工事費総額	実査	B	復旧延長 L=360.7m (右岸305.7m 左岸55.0m) 護岸工(コンクリートブロック積) (右岸)L=61.6m A=318m ² 護岸工(コンクリートブロック張) (右岸)L=217.9m A=1436m ² (左岸)L=53.5m A=395m ² 小口止・隔壁工 N=25箇所 帯工 N=4基 根固工(6t) N=296個 工事用道路工 L=72m 仮締切工 L=304m 仮締切兼工事用道路工 L=300m 応急仮工事 大型土のう設置工N=150袋	復旧延長 L=369.7m (右岸305.7m 左岸66.0m) 護岸工(コンクリートブロック積) (右岸)L=61.6m A=318m ² 護岸工(コンクリートブロック張) (右岸)L=215.9m A=1420m ² (左岸)L=44.5m A=331m ² 小口止工・隔壁工 N=25箇所 帯工 N=4基 根固工(6t) N=296個 工事用道路工 L=72m 仮締切工 L=304m 仮締切兼工事用道路工 L=300m 応急仮工事 大型土のう設置工 N=150袋 根継工(左岸)L=20.0m V=16m ³	住家及びこれに準ずる建物 田、畑及び山林 6.0戸 0.4ha	19420	積算方法
						積上										
						関連又は助成事業										
						適用条項										
						2. 2. (一). イ										
応急仮工事適用条項																
9. (一). 二																
応急本工事適用条項																
9. (二)																
内未成・内転属																
前災害発生年・番号																
						0	0	0	0							
						0	0	0	0							
						0	0	0	0							
						0	0	0	0							
						0	0	0	0							

目 論 見 書

査定：第11次 査定区分：本省 査定

長野県

番工号事	事務所名 市町村名	河川名 路線名	位 置			申 請 額(千円)		決 定 額(千円)		方查 法定	順緊 位急	設 計 概 要		経 済 効 果	異常気象	摘 要
			郡 市	町 村	大 字	工事費	内転属又 は内未成	工事費	内転属又 は内未成			申 請	決 定			
計					117箇所	工事費総額	工事費総額	工事費総額	工事費総額							
						0	0	0	0							
						内応急仮工事	内応急仮工事	内応急仮工事	内応急仮工事							
						0	0	0	0							
						内工事雑費	内工事雑費	内工事雑費	内工事雑費							
0	0	0	0													
国庫負担対象額	国庫負担対象額	国庫負担対象額	国庫負担対象額													
0	0	0	0													