



目 論 見 書

査定：第6次 査定区分：本省

番工号事	事務所名市町村名	河川名路線名	位置			申請額(千円)		決定額(千円)		方查法定	順緊急位急	設計概要		経済効果	異常気象	摘要	
			郡市	町村	大字	工事費	内転属又は内未成	工事費	内転属又は内未成			申請	決定				
501	飯山市	市町村道(一級) 市道2-104号	飯山市		古牧橋上(1)	工事費総額	工事費総額	工事費総額	工事費総額	机上	B	復旧延長 L=15.0m W=5.5m  吹付法砕工 L=338m 植生基材吹付工 A=144㎡ ガードレール工 L=14m 雑工(取付工) L=3.0m 落石防止網工 A=33㎡	復旧延長 L=15.0m W=5.5m  吹付法砕工 L=338m 植生基材吹付工 A=144㎡ ガードレール工 L=14m 雑工(取付工) L=3.0m 落石防止網工 A=33㎡	交通量自動車 200.00 台/日	20235	積算方法	
						0	0	0	0							積上	
						内応急仮工事	内応急仮工事	内応急仮工事	内応急仮工事							関連又は助成事業	
						0	0	0	0							適用条項	
						0	0	0	0							2. 2. (一). 口	
0	0	0	0	7月15日 ~ 7月16日	応急仮工事適用条項												
																梅雨前線豪雨	応急本工事適用条項
																	内未成・内転属 前災害発生年・番号
502	飯山市	市町村道(一級) 市道2-104号	飯山市		古牧橋上(2)	工事費総額	工事費総額	工事費総額	工事費総額	机上	B	復旧延長 L=30.0m W=4.7~5.6m  ブロック積工 L=28.8m SL=2.8~3.1m A=85㎡ 小口止工 N=4箇所 V=4m3 アスファルト舗装工 A=30㎡ ガードレール工 L=30m 雑工(取付工) L=7.2m ブロック積工 A=15㎡ アスファルト舗装工 A=7㎡ ガードレール工 L=8m	復旧延長 L=30.0m W=4.7~5.6m  ブロック積工 L=28.8m SL=2.8~3.1m A=85㎡ 小口止工 N=4箇所 V=4m3 アスファルト舗装工 A=30㎡ ガードレール工 L=30m 雑工(取付工) L=7.2m ブロック積工 A=15㎡ アスファルト舗装工 A=7㎡ ガードレール工 L=8m	交通量自動車 200.00 台/日	20235	積算方法	
						0	0	0	0							積上	
						内応急仮工事	内応急仮工事	内応急仮工事	内応急仮工事							関連又は助成事業	
						0	0	0	0							適用条項	
						0	0	0	0							2. 2. (一). 口	
0	0	0	0	7月15日 ~ 7月16日	応急仮工事適用条項												
																梅雨前線豪雨	応急本工事適用条項
																	内未成・内転属 前災害発生年・番号
503	木島平村	市町村道(その他) 435号線	木島平村		馬曲	工事費総額	工事費総額	工事費総額	工事費総額	机上	B	復旧延長 L=5.0m W=3.0m  ブロック積工 L=4.4m SL=4.9~5.1m A=22m2 小口止工 N=2箇所 V=4㎡ 舗装工 L=5.0m W=0.7m A=4m2 雑工(取付工) ブロック積工 L=3.5m SL=0~5.5m A=11㎡ 舗装工 L=3.5m W=1.1~1.2m A=4㎡	復旧延長 L=5.0m W=3.0m  ブロック積工 L=4.4m SL=4.9~5.1m A=22m2 小口止工 N=2箇所 V=4㎡ 舗装工 L=5.0m W=0.7m A=4m2 雑工(取付工) ブロック積工 L=3.5m SL=0~5.5m A=11㎡ 舗装工 L=3.5m W=1.1~1.2m A=4㎡	交通量自動車 2.00 台/日 住家及びこれに準ずる建物 3.00 戸	20235	積算方法	
						0	0	0	0							積上	
						内応急仮工事	内応急仮工事	内応急仮工事	内応急仮工事							関連又は助成事業	
						0	0	0	0							適用条項	
						0	0	0	0							2. 2. (一). 口	
0	0	0	0	7月15日 ~ 7月16日	応急仮工事適用条項												
																梅雨前線豪雨	応急本工事適用条項
																	内未成・内転属 前災害発生年・番号
504	木島平村	市町村道(その他) 563号線	木島平村		内山	工事費総額	工事費総額	工事費総額	工事費総額	机上	C	復旧延長 L=14.0m W=2.6~2.9m かご砕工 L=54m H=2.5~3.0m 植生工 L=14m SL=1.6~3.1m A=30㎡ 雑工(取付工) 植生土のう積工 A=3㎡ 植生工 L=1.1m SL=0~1.6m A=1㎡ Pt0.0~14.0間の水路については、調査不可能なため未申請。	復旧延長 L=14.0m W=2.6~2.9m かご砕工 L=54m H=2.5~3.0m 植生工 L=14m SL=1.6~3.1m A=30㎡ 雑工(取付工) 植生土のう積工 A=3㎡ 植生工 L=1.1m SL=0~1.6m A=1㎡ Pt0.0~14.0間の水路については、調査不可能なため未申請。	交通量自動車 3.00 台/日	20235	積算方法	
						0	0	0	0							積上	
						内応急仮工事	内応急仮工事	内応急仮工事	内応急仮工事							関連又は助成事業	
						0	0	0	0							適用条項	
						0	0	0	0							2. 2. (一). 口	
0	0	0	0	7月15日 ~ 7月16日	応急仮工事適用条項												
																梅雨前線豪雨	応急本工事適用条項
																	内未成・内転属 前災害発生年・番号

目 論 見 書

査定：第6次 査定区分：本省

長野県

番工号事	事務所名市町村名	河川名路線名	位置			申請額(千円)		決定額(千円)		方查法定	順緊急位急	設計概要		経済効果	異常気象	摘要	
			郡市	町村	大字	工事費	内転属又は内未成	工事費	内転属又は内未成			申請	決定				
505	木島平村	市町村道(その他) 170号線		木島平村	西町	工事費総額	工事費総額	工事費総額	工事費総額	机上	C	復旧延長 L=20.0m W=2.5m  かご工 L=34.0m 植生工 L=20.0m SL=3.1~8.7m A=150㎡ 雑工(取付工) 植生土のう積工 A=1㎡	復旧延長 L=20.0m W=2.5m  かご工 L=34.0m 植生工 L=20.0m SL=3.1~8.7m A=150㎡ 雑工(取付工) 植生土のう積工 A=1㎡	田、畑及び山林 19.50 ha 交通量自動車 5.00 台/日	20235	積算方法	
						0	0	0	0							積上	
						内応急仮工事	内応急仮工事	内応急仮工事	内応急仮工事							関連又は助成事業	
						0	0	0	0							適用条項	
						0	0	0	0							2. 2. (一). 口	
0	0	0	0	7月15日 ~ 7月16日	応急仮工事適用条項												
																梅雨前線豪雨	応急本工事適用条項
																	9. (二)
																	内未成・内転属 前災害発生年・番号
506	長野建設事務所	一級河川 浅川	長野市		直の橋上	工事費総額	工事費総額	工事費総額	工事費総額	実査	C	復旧延長 L=86.5m 護岸工 ブロック t 張工 L114.0m sl=7.8m A=882㎡ 隔壁工 N=6基 仮設工 工事用道路工 L=316m 仮締切工 L=182m 水替工 一式	復旧延長 L=49.7m 護岸工 ブロック t 張工 L=44.7m sl=7.8m A=348㎡ 隔壁工 N=4基 天端コ ンクリート張工 L=58.7m 雑工(すり付工) 一式 仮設工 工事用道路工 L=284m 仮締切工 L=231m 水替工 一式	住家及びこれに準ずる建物 10.00 戸 工場、倉庫等 1.00 棟 田、畑及び山林 25.00 ha  鉄道及び道路 10.00 km	20240	積算方法	
						0	0	0	0							積上	
						内応急仮工事	内応急仮工事	内応急仮工事	内応急仮工事							関連又は助成事業	
						0	0	0	0							適用条項	
						0	0	0	0							2. 1	
0	0	0	0	7月21日 ~ 7月22日	応急仮工事適用条項												
																	梅雨前線豪雨
																	内未成・内転属 前災害発生年・番号
507	長野建設事務所	主要地方道 長野戸隠線	長野市		茂菅	工事費総額	工事費総額	工事費総額	工事費総額	実査	B	復旧延長 L=22.4m 吹付法砕工 L=24.8m SL=0~35.8m A=707m2 鉄筋挿入工(L=3.0m) N=83本 崩土除去工 V=550m3 防護柵復旧工 一式 排水構造物工 一式 仮設防護柵工 一式	復旧延長 L=22.4m 吹付法砕工 L=24.8m SL=0~35.8m A=707m2 鉄筋挿入工(L=3.0m) N=83本 崩土除去工 V=550m3 防護柵復旧工 一式 排水構造物工 一式 仮設防護柵工 一式	交通量自動車 283.00 台/日	20240	積算方法	
						0	0	0	0							積上	
						内応急仮工事	内応急仮工事	内応急仮工事	内応急仮工事							関連又は助成事業	
						0	0	0	0							適用条項	
						0	0	0	0							2. 2. (一). 口	
0	0	0	0	7月21日 ~ 7月22日	応急仮工事適用条項												
																	梅雨前線豪雨
																	内未成・内転属 前災害発生年・番号
508	長野建設事務所	主要地方道 長野戸隠線	長野市		百舌原	工事費総額	工事費総額	工事費総額	工事費総額	机上	C	復旧延長 L=11.0m (1工区)L=3.0m L型擁壁工L=3.0m H=1.75m 現場打ちGr基礎工L=3.0m 防護柵工L=5m 舗装工L=3.0m A=7m2 区画線工L=7m 雑工(取付工) 一式 (2工区)L=8.0m L型擁壁工L=8.0m H=1.75m プレキャストGr基礎工L=8.0m 防護柵工L=11m 舗装工L=8.0m A=18m2 区画線工L=12m 雑工(取付工) 一式	復旧延長 L=11.0m (1工区)L=3.0m L型擁壁工L=3.0m H=1.75m 現場打ちGr基礎工L=3.0m 防護柵工L=5m 舗装工L=3.0m A=7m2 区画線工L=7m 雑工(取付工) 一式 (2工区)L=8.0m L型擁壁工L=8.0m H=1.75m プレキャストGr基礎工L=8.0m 防護柵工L=11m 舗装工L=8.0m A=18m2 区画線工L=12m 雑工(取付工) 一式	交通量自動車 283.00 台/日	20240	積算方法	
						0	0	0	0							積上	
						内応急仮工事	内応急仮工事	内応急仮工事	内応急仮工事							関連又は助成事業	
						0	0	0	0							適用条項	
						0	0	0	0							2. 2. (一). 口	
0	0	0	0	7月21日 ~ 7月22日	応急仮工事適用条項												
																	梅雨前線豪雨
																	内未成・内転属 前災害発生年・番号



目 論 見 書

査定：第6次 査定区分：本省

番工号事	事務所名 市町村名	河川名 路線名	位 置			申 請 額(千円)		決 定 額(千円)		方 查 法 定	順 緊 位 急	設 計 概 要		経 済 効 果	異常気象	摘 要	
			郡 市	町 村	大 字	工事費	内転属又 は内未成	工事費	内転属又 は内未成			申 請	決 定				
9	飯田 建設事務所	主要地方道  天竜公園阿智線		泰阜村	唐笠	工事費総額	工事費総額	工事費総額	工事費総額	実査	A	復旧延長 L=35.0m 法枠工 A=1722m <sup>2</sup> 鉄筋挿入工 L=2.5m N=635本 ホケット式ロックネット工L=30.0m SL=15.0m A=450m <sup>2</sup> 仮設工 L型擁壁工 L=43m 舗装工 A=149m <sup>2</sup> 防護柵工 L=43m 仮設防護柵工 L=34m ケーブルクレーン 一式 工事用モ/レール 一式 用地補償費 一式	復旧延長 L=35.0m 法枠工 A=1722m <sup>2</sup> 鉄筋挿入工 L=2.5m N=635本 ホケット式ロックネット工L=30.0m SL=15.0m A=450m <sup>2</sup> 仮設工 L型擁壁工 L=43m 舗装工 A=149m <sup>2</sup> 防護柵工 L=43m 仮設防護柵工 L=34m ケーブルクレーン 一式 工事用モ/レール 一式 用地補償費 一式	交通量自動車 509.00 台/日	20210	積算方法	
						0	0	0	0							積上	
						内応急仮工事	内応急仮工事	内応急仮工事	内応急仮工事							6月30日	関連又は助成事業
						0	0	0	0							適用条項	
						0	0	0	0							7月1日	2.2.(一).口 応急仮工事適用条項
0	0	0	0	梅雨前線 豪雨	応急本工事適用条項 内未成・内転属 前災害発生年・番号												
21	飯田 建設事務所	主要地方道  松川大鹿線		松川町	溝沢	工事費総額	工事費総額	工事費総額	工事費総額	机上	B	復旧延長 L=13.2m Gr基礎一体型 L型擁壁工 L10.0m H=2.03~2.61m 防護柵工 L=11.0m 舗装工 L=12.3m W=2.74~3.11m A=36m <sup>2</sup> 雑工(すり付工)張コンクリ 工 L=1.2m A=1m <sup>2</sup>	復旧延長 L=13.2m Gr基礎一体型 L型擁壁工 L10.0m H=2.03~2.61m 防護柵工 L=11.0m 舗装工 L=12.3m W=2.74~3.11m A=36m <sup>2</sup> 雑工(すり付工)張コンクリ 工 L=1.2m A=1m <sup>2</sup>	交通量自動車 265.00 台/日 田、畑及び山林 0.10 ha	20210	積算方法	
						0	0	0	0							積上	
						内応急仮工事	内応急仮工事	内応急仮工事	内応急仮工事							6月30日	関連又は助成事業
						0	0	0	0							適用条項	
						0	0	0	0							7月1日	2.2.(一).口 応急仮工事適用条項
0	0	0	0	梅雨前線 豪雨	応急本工事適用条項 内未成・内転属 前災害発生年・番号												
349	飯田 建設事務所	一般国道  152号		大鹿村	安康 1	工事費総額	工事費総額	工事費総額	工事費総額	実査	B	復旧延長 L=101.0m 1工区 L=49.0m 大型ブロック積工 L=27.9m SL=7.5~ 8.1m A=223m <sup>2</sup> 小口止工 N=4箇所 ガードレール L=49m 舗装工 L=49.0m A=140m <sup>2</sup> 雑工(取付工) ブロック積工 L=19.9m SL=0.0~8.3m A=88m <sup>2</sup> 2工区 L=52.5m 大型ブロック積工 L=32.1m SL=6.5~ 10.1m A=313m <sup>2</sup> 小口止工 N=6箇所 ガードレール L=52m 舗装工 L=48.7m A=84m <sup>2</sup> 雑工(取付工) ブロック積工 L=18.7m SL=0.0~10.3m A=88m <sup>2</sup> 仮設工 工事用道路工 L=433.2m W=3.0m 仮設切土 L=412.0m	復旧延長 L=101.0m 1工区 L=49.0m 大型ブロック積工 L=27.9m SL=7.5~ 8.1m A=223m <sup>2</sup> 小口止工 N=4箇所 ガードレール L=49m 舗装工 L=49.0m A=140m <sup>2</sup> 雑工(取付工) ブロック積工 L=19.9m SL=0.0~8.3m A=88m <sup>2</sup> 2工区 L=52.5m 大型ブロック積工 L=32.1m SL=6.5~ 10.1m A=313m <sup>2</sup> 小口止工 N=6箇所 ガードレール L=52m 舗装工 L=48.7m A=84m <sup>2</sup> 雑工(取付工) ブロック積工 L=18.7m SL=0.0~10.3m A=88m <sup>2</sup> 仮設工 工事用道路工 L=433.2m W=3.0m 仮設切土 L=412.0m	交通量自動車 246.00 台/日	20220(2)	積算方法	
						0	0	0	0							積上	
						内応急仮工事	内応急仮工事	内応急仮工事	内応急仮工事							7月10日	関連又は助成事業
						0	0	0	0							適用条項	
						0	0	0	0							7月12日	2.2.(一).口 応急仮工事適用条項
0	0	0	0	梅雨前線 豪雨	応急本工事適用条項 内未成・内転属 前災害発生年・番号												
357	飯田 建設事務所	一級河川  新川	飯田市	三日市場	工事費総額	工事費総額	工事費総額	工事費総額	机上	C	復旧延長 L=9.7m 河道中心 L=8.6m 右岸 L=9.7m ブロック積工(右岸)L=9.4m SL=4.0m A=38m <sup>2</sup> 小口止工 N=1箇所 根固ブロック撤去再設置工 (1t)N=18個 根固ブロック設置工 (1t)N=6個 雑工 ブロック積工A=13m <sup>2</sup> 仮設工 工事用道路工 L=53m 大型土のう工 N=103袋 仮排水パイプ L=50m 水替工一式 足場工一式	復旧延長 L=9.7m 河道中心 L=8.6m 右岸 L=9.7m ブロック積工(右岸)L=9.4m SL=4.0m A=38m <sup>2</sup> 小口止工 N=1箇所 根固ブロック撤去再設置工 (1t)N=18個 根固ブロック設置工 (1t)N=6個 雑工 ブロック積工A=13m <sup>2</sup> 仮設工 工事用道路工 L=53m 大型土のう工 N=103袋 仮排水パイプ L=50m 水替工一式 足場工一式	工場、倉庫等 1.00 戸 住家及びこれに準ずる建物 2.00 戸 田、畑及び山林 0.10 ha	20220(2)	積算方法		
					0	0	0	0							積上		
					内応急仮工事	内応急仮工事	内応急仮工事	内応急仮工事							7月10日	関連又は助成事業	
					0	0	0	0							適用条項		
					0	0	0	0							7月12日	2.2.(一).イ 応急仮工事適用条項	
0	0	0	0	梅雨前線 豪雨	応急本工事適用条項 内未成・内転属 前災害発生年・番号												

目 論 見 書

査定：第6次 査定区分：本省

長野県

番工号事	事務所名 市町村名	河川名 路線名	位 置			申 請 額(千円)		決 定 額(千円)		方 查 法 定	順 緊 位 急	設 計 概 要		経 済 効 果	異常気象	摘 要
			郡 市	町 村	大 字	工事費	内転属又は内未成	工事費	内転属又は内未成			申 請	決 定			
358	飯田建設事務所	新川	飯田市	下殿岡集会所西	工事費総額	0	工事費総額	0	机上	C	復旧延長 L=17.7m 河道中心 L=17.7m 左岸 L=6.5m 右岸 L=2.0m ブロック積工 L=7.6m SL=3.5~3.9m A=28m2 小口止工 N=3箇所 根継工 V=4m3 底張工 A=46m2 ふとんかご工 L=2.0m 雑工（ブロック積工）A=17m2 仮設工 工事用道路工一式 大型土のう工 N=22袋 仮排水パイプ L=61m 水替工一式 足場工一式	復旧延長 L=15.7m 河道中心 L=15.7m 左岸 L=6.5m 右岸 L=2.0m ブロック積工 L=7.6m SL=3.5~3.9m A=28m2 小口止工 N=3箇所 根継工 V=4m3 底張工 A=45m2 雑工（ブロック積工）A=17m2 仮設工 工事用道路工一式 大型土のう工 N=22袋 仮排水パイプ L=61m 水替工一式 足場工一式	田、畑及び山林 住家及びこれに準ずる建物	0.10 ha 1.00 ha	2022(2)	積算方法
					積上											
					関連又は助成事業											
					適用条項											
					2. 2. (一). イ											
					応急仮工事適用条項											
7月10日 ~ 7月12日																
梅雨前線豪雨	応急本工事適用条項															
		内未成・内転属 前災害発生年・番号														
397	飯田建設事務所	地藏ヶ沢川	豊丘村	小園	工事費総額	0	工事費総額	0	机上	C	復旧延長 L=40.0m 1工区 L=14.0m 護岸工(右岸) ブロック積工 L=9.2m SL=2.6~2.8m A=26m2 小口止工 N=2箇所 護岸工(左岸) ブロック積工 L=9.4m SL=2.6~2.8m A=25m2 小口止工 N=2箇所 雑工（ブロック積工）L=7.6m SL=0.0~3.5m A=15m2 2工区 L=9.2m 護岸工(左岸) ブロック積工 L=8.6m SL=2.7~3.0m A=24m2 小口止工 N=2箇所 雑工（ブロック積工）L=3.4m SL=0.0~3.6m A=6m2 3工区 L=17.4m 護岸工(右岸) ブロック積工 L=13.8m SL=2.8~3.4m A=41m2	復旧延長 L=38.2m 1工区 L=14.0m 護岸工(右岸) ブロック積工 L=9.2m SL=2.6~2.8m A=26m2 小口止工 N=2箇所 護岸工(左岸) ブロック積工 L=9.4m SL=2.6~2.8m A=25m2 小口止工 N=2箇所 雑工（ブロック積工）L=7.6m SL=0.0~3.5m A=15m2 2工区 L=9.2m 護岸工(左岸) ブロック積工 L=8.6m SL=2.7~3.0m A=24m2 小口止工 N=2箇所 雑工（ブロック積工）L=3.4m SL=0.0~3.6m A=6m2 3工区 L=15.0m 護岸工(右岸) ブロック積工 L=13.8m SL=2.8~3.4m A=41m2	田、畑及び山林 住家及びこれに準ずる建物	1.00 ha 1.00 ha	2022(2)	積算方法
					積上											
					関連又は助成事業											
					適用条項											
					2. 2. (一). イ											
					応急仮工事適用条項											
7月10日 ~ 7月12日																
梅雨前線豪雨	応急本工事適用条項															
		内未成・内転属 前災害発生年・番号														
417	飯田建設事務所	臼井川	飯田市	上川路	工事費総額	0	工事費総額	0	実査	C	復旧延長 L=48.1m 護岸工(左岸) ブロック積工 L=20.0m sl=3.2~4.9m A=84m2 小口止工 N=4箇所 護岸工(右岸) ブロック積工 L=19.7m sl=3.4~4.3m A=76m2 小口止工 N=2箇所 底張工 L=17.2m A=57m2 ふとんかご L=6.0m 雑工（ブロック積工）L=6.5m A=15m2 雑工（石積工）L=2.0m A=6m2 仮設工 工事用道路工 L=121m 仮排水パイプ L=106m 水替工一式 足場工一式 運搬工一式 借地料一式	復旧延長 L=35.6m 護岸工(左岸) ブロック積工 L=8.6m sl=3.2m A=27m2 小口止工 N=2箇所 護岸工(右岸) ブロック積工 L=8.6m sl=3.4~4.3m A=43m2 小口止工 N=2箇所 底張工 L=17.2m A=57m2 ふとんかご L=6.0m 雑工（ブロック積工）L=4.9m A=10m2 仮設工 工事用道路工 L=103m 仮排水パイプ L=83m 水替工一式 足場工一式 運搬工一式 借地料一式	田、畑及び山林	2.00 ha	2022(2)	積算方法
					積上											
					関連又は助成事業											
					適用条項											
					2. 2. (一). イ											
					応急仮工事適用条項											
7月10日 ~ 7月12日																
梅雨前線豪雨	応急本工事適用条項															
		内未成・内転属 前災害発生年・番号														
565	飯田建設事務所	細田川	飯田市	上久堅水元	工事費総額	0	工事費総額	0	机上	C	復旧延長 L=12.0m 護岸工(左岸) ブロック積工 L=3.4m sl=3.9m A=13m2 小口止工 N=2箇所 護岸工(右岸) 根継工 L=8.0m V=5m3 雑工（ブロック積工）L=5.1m A=13m2 仮設工 仮排水パイプ L=25.0m 水替工一式 足場工一式	復旧延長 L=12.0m 護岸工(左岸) ブロック積工 L=3.4m sl=3.9m A=13m2 小口止工 N=2箇所 護岸工(右岸) 根継工 L=8.0m V=5m3 雑工（ブロック積工）L=5.1m A=13m2 仮設工 仮排水パイプ L=25.0m 水替工一式 足場工一式	鉄道及び道路 田、畑及び山林	0.10 km 0.10 ha	2022(2)	積算方法
					積上											
					関連又は助成事業											
					適用条項											
					2. 2. (一). イ											
					応急仮工事適用条項											
7月10日 ~ 7月12日																
梅雨前線豪雨	応急本工事適用条項															
		内未成・内転属 前災害発生年・番号														

目 論 見 書

査定：第6次 査定区分：本省

長野県

番工号事	事務所名 市町村名	河川名 路線名	位 置			申 請 額(千円)		決 定 額(千円)		方 査 法 定	順 緊 位 急	設 計 概 要		経 済 効 果	異 常 気 象	摘 要
			郡 市	町 村	大 字	工 事 費	内 転 属 又 は 内 未 成	工 事 費	内 転 属 又 は 内 未 成			申 請	決 定			
367	飯田 建設事務所	一級河川  壬生沢川		豊丘村	千代橋上	工事費総額	工事費総額	工事費総額	工事費総額	実査	C	復旧延長 L=190.0m 護岸工(左岸) N=12箇所 ブロック積工 L=140.7m SL=0.2~ 4.7m A=589m2 小口止工 N=23箇所 隔壁工 N=4箇所 護岸工(右岸) ブロック積工 L=80.4m SL=1.3~ 4.9m A=341m2 小口止工 N=10箇所 隔壁工 N=2箇所 根固め工 カーテンブロック撤去・再設置 N=10個 カーテンブロック撤去・新設 N=1 個 元付工 一式 護床工 ふとんかご L=88m 木工沈床工 N=2基 底張工(撤去・復旧) L=6.3m V=4m3	復旧延長 L=194.2m 護岸工(左岸) N=13箇所 ブロック積工 L=127.0m SL=0.2~ 4.7m A=530.7m2 小口止工 N=25箇所 隔壁工 N=1箇所 護岸工(右岸) ブロック積工 L=77.7m SL=1.3~ 4.9m A=329.7m2 小口止工 N=10箇所 隔壁工 N=2箇所 根固め工 カーテンブロック撤去・再設置 N=10個 カーテンブロック撤去・新設 N=1 個 カーテンブロック設置 N=4個 元付工 一式 護床工 ふとんかご L=64m 木工沈床工 N=2基 底張工(撤去・復旧) L=6.3m 底張工(撤去・復旧) L=6.3m	はん濫防止面積 4.76 ha 住家及びこれに準ずる建物 20.00 戸	20220(2)	積算方法
						積上										
						関連又は助成事業										
						適用条項										
						2.2.(一).イ 応急仮工事適用条項										
7月10日 ~ 7月12日	応急本工事適用条項															
梅雨前線 豪雨	内未成・内転属 前災害発生年・番号															
518	飯田市	市町村道(その他)  上村102号線	飯田市	上村 日影岩	工事費総額	工事費総額	工事費総額	工事費総額	実査	C	復旧延長 L=272.0m W=3.0m  ブロック積工 L=123.8m SL=0.6~6.0m A=464m2 小口止工 N=8箇所 根継工V=5m3 吹付砕工 A=339m2 かご工 L=58m アスファルト舗装工 A=825m2 ガードレール L=224m U型側溝 L=67m 自由勾配側溝L=4m 集水樹工 N=1箇所 仮設水路工 L=40m	復旧延長 L=272.0m W=3.0m  ブロック積工 L=123.8m SL=0.6~6.0m A=464m2 小口止工 N=8箇所 根継工V=5m3 吹付砕工 A=339m2 かご工 L=58m アスファルト舗装工 A=825m2 ガードレール L=224m U型側溝 L=67m 自由勾配側溝L=4m 集水樹工 N=1箇所 仮設水路工 L=40m	交通量自動車 10.00 台/日	20250	積算方法	
					積上											
					関連又は助成事業											
					適用条項											
					2.2.(一).イ 応急仮工事適用条項											
7月24日 ~ 7月29日	応急本工事適用条項															
梅雨前線 豪雨	内未成・内転属 前災害発生年・番号															
521	飯田市	市町村道(その他)  上村26号線	飯田市	上村 風折	工事費総額	工事費総額	工事費総額	工事費総額	実査	C	復旧延長 L=68.7m W=2.9~ 5.2m  ブロック積工 L=10.8m SL=1.1~4.8m A=28.2m2 小口止工 N=3箇所 取付石積工 A=16.0m2 コルゲートフレーム L=1.0m アスファルト舗装工 A=146.0m2 ガードレール L=70.0m	復旧延長 L=47.1m W=2.9~ 5.2m  ブロック積工 L=9.4m SL=1.1~4.8m A=27.2m2 小口止工 N=3箇所 取付石積工 A=16.0m2 コルゲートフレーム L=1.0m アスファルト舗装工 A=117.0m2 ガードレール L=50.0m	交通量自動車 10.00 台/日	20250	積算方法	
					積上											
					関連又は助成事業											
					適用条項											
					2.2.(一).ロ 応急仮工事適用条項											
7月24日 ~ 7月29日	応急本工事適用条項															
梅雨前線 豪雨	内未成・内転属 前災害発生年・番号															
524	阿南町	市町村道(一級)  大下条91号線		阿南町	平久	工事費総額	工事費総額	工事費総額	工事費総額	机上	C	復旧延長 L=6.0m 幅員W=4.0m 現場吹付法砕工 200× 200 @1500 L=8.0m SL=7.8m A=51m <sup>2</sup> 枠内植生基材吹付工 t =3cm	復旧延長 L=6.0m 幅員W=4.0m 現場吹付法砕工 200× 200 @1500 L=8.0m SL=7.8m A=51m <sup>2</sup> 枠内植生基材吹付工 t =3cm	交通量自動車 50.00 台/日	20250	積算方法
						総単										
						関連又は助成事業										
						適用条項										
						2.2.(一).ロ 応急仮工事適用条項										
7月24日 ~ 7月29日	応急本工事適用条項															
梅雨前線 豪雨	内未成・内転属 前災害発生年・番号															

目 論 見 書

査定：第6次 査定区分：本省

長野県

番工号事	事務所名 市町村名	河川名 路線名	位 置			申 請 額(千円)		決 定 額(千円)		方 查 法 定	順 緊 位 急	設 計 概 要		経 済 効 果	異 常 気 象	摘 要
			郡 市	町 村	大 字	工 事 費	内 転 属 又 は 内 未 成	工 事 費	内 転 属 又 は 内 未 成			申 請	決 定			
525	阿南町	市町村道(一級) 大下条91号線		阿南町	月ヶ島	工事費総額	工事費総額	工事費総額	工事費総額	机上	C	復旧延長 L=5.0m 幅員W=3.5m コンクリートブロック積工 L=4.4m SL=4.3m A=19㎡ 小口止工 N=2箇所 AS舗装・路盤工 A=2㎡ 舗装版破碎工 A=2㎡ 取付工(石積) A=11㎡	復旧延長 L=5.0m 幅員W=3.5m コンクリートブロック積工 L=4.4m SL=4.3m A=19㎡ 小口止工 N=2箇所 AS舗装・路盤工 A=2㎡ 舗装版破碎工 A=2㎡ 取付工(石積) A=11㎡	交通量自動車 50.00 台/日	20250	積算方法
						0	0	0	0							積上
						内応急仮工事	内応急仮工事	内応急仮工事	内応急仮工事							関連又は助成事業
						0	0	0	0							適用条項
						内工事雑費	内工事雑費	内工事雑費	内工事雑費							2. 2. (一). 口
0	0	0	0	応急仮工事適用条項												
																応急本工事適用条項
																内未成・内転属 前災害発生年・番号
526	阿南町	市町村道(一級) 和合7号線		阿南町	本村	工事費総額	工事費総額	工事費総額	工事費総額	机上	C	復旧延長 L=10.7m 幅員W=4.5~4.8m 鉄筋挿入工(ロック) L=5.0~6.0m D19 65mm削孔 N=27本 コンクリート吹付工(t=10cm) A=96㎡ 間詰コンクリート A=62㎡	復旧延長 L=10.7m 幅員W=4.5~4.8m 鉄筋挿入工(ロック) L=5.0~6.0m D19 65mm削孔 N=27本 コンクリート吹付工(t=10cm) A=96㎡ 間詰コンクリート A=62㎡	交通量自動車 50.00 台/日	20250	積算方法
						0	0	0	0							積上
						内応急仮工事	内応急仮工事	内応急仮工事	内応急仮工事							関連又は助成事業
						0	0	0	0							適用条項
						内工事雑費	内工事雑費	内工事雑費	内工事雑費							2. 2. (一). 口
0	0	0	0	応急仮工事適用条項												
																応急本工事適用条項
																内未成・内転属 前災害発生年・番号
527	阿南町	市町村道(その他) 大下条145号線		阿南町	小野	工事費総額	工事費総額	工事費総額	工事費総額	机上	C	復旧延長 L=5.0m 幅員W=5.2m コンクリートブロック積工 L=4.4m SL=2.5~3.3m A=13㎡ 小口止工 N=2箇所 ガードレール基礎工 V=3㎡ ガードレール(2B) L=4m AS舗装・路盤工 A=6㎡ 取付工(ブロック) A=5㎡	復旧延長 L=5.0m 幅員W=5.2m コンクリートブロック積工 L=4.4m SL=2.5~3.3m A=13㎡ 小口止工 N=2箇所 ガードレール基礎工 V=3㎡ ガードレール(2B) L=4m AS舗装・路盤工 A=6㎡ 取付工(ブロック) A=5㎡	交通量自動車 20.00 台/日	20250	積算方法
						0	0	0	0							積上
						内応急仮工事	内応急仮工事	内応急仮工事	内応急仮工事							関連又は助成事業
						0	0	0	0							適用条項
						内工事雑費	内工事雑費	内工事雑費	内工事雑費							2. 2. (一). 口
0	0	0	0	応急仮工事適用条項												
																応急本工事適用条項
																内未成・内転属 前災害発生年・番号
530	泰阜村	市町村道(二級) 28号線		泰阜村	峠田2	工事費総額	工事費総額	工事費総額	工事費総額	机上	C	復旧延長 L=4.0m 幅員 W=4.1m コンクリートブロック積工 L=3.4m SL=2.8~3.1mA=10㎡ 小口止工 N=2箇所 ガードレール基礎工 V=4m3 ガードレール工 L=4m 水替工 N=1箇所 取付工(ブロック) A=3m2	復旧延長 L=4.0m 幅員 W=4.1m コンクリートブロック積工 L=3.4m SL=2.8~3.1mA=10㎡ 小口止工 N=2箇所 ガードレール基礎工 V=4m3 ガードレール工 L=4m 水替工 N=1箇所 取付工(ブロック) A=3m2	交通量自動車 40.00 台/日 交通量徒歩 30.00 台/日	20250	積算方法
						0	0	0	0							積上
						内応急仮工事	内応急仮工事	内応急仮工事	内応急仮工事							関連又は助成事業
						0	0	0	0							適用条項
						内工事雑費	内工事雑費	内工事雑費	内工事雑費							2. 2. (一). 口
0	0	0	0	応急仮工事適用条項												
																応急本工事適用条項
																内未成・内転属 前災害発生年・番号

目 論 見 書

査定：第6次 査定区分：本省

長野県

番工号事	事務所名 市町村名	河川名 路線名	位 置			申 請 額(千円)		決 定 額(千円)		方 査 法 定	順 緊 位 急	設 計 概 要		経 済 効 果	異常気象	摘 要
			郡 市	町 村	大 字	工事費	内転属又 は内未成	工事費	内転属又 は内未成			申 請	決 定			
531	泰阜村	市町村道(一級) 10号線		泰阜村	漆平野	工事費総額	工事費総額	工事費総額	工事費総額	机上	C	復旧延長 L=4.0m 幅員 W=4.4m コンクリートブロック積工 L=3.4 m SL=2.9m A=10㎡ 小口止工 N=2箇所 As舗装・路盤工 A=1㎡ 舗装版破碎工 A=1㎡ 取付工(石積) A=4㎡	復旧延長 L=4.0m 幅員 W=4.4m コンクリートブロック積工 L=3.4 m SL=2.9m A=10㎡ 小口止工 N=2箇所 As舗装・路盤工 A=1㎡ 舗装版破碎工 A=1㎡ 取付工(石積) A=4㎡	交通量自動車 50.00 台/日 交通量徒歩 40.00 台/日	20250	積算方法
						0	0	0	0							積上
						内応急仮工事	内応急仮工事	内応急仮工事	内応急仮工事							関連又は助成事業
						0	0	0	0							適用条項
						内工事雑費	内工事雑費	内工事雑費	内工事雑費							2. 2. (一). 口
0	0	0	0	7月24日 ～ 7月29日	応急仮工事適用条項											
																応急本工事適用条項
																内未成・内転属 前災害発生年・番号
532	泰阜村	市町村道(その他) 159号線		泰阜村	平島田2	工事費総額	工事費総額	工事費総額	工事費総額	机上	C	復旧延長 L=6.0m 幅員 W=2.4~2.6m かご枠工(K12 割詰石) L=6.0m H=1.5、2.0m A=11㎡ 植生工 A=10㎡ 雑工(植生土嚢工) N=25袋	復旧延長 L=6.0m 幅員 W=2.4~2.6m かご枠工(K12 割詰石) L=6.0m H=1.5、2.0m A=11㎡ 植生工 A=10㎡ 雑工(植生土嚢工) N=25袋	交通量自動車 5.00 台/日 交通量徒歩 10.00 台/日	20250	積算方法
						0	0	0	0							積上
						内応急仮工事	内応急仮工事	内応急仮工事	内応急仮工事							関連又は助成事業
						0	0	0	0							適用条項
						内工事雑費	内工事雑費	内工事雑費	内工事雑費							2. 2. (一). 口
0	0	0	0	7月24日 ～ 7月29日	応急仮工事適用条項											
																応急本工事適用条項
																内未成・内転属 前災害発生年・番号
533	喬木村	市町村道(その他) 加々須319号線		喬木村	野田原	工事費総額	工事費総額	工事費総額	工事費総額	机上	C	復旧延長 L=9.0m 幅員 W=2.3m コンクリートブロック積工 L=8m SL=4.7m A=40㎡ 小口止工 N=2箇所 7x7 舗装工 A=6㎡ ガードレール基礎工 L=9m ガードレール設置工 L=9m 取付工(石積) A=8㎡ 取付工(ブロック積) A=8 ㎡	復旧延長 L=9.0m 幅員 W=2.3m コンクリートブロック積工 L=8m SL=4.7m A=40㎡ 小口止工 N=2箇所 7x7 舗装工 A=6㎡ ガードレール基礎工 L=9m ガードレール設置工 L=9m 取付工(石積) A=8㎡ 取付工(ブロック積) A=8 ㎡	交通量自動車 10.00 台/日	20250	積算方法
						0	0	0	0							積上
						内応急仮工事	内応急仮工事	内応急仮工事	内応急仮工事							関連又は助成事業
						0	0	0	0							適用条項
						内工事雑費	内工事雑費	内工事雑費	内工事雑費							2. 2. (一). 口
0	0	0	0	7月24日 ～ 7月29日	応急仮工事適用条項											
																応急本工事適用条項
																内未成・内転属 前災害発生年・番号
534	豊丘村	市町村道(その他) 向平1号線		豊丘村	向平	工事費総額	工事費総額	工事費総額	工事費総額	実査	C	復旧延長 L=29.0m 幅員 W=4.4~4.9m 盛土法面保護工 植生シート工 A=1300m2 高密度ポリエチレン管 φ600 L=70m 小段排水溝(BFⅡ-300) L=105m 舗装工 A=67m2	復旧延長 L=29.0m 幅員 W=4.4~4.9m 盛土法面保護工 植生シート工 A=1300m2 高密度ポリエチレン管 φ600 L=70m 小段排水溝(BFⅡ-300) L=105m 舗装工 A=67m2	交通量自動車 10.00 台/日	20250	積算方法
						0	0	0	0							積上
						内応急仮工事	内応急仮工事	内応急仮工事	内応急仮工事							関連又は助成事業
						0	0	0	0							適用条項
						内工事雑費	内工事雑費	内工事雑費	内工事雑費							2. 2. (一). 口
0	0	0	0	7月24日 ～ 7月29日	応急仮工事適用条項											
																応急本工事適用条項
																内未成・内転属 前災害発生年・番号

目 論 見 書

査定：第6次 査定区分：本省

長野県

番工号事	事務所名 市町村名	河川名 路線名	位 置			申 請 額(千円)		決 定 額(千円)		方 査 法 定	順 緊 位 急	設 計 概 要		経 済 効 果	異 常 気 象	摘 要
			郡 市	町 村	大 字	工 事 費	内 転 属 又 は 内 未 成	工 事 費	内 転 属 又 は 内 未 成			申 請	決 定			
535	飯田市	普通河川  蛇洞沢川	飯田市	上村 日影岩	工事費総額	工事費総額	工事費総額	工事費総額	実査 C	復旧延長 L=133.5m  ブロック積工 L=148.3m SL=3.1~4.9m A=579m2 小口止工 N=10箇所 仮排水工L=150m 大型土のう工N=128袋	復旧延長 L=133.5m  ブロック積工 L=148.3m SL=3.1~4.9m A=579m2 小口止工 N=10箇所 仮排水工L=150m 大型土のう工N=128袋	交通量自動車 10.00 台/日	20250	積算方法	7月24日 ~ 7月29日  梅雨前線 豪雨	積上
					0	0	0	0						関連又は助成事業		
					内応急仮工事	内応急仮工事	内応急仮工事	内応急仮工事						適用条項		
					0	0	0	0						2. 2. (一). イ		
					内工事雑費	内工事雑費	内工事雑費	内工事雑費						応急仮工事適用条項		
0	0	0	0	応急本工事適用条項												
0	0	0	0	内未成・内転属 前災害発生年・番号												
570	豊丘村	市町村道(一級)  中央横断線	豊丘村	宮の前	工事費総額	工事費総額	工事費総額	工事費総額	机上 C	復旧延長 L=5.0m 幅員 W=5.2m 土留ブロック積工 L=4m, SL=3.2~ 3.9m, A=16m2 小口止工 N=2箇所 舗装工 A=5m2 ガードレール設置工 L=5m 工事用道路工 L=24m 仮排水パイプφ1100 L=98m	復旧延長 L=5.0m 幅員 W=5.2m 土留ブロック積工 L=4m, SL=3.2~ 3.9m, A=16m2 小口止工 N=2箇所 舗装工 A=5m2 ガードレール設置工 L=5m 工事用道路工 L=24m 仮排水パイプφ1100 L=98m	交通量自動車 50.00 台/日	20250	積算方法	7月24日 ~ 7月29日  梅雨前線 豪雨	積上
					0	0	0	0						関連又は助成事業		
					内応急仮工事	内応急仮工事	内応急仮工事	内応急仮工事						適用条項		
					0	0	0	0						2. 2. (一). イ		
					内工事雑費	内工事雑費	内工事雑費	内工事雑費						応急仮工事適用条項		
0	0	0	0	応急本工事適用条項												
0	0	0	0	内未成・内転属 前災害発生年・番号												
161	天龍村	市町村道(一級)  天龍左岸線	天龍村	コイザワ	工事費総額	工事費総額	工事費総額	工事費総額	実査 C	復旧延長L=34.3m 幅員W=2.5~3.0m 吹付砕工(300×300) @2.0m L=712m ロックバルト工L=3.0、3.5m N=224本 軽量盛土工V=167m3 ロックネット工A=300㎡ 安全管理員N=1式 JR工事委託N=1式 調査・設計・解析業務委 託N=1式	復旧延長L=34.3m 幅員W=2.5~3.0m 吹付砕工(300×300) @2.0m L=712m ロックバルト工L=3.0、3.5m N=224本 軽量盛土工V=167m3 ロックネット工A=300㎡ 安全管理員N=1式 JR工事委託N=1式 調査・設計・解析業務委 託N=1式	交通量自動車 20.00 台/日	20220	積算方法	7月4日 ~ 7月8日  梅雨前線 豪雨	積上
					0	0	0	0						関連又は助成事業		
					内応急仮工事	内応急仮工事	内応急仮工事	内応急仮工事						適用条項		
					0	0	0	0						2. 2. (一). ロ		
					内工事雑費	内工事雑費	内工事雑費	内工事雑費						応急仮工事適用条項		
0	0	0	0	応急本工事適用条項												
0	0	0	0	9. (二)												
0	0	0	0	内未成・内転属 前災害発生年・番号												
84	大鹿村	市町村道(その他)  唐沢線	大鹿村	下青木	工事費総額	工事費総額	工事費総額	工事費総額	実査 B	復旧延長 L=82.0m 幅員 W=3.2~5.7m 舗装工 A=263m2 路床盛土工 V=530m3 路体盛土工 V=390m3 法面工 A=220m2 ガードレール L=82m	復旧延長 L=82.0m 幅員 W=3.2~5.7m 舗装工 A=263m2 路床盛土工 V=530m3 路体盛土工 V=390m3 法面工 A=220m2 ガードレール L=82m	交通量自動車 5.00 台/日	20210	積算方法	6月30日 ~ 7月1日  梅雨前線 豪雨	積上
					0	0	0	0						関連又は助成事業		
					内応急仮工事	内応急仮工事	内応急仮工事	内応急仮工事						適用条項		
					0	0	0	0						2. 1		
					内工事雑費	内工事雑費	内工事雑費	内工事雑費						応急仮工事適用条項		
0	0	0	0	応急本工事適用条項												
0	0	0	0	内未成・内転属 前災害発生年・番号												

目 論 見 書

査定：第6次 査定区分：本省

長野県

番工号事	事務所名市町村名	河川名路線名	位 置			申 請 額(千円)		決 定 額(千円)		方 査 法 定	順 緊 位 急	設 計 概 要		経 済 効 果	異 常 気 象	摘 要
			郡 市	町 村	大 字	工 事 費	内 転 属 又 は 内 未 成	工 事 費	内 転 属 又 は 内 未 成			申 請	決 定			
128	飯田建設事務所	一級河川 青木川		大鹿村	唐沢	工事費総額	工事費総額	工事費総額	工事費総額	実査	B	復旧延長 L=213.0m 護岸工(左岸) ブロック張工 L=208.8m SL=7.5~9.0m A=1746m2 小口止工 N=4箇所 隔壁工 N=10箇所 雑工(すり付工) ブロック張工 L=9.0m SL=0.0~8.9m A=45m2 じゃかご工 L=21m 足場工 一式 工事用道路工 L=25.5m W=3.0(5.0)m 仮締切兼工事用道路工 L=275.0m W=3.0(4.5)m 水替工 一式	復旧延長 L=204.3m 護岸工(左岸) ブロック張工 L=200.4m SL=7.5~9.0m A=1685m2 小口止工 N=3箇所 隔壁工 N=10箇所 雑工(すり付工) ブロック張工 L=4.8m SL=0.0~8.9m A=24m2 じゃかご工 L=27m 足場工 一式 工事用道路工 L=25.5m W=3.0(5.0)m 仮締切兼工事用道路工 L=267.4m W=3.0(4.5)m 水替工 一式	交通量自動車 20.00 台/日 田、畑及び山林 1.00 ha	20210	積算方法
						積上										
						関連又は助成事業										
						関連事業										
						適用条項										
2. 2. (一). イ																
6月30日 ~ 7月1日	応急仮工事適用条項															
梅雨前線 豪雨	応急本工事適用条項															
		内未成・内転属 前災害発生年・番号														
370	飯田建設事務所	一級河川 青木川		大鹿村	唐沢下	工事費総額	工事費総額	工事費総額	工事費総額	実査	C	復旧延長 L=246.9m 護岸工(左岸) 本川ブロック張工 L=232.6m SL=8.1~12.6m A=2235m2 小口止工 N=6箇所 隔壁工 N=13箇所 支川ブロック張工 L=33.9m SL=5.8~11.9m A=221m2 小口止工 N=4箇所 工事用道路工 L=74.5m W=3.0(4.0~5.0)m 仮締切兼工事用道路工 L=564.0m W=3.0(4.5)m 水替工 一式 足場工 一式	復旧延長 L=231.8m 護岸工(左岸) 本川ブロック張工 L=186.9m SL=7.5~10.3m A=1766m2 小口止工 N=10箇所 隔壁工 N=10箇所 支川ブロック張工 L=34.1m SL=5.4m A=201m2 根固めブロック N=72個 張芝工 A=120m2 工事用道路工 L=49.0m W=3.0(4.0)m 仮締切兼工事用道路工 L=384.0m W=3.0(4.5)m 水替工 一式 足場工 一式	工場、倉庫等 1.00 戸 田、畑及び山林 1.00 ha	20210	積算方法
						積上										
						関連又は助成事業										
						適用条項										
						2. 2. (一). イ										
6月30日 ~ 7月1日	応急仮工事適用条項															
梅雨前線 豪雨	応急本工事適用条項															
		内未成・内転属 前災害発生年・番号														
536	飯田市	市町村道(一級) 南信濃5号線	飯田市		南信濃 中橋	工事費総額	工事費総額	工事費総額	工事費総額	実査	B	復旧延長 L=98.1m 橋長 L=83.5m 幅員 W=5.2m 上部工(PC2径間単純プレ キャスト桁橋) L=83.5m 下部工(逆T式橋台) N=2基 橋脚工(重力式橋脚) N=1基 根固めブロック工(10t) L=27.5m N=108個 舗装工 A=467m2 仮設工 足場工 一式 仮排水工 一式 工事用道路工 L=188.0 W=4.0(5.0)m	復旧延長 L=98.1m 橋長 L=82.7m 幅員 W=4.7m 上部工(PC2径間単純プレ キャスト桁橋) L=82.7m 下部工(逆T式橋台) N=2基 橋脚工(重力式橋脚) N=1基 根固めブロック工(10t) L=27.5m N=108個 舗装工 A=320m2 仮設工 足場工 一式 仮排水工 一式 工事用道路工 L=188.0 W=4.0(5.0)m	交通量自動車 10.00 台/日	20250	積算方法
						積上										
						関連又は助成事業										
						適用条項										
						2. 2. (一). イ										
7月24日 ~ 7月29日	応急仮工事適用条項															
梅雨前線 豪雨	応急本工事適用条項															
		内未成・内転属 前災害発生年・番号														
558	飯田建設事務所	一級河川 加賀須川		喬木村	大島	工事費総額	工事費総額	工事費総額	工事費総額	実査	C	復旧延長 L=234.5m 1工区 L=90.8m 護岸工(右岸) ブロック張工 L=5.1m sl=6.3m A=32m2 小口止工 N=2箇所 雑工(すり付工) じゃかご工 L=34m 護岸工(左岸) 根継工 L=85.1m V=128m3 カーテンブロック N=28個 2工区 L=54.3m 護岸工(左岸) 根継工 L=54.3m V=74m3 3工区 L=89.4m	復旧延長 L=193.5m 1工区 L=90.8m 護岸工(右岸) ブロック張工 L=5.1m sl=6.3m A=32m2 小口止工 N=2箇所 雑工(すり付工) じゃかご工 L=34m 護岸工(左岸) 根継工 L=85.1m V=128m3 カーテンブロック N=22個 2工区 L=33.8m 護岸工(左岸) 根継工 L=33.8m V=47m3 3工区 L=68.9m 護岸工(左岸) ブロック張工 L=15.2m	田、畑及び山林 2.00 ha	20220(2)	積算方法
						積上										
						関連又は助成事業										
						適用条項										
						2. 2. (一). イ										
7月10日 ~ 7月12日	応急仮工事適用条項															
梅雨前線 豪雨	応急本工事適用条項															
		内未成・内転属 前災害発生年・番号														

目 論 見 書

査定：第6次 査定区分：本省

長野県

番工号事	事務所名 市町村名	河川名 路線名	位 置			申 請 額(千円)		決 定 額(千円)		方查 法定	順緊 位急	設 計 概 要		経 済 効 果	異常気象	摘 要
			郡 市	町 村	大 字	工事費	内転属又 は内未成	工事費	内転属又 は内未成			申 請	決 定			
計					44箇所	工事費総額	工事費総額	工事費総額	工事費総額							
						0	0	0	0							
						内応急仮工事	内応急仮工事	内応急仮工事	内応急仮工事							
						0	0	0	0							
						内工事雑費	内工事雑費	内工事雑費	内工事雑費							
						0	0	0	0							
国庫負担対象額	国庫負担対象額	国庫負担対象額	国庫負担対象額													
0	0	0	0													