

目 論 見 書

査定：第5次 査定区分：本省

番工号事	事務所名 市町村名	河川名 路線名	位 置			申 請 額(千円)		決 定 額(千円)		方查 法定	順緊 位急	設 計 概 要		経 済 効 果	異常気象	摘 要
			郡 市	町 村	大 字	工事費	内転属又 は内未成	工事費	内転属又 は内未成			申 請	決 定			
31	小海町	雄山線	南佐久郡	小海町	宿渡	工事費総額	工事費総額	工事費総額	工事費総額	机上	C	復旧延長 L=5.0m ブロック積工 L=4.4m SL=3.6~4.1m A=17m2 小口止工 N=2箇所 L=0.6m V=2m3 舗装工 L=5.0m W=1.0m A=5m2 雑工（取付工） ブロック積工 A=13m2	復旧延長 L=5.0m ブロック積工 L=4.4m SL=3.6~4.1m A=17m2 小口止工 N=2箇所 L=0.6m V=2m3 舗装工 L=5.0m W=1.0m A=5m2 雑工（取付工） ブロック積工 A=13m2	交通量自動車 50.00 台/日 田、畑及び山林 3.00 ha	21350	積算方法
						0	0	0	0							積上
						内応急仮工事	内応急仮工事	内応急仮工事	内応急仮工事							関連又は助成事業
						0	0	0	0							適用条項
						0	0	0	0							2. 2. (一). 口
0	0	0	0	応急仮工事適用条項												
0	0	0	0	応急本工事適用条項												
0	0	0	0	内未成・内転属 前災害発生年・番号												
32	小海町	旧大久保線	南佐久郡	小海町	水上1号	工事費総額	工事費総額	工事費総額	工事費総額	机上	C	復旧延長 L=9.0m+5.0m=14.0m ブロック積工(1) L=8.4m SL=5.0~5.2m A=43m2 小口止工 N=2箇所 L=0.6m V=4m3 雑工（取付工） ブロック積工A=19m2 ブロック積工(2) L=4.4m SL=4.1m A=18m2 小口止工 N=2箇所 L=0.6m V=2m3 雑工（取付工） ブロック積工 A=7m2	復旧延長 L=9.0m+5.0m=14.0m ブロック積工(1) L=8.4m SL=5.0~5.2m A=43m2 小口止工 N=2箇所 L=0.6m V=4m3 雑工（取付工） ブロック積工A=19m2 ブロック積工(2) L=4.4m SL=4.1m A=18m2 小口止工 N=2箇所 L=0.6m V=2m3 雑工（取付工） ブロック積工 A=7m2	上水道配水施設 1.00 箇所 田、畑及び山林 1.00 ha 交通量自動車 15.00 台/日	21350	積算方法
						0	0	0	0							積上
						内応急仮工事	内応急仮工事	内応急仮工事	内応急仮工事							関連又は助成事業
						0	0	0	0							適用条項
						0	0	0	0							2. 2. (一). 口
0	0	0	0	応急仮工事適用条項												
0	0	0	0	応急本工事適用条項												
0	0	0	0	内未成・内転属 前災害発生年・番号												
33	小海町	旧大久保線	南佐久郡	小海町	水上2号	工事費総額	工事費総額	工事費総額	工事費総額	机上	C	復旧延長 L=10.0m ブロック積工 L=9.4m SL=4.8~5.6m A=48m2 小口止工 N=2箇所 L=0.6m V=4m3 雑工（取付工） ブロック積工 A=15m2	復旧延長 L=10.0m ブロック積工 L=9.4m SL=4.8~5.6m A=48m2 小口止工 N=2箇所 L=0.6m V=4m3 雑工（取付工） ブロック積工 A=15m2	上水道配水施設 1.00 箇所 田、畑及び山林 1.00 ha 交通量自動車 15.00 台/日	21350	積算方法
						0	0	0	0							積上
						内応急仮工事	内応急仮工事	内応急仮工事	内応急仮工事							関連又は助成事業
						0	0	0	0							適用条項
						0	0	0	0							2. 2. (一). 口
0	0	0	0	応急仮工事適用条項												
0	0	0	0	応急本工事適用条項												
0	0	0	0	内未成・内転属 前災害発生年・番号												
53	上田 建設事務所	不動沢川	小県郡	長和町	寺上	工事費総額	工事費総額	工事費総額	工事費総額	机上	B	復旧延長 L=27.9m 1号コンクリートブロック積工 L=6.0m SL=3.5m~3.9m A=19m2 2号コンクリートブロック積工 L=11.6m SL=3.0m~3.1m A=31m2 3号コンクリートブロック積工 L=11.6m SL=3.0m~3.1m A=31m2 底張工 L=17.3m V=10m3 護床工 L=2.0m A=1m2 間詰工 L=1.6m V=5m3 雑工 すり付け工 A=12m2 仮設道路工 L=169m 仮排水管φ600 L=104m	復旧延長 L=27.9m 1号コンクリートブロック積工（左岸） L=6.0m SL=3.5m~3.9m A=19m2 2号コンクリートブロック積工（右岸） L=11.6m SL=3.0m~3.1m A=31m2 3号コンクリートブロック積工（左岸） L=11.6m SL=3.0m~3.1m A=31m2 底張工 L=18.3m V=10m3 護床工 L=2.0m A=1m2 間詰工 L=1.6m V=5m3 雑工 すり付け工 A=12m2 仮設道路工 L=169m 仮排水管φ600 L=104m	田、畑及び山林 0.20 ha	21350	積算方法
						0	0	0	0							積上
						内応急仮工事	内応急仮工事	内応急仮工事	内応急仮工事							関連又は助成事業
						0	0	0	0							適用条項
						0	0	0	0							2. 2. (一). イ
0	0	0	0	応急仮工事適用条項												
0	0	0	0	応急本工事適用条項												
0	0	0	0	内未成・内転属 前災害発生年・番号												

目 論 見 書

査定：第5次 査定区分：本省

長野県

番工号事	事務所名 市町村名	河川名 路線名	位 置			申 請 額(千円)		決 定 額(千円)		方 法定	順 緊急	設 計 概 要		経 済 効 果	異常気象	摘 要
			郡 市	町 村	大 字	工事費	内転属又 は内未成	工事費	内転属又 は内未成			申 請	決 定			
51	上田 建設事務所	砂防河川 小沢根川	上田市		土浄窪橋下	工事費総額	工事費総額	工事費総額	工事費総額	机上	B	復旧延長 L=20.0m コンクリートブロック積工 L=19.4m SL=4.8m A=94m2 小口止工 N=2基 V=3m3 雑工 すり付け工 コンクリートブロック積 工 L=6.5m A=19m2 工事用道路工 L=161.0m W=3.0~4.0m 仮締切工 1式 大型土のう N=70袋	復旧延長 L=20.0m コンクリートブロック積工 (左岸) L=19.4m SL=4.8m A=94m2 小口止工 N=2基 V=3m3 雑工 すり付け工 コンクリートブロック積 工 L=6.5m A=19m2 工事用道路工 L=161.0m W=3.0~4.0m 仮締切工 1式 大型土のう N=70袋	田、畑及び山林 0.20 ha	21350	積算方法
						0	0	0	0							積上
						内応急仮工事	内応急仮工事	内応急仮工事	内応急仮工事							関連又は助成事業
						0	0	0	0							適用条項
						0	0	0	0							2. 2. (一). イ
0	0	0	0	応急仮工事適用条項												
0	0	0	0	応急本工事適用条項												
0	0	0	0	内未成・内転属 前災害発生年・番号												
52	上田 建設事務所	砂防河川 小沢根川	上田市		中道橋上	工事費総額	工事費総額	工事費総額	工事費総額	机上	B	復旧延長 L=21.0m 護岸工(右岸)L=16.0m コンクリートブロック積工 l=14.4m sl=5.0m A=72m2 小口止工 N=2箇所 根継工(右岸)L=6.0m 根継コンクリート工 l=6.0m V=14m3 仮設工 N=1式 工事用道路工 l=83m W=3m 仮締切工 l=56m 水替工 N=1式 足場工 N=1式	復旧延長 L=21.0m 護岸工(右岸)L=15.0m コンクリートブロック積工 l=14.4m sl=5.0m A=72m2 小口止工 N=2箇所 根継工(右岸)L=6.0m 根継コンクリート工 l=6.0m V=14m3 仮設工 N=1式 工事用道路工 l=83m W=3m 仮締切工 l=56m 水替工 N=1式 足場工 N=1式	田、畑及び山林 0.10 ha 鉄道及び道路 0.01 km	21350	積算方法
						0	0	0	0							積上
						内応急仮工事	内応急仮工事	内応急仮工事	内応急仮工事							関連又は助成事業
						0	0	0	0							適用条項
						0	0	0	0							2. 2. (一). イ
0	0	0	0	応急仮工事適用条項												
0	0	0	0	応急本工事適用条項												
0	0	0	0	内未成・内転属 前災害発生年・番号												
55	上田 建設事務所	一般県道 男女倉長門線	小県郡	長和町	男女倉	工事費総額	工事費総額	工事費総額	工事費総額	机上	C	復旧延長 L=9.2m 土留工 l=9.2m 大型ブロック積工 l=8.6m A=49m2 小口止工 N=2箇所 プレキャストガードレール基礎工 l=9m 舗装工 l=9.2m 表層工(t=5cm) A=18m2 上層路盤工(t=20cm) A=18m2 下層路盤工(t=25cm) A=18m2 7x3a-ブ工 l=9m ガードレール(Gr-C-2B) l=9m 雑工 N=1式 取付工(コンクリートブロック積工) N=1式 仮設工 N=1式 敷鉄板 N=20枚 敷砂利 V=4m3 墜落防止施設 N=1式 交通誘導警備員 N=1式	復旧延長 L=9.2m 土留工 l=9.2m 大型ブロック積工 l=8.6m A=49m2 小口止工 N=2箇所 プレキャストガードレール基礎工 l=9m 舗装工 l=9.2m 表層工(t=5cm) A=18m2 上層路盤工(t=20cm) A=18m2 下層路盤工(t=25cm) A=18m2 7x3a-ブ工 l=9m ガードレール(Gr-C-2B) l=9m 雑工 N=1式 取付工(コンクリートブロック積工) N=1式 仮設工 N=1式 敷鉄板 N=20枚 敷砂利 V=4m3 墜落防止施設 N=1式 交通誘導警備員 N=1式	鉄道及び道路 10.00 km 交通量自動車 133.00 台/日	21350	積算方法
						0	0	0	0							積上
						内応急仮工事	内応急仮工事	内応急仮工事	内応急仮工事							関連又は助成事業
						0	0	0	0							適用条項
						0	0	0	0							2. 2. (一). ロ
0	0	0	0	応急仮工事適用条項												
0	0	0	0	応急本工事適用条項												
0	0	0	0	内未成・内転属 前災害発生年・番号												
54	上田 建設事務所	砂防河川 追川	小県郡	長和町	和田橋下	工事費総額	工事費総額	工事費総額	工事費総額	机上	B	復旧延長L=4.0m (右岸 4.0m) 護岸工(練石積) L= 3.7m SL=5.1~5.4m A=20m2 小口止工 N=1箇所 V =1m3 すり付け工(練石積) A =7m2 仮設進入路 L=34m V =370m3 仮締切(大型土のう) N =50袋	復旧延長L=4.0m (右岸 4.0m) 護岸工(練石積) L= 3.7m SL=5.1~5.4m A=20m2 小口止工 N=1箇所 V =1m3 すり付け工(練石積) A =7m2 仮設進入路 L=34m V =370m3 仮締切(大型土のう) N =50袋	工場、倉庫等 3.00 棟 鉄道及び道路 0.10 km	21350	積算方法
						0	0	0	0							積上
						内応急仮工事	内応急仮工事	内応急仮工事	内応急仮工事							関連又は助成事業
						0	0	0	0							適用条項
						0	0	0	0							2. 2. (一). イ
0	0	0	0	応急仮工事適用条項												
0	0	0	0	応急本工事適用条項												
0	0	0	0	内未成・内転属 前災害発生年・番号												

目 論 見 書

査定：第5次 査定区分：本省

長野県

番工号事	事務所名 市町村名	河川名 路線名	位 置			申 請 額(千円)		決 定 額(千円)		方 査 法 定	順 緊 位 急	設 計 概 要		経 済 効 果	異 常 気 象	摘 要
			郡 市	町 村	大 字	工 事 費	内 転 属 又 は 内 未 成	工 事 費	内 転 属 又 は 内 未 成			申 請	決 定			
38	上田 建設事務所	一級河川 茂沢川	上田市		下本入	工事費総額	工事費総額	工事費総額	工事費総額	机上	B	復旧延長 L=34.0m コンクリートブロック積工 L=33.1m SL=5.2~5.7m A=180m2 隔壁工 N=1基 V=2m3 小口止工 N=2基 V=3m3 雑工(すり付け工) コンクリートブロック 積工 A=11m2 ふとんかご工 L=33m 仮設進入路工 L=10.0m W=3.0m	復旧延長 L=28.5m コンクリートブロック積工 (右岸) L=27.3m SL=5.2~5.7m A=150m2 隔壁工 N=1基 V=2m3 小口止工 N=3基 V=4m3 雑工(すり付け工) コンクリートブロック 積工 A=21m2 ふとんかご工 L=33m 仮設進入路工 L=10.0m W=3.0m	工場、倉庫等 2.00 棟 鉄道及び道路 0.10 km	21350	積算方法
						0	0	0	0							積上
						内応急仮工事	内応急仮工事	内応急仮工事	内応急仮工事							関連又は助成事業
						0	0	0	0							適用条項
						0	0	0	0							2. 2. (一). イ
0	0	0	0	応急仮工事適用条項												
0	0	0	0	応急本工事適用条項												
0	0	0	0	内未成・内転属 前災害発生年・番号												
44	上田 建設事務所	一級河川 依田川	小県郡	長和町	吉原橋上	工事費総額	工事費総額	工事費総額	工事費総額	机上	B	復旧延長 L=8.0m コンクリートブロック張工 L=7.4m SL=6.7m A=50m2 雑工 すりつけ工 A=28m2 仮設道路工 L=53m 仮排水管 φ1000 L=50m	復旧延長 L=8.0m(右岸) コンクリートブロック張工 L=7.4m SL=6.7m A=50m2 雑工 すりつけ工 A=28m2 仮設道路工 L=53m 仮排水管 φ1000 L=50m	田、畑及び山林 0.50 ha	21350	積算方法
						0	0	0	0							積上
						内応急仮工事	内応急仮工事	内応急仮工事	内応急仮工事							関連又は助成事業
						0	0	0	0							適用条項
						0	0	0	0							2. 2. (一). イ
0	0	0	0	応急仮工事適用条項												
0	0	0	0	応急本工事適用条項												
0	0	0	0	内未成・内転属 前災害発生年・番号												
43	上田 建設事務所	一級河川 依田川	小県郡	長和町	松沢橋上	工事費総額	工事費総額	工事費総額	工事費総額	机上	B	復旧延長L=23.5m 護岸工コンクリートブロック 張工 L=8.1m sl=9.8~10.0m A=80m2 コンクリートブロック積工 L=13.6m sl=1.9~4.8m A=48m2 小口止工 N=6基 ΣV=8m3 植生工 A=20m2 工事用道路工 L=121.8m 仮締切工 L=82m 雑工(すり付け工) 石張工 A=18m2 石積工 A=5m2 コ ンクリートブロック積工 A=11m2	復旧延長L=23.5m 護岸工コンクリートブロック 張工(右岸) L=8.1m sl=9.8 ~10.0m A=80m2 コンクリートブロック積工 L=13.6m sl=1.9~4.8m A=48m2 小口止工 N=6基 ΣV=8m3 植生工 A=20m2 工事用道路工 L=121.8m 仮締切工 L=82.0m 雑工(すり付け工) 石張工 A=18m2 石積工 A=5m2 コ ンクリートブロック積工 A=11m2	田、畑及び山林 0.50 ha 鉄道及び道路 0.10 km	21350	積算方法
						0	0	0	0							積上
						内応急仮工事	内応急仮工事	内応急仮工事	内応急仮工事							関連又は助成事業
						0	0	0	0							適用条項
						0	0	0	0							2. 2. (一). イ
0	0	0	0	応急仮工事適用条項												
0	0	0	0	応急本工事適用条項												
0	0	0	0	内未成・内転属 前災害発生年・番号												
56	長和町	普通河川 五十鈴川	小県郡	長和町	大沢	工事費総額	工事費総額	工事費総額	工事費総額	机上	B	復旧延長 L=13.0m ブロック積工 L=12.4m SL=3.9-4.4m A=52m2 小口止工 2箇所 V=2m3 雑工(すりつけ工) ブロック積 L=3.4m A =11m2 仮設工 工事用道路 L=30m W= 3.0(4.0)m 仮排水パイプ L=25m	復旧延長 L=13.0m (右岸) ブロック積工 L= 12.4m SL=3.9-4.4m A=52m2 小口止工 2箇所 V=2m3 雑工(すりつけ工) ブロック積 L=3.4m A =11m2 仮設工 工事用道路 L=30m W= 3.0(4.0)m 仮排水パイプ L=25m	田、畑及び山林 1.00 ha	21350	積算方法
						0	0	0	0							積上
						内応急仮工事	内応急仮工事	内応急仮工事	内応急仮工事							関連又は助成事業
						0	0	0	0							適用条項
						0	0	0	0							2. 2. (一). イ
0	0	0	0	応急仮工事適用条項												
0	0	0	0	応急本工事適用条項												
0	0	0	0	内未成・内転属 前災害発生年・番号												

目 論 見 書

査定：第5次 査定区分：本省

長野県

番工号事	事務所名 市町村名	河川名 路線名	位 置			申 請 額(千円)		決 定 額(千円)		方 査 法 定	順 緊 位 急	設 計 概 要		経 済 効 果	異 常 気 象	摘 要		
			郡 市	町 村	大 字	工 事 費	内 転 属 又 は 内 未 成	工 事 費	内 転 属 又 は 内 未 成			申 請	決 定					
57	長和町	普通河川 笠取川	小県郡	長和町	大呂出	工事費総額	工事費総額	工事費総額	工事費総額	机上	B	復旧延長 L=74.0m ブロック積工 L=28.1m SL=1.0-1.7m A=38m2 底張(植石)コンクリート工 L=73.7m V=24m3 植生工 A=30m2 仮設工 工事用道路 L=72 m W=3.0(4.0)m 仮設橋梁 1式 仮排水パイプ L=105m	復旧延長 L=74.0m (右岸)ブロック積工 L= 28.1m SL=1.0-1.7m A=38m2 底張(植石)コンクリート工 L=73.7m V=24m3 植生工 A=30m2 仮設工 工事用道路 L=72 m W=3.0(4.0)m 仮設橋梁 1式 仮排水パイプ L=105m	田、畑及び山林 0.50 ha	21350	積算方法		
						0	0	0	0							積上		
						内応急仮工事	内応急仮工事	内応急仮工事	内応急仮工事							関連又は助成事業		
						0	0	0	0							適用条項		
						0	0	0	0							2.2.(一).イ		
0	0	0	0	応急仮工事適用条項														
																豪雨及び 秋雨前線 豪雨	応急本工事適用条項	
																	内未成・内転属 前災害発生年・番号	
58	東御市	市町村道(その他) 玉の井線	東御市		上ノ平	工事費総額	工事費総額	工事費総額	工事費総額	机上	C	復旧延長L=11.0m ブロック積工 L=8.4m SL=4.19m A=35.2m2 小口止工 N=2基 舗装工 L=11.0m W=1.0m A=11.0m ² 雑工(舗装工) L=2.9m W=1.0m A=2.9m ²	復旧延長L=11.0m ブロック積工 L=8.4m SL=4.19m A=35.2m2 小口止工 N=2基 舗装工 L=11.0m W=1.0m A=11.0m ² 雑工(舗装工) L=2.9m W=1.0m A=2.9m ² 雑工(取付工) L=4.3m A=8.8m2	交通量自動車 10.00 台/日	21350	積算方法		
						0	0	0	0							積上		
						内応急仮工事	内応急仮工事	内応急仮工事	内応急仮工事							関連又は助成事業		
						0	0	0	0							適用条項		
						0	0	0	0							2.2.(一).ロ		
0	0	0	0	応急仮工事適用条項														
																	豪雨及び 秋雨前線 豪雨	応急本工事適用条項
																	内未成・内転属 前災害発生年・番号	
59	長和町	市町村道(二級) 大沢線	小県郡	長和町	大沢上	工事費総額	工事費総額	工事費総額	工事費総額	机上	C	復旧延長 L=20.0m ブロック積工 L=17.6m SL=2.8-5.0m A=63m2 小口止工 8箇所 V=10m ³ 舗装工 L=20.0m W= 0.5-3.0m A=16m2 排水工 1式 雑工(取付工) ブロック積 L=13.7m A =38m2 仮設工 仮排水パイプ L=62m	復旧延長 L=20.0m ブロック積工 L=17.6m SL=2.8-5.0m A=63m2 小口止工 8箇所 V=10m ³ 舗装工 L=20.0m W= 0.5-3.0m A=16m2 排水工 1式 雑工(取付工) ブロック積 L=13.7m A =38m2 仮設工 仮排水パイプ L=62m	交通量自動車 10.00 台/日	21350	積算方法		
						0	0	0	0							積上		
						内応急仮工事	内応急仮工事	内応急仮工事	内応急仮工事							関連又は助成事業		
						0	0	0	0							適用条項		
						0	0	0	0							2.2.(一).ロ		
0	0	0	0	応急仮工事適用条項														
																	豪雨及び 秋雨前線 豪雨	応急本工事適用条項
																	内未成・内転属 前災害発生年・番号	
60	長和町	市町村道(二級) 大沢線	小県郡	長和町	大沢中	工事費総額	工事費総額	工事費総額	工事費総額	机上	C	復旧延長 L=19.0m ブロック積工 L=6.9m SL=3.9-4.5m A=29m2 小口止工 2箇所 V=2m3 舗装工 L=7.5m W=0.5 m A=4m2 植生工 A=190m2 雑工(取付工) ブロック積 L=3.6m A =11m2	復旧延長 L=19.0m ブロック積工 L=6.9m SL=3.9-4.5m A=29m2 小口止工 2箇所 V=2m3 舗装工 L=7.5m W=0.5 m A=4m2 植生工 A=190m2 雑工(取付工) ブロック積 L=3.6m A =11m2	交通量自動車 10.00 台/日	21350	積算方法		
						0	0	0	0							積上		
						内応急仮工事	内応急仮工事	内応急仮工事	内応急仮工事							関連又は助成事業		
						0	0	0	0							適用条項		
						0	0	0	0							2.2.(一).ロ		
0	0	0	0	応急仮工事適用条項														
																	豪雨及び 秋雨前線 豪雨	応急本工事適用条項
																	内未成・内転属 前災害発生年・番号	

目 論 見 書

査定：第5次 査定区分：本省

長野県

番工号事	事務所名 市町村名	河川名 路線名	位 置			申 請 額(千円)		決 定 額(千円)		方 査 法 定	順 緊 位 急	設 計 概 要		経 済 効 果	異 常 気 象	摘 要		
			郡 市	町 村	大 字	工 事 費	内 転 属 又 は 内 未 成	工 事 費	内 転 属 又 は 内 未 成			申 請	決 定					
61	長和町	市町村道(二級) 大沢線	小県郡	長和町	大沢下	工事費総額	工事費総額	工事費総額	工事費総額	机上	C	復旧延長 L=12.5m 大沢下(1) L=8.5m ブロック積工 L=7.9m S L=3.4-3.9m A=29m2 舗装工 L=8.5m W=1.3 m A=11m2 ガードレール L=8(9)m 植生工 A=140m2 雑工(取付工) ブロック積 L=3.3m A=9m2 大沢下(2) L=4.0m 植生工 A=40m2	復旧延長 L=12.5m 大沢下(1) L=8.5m ブロック積工 L=7.9m S L=3.4-3.9m A=29m2 舗装工 L=8.5m W=1.3 m A=11m2 ガードレール L=8(9)m 植生工 A=140m2 雑工(取付工) ブロック積 L=3.3m A=9m2 大沢下(2) L=4.0m 植生工 A=40m2	交通量自動車 10.00 台/日	21350	積算方法		
						0	0	0	0							積上		
						内応急仮工事	内応急仮工事	内応急仮工事	内応急仮工事							関連又は助成事業		
						0	0	0	0							適用条項		
						0	0	0	0							2. 2. (一). 口		
0	0	0	0	応急仮工事適用条項														
																豪雨及び 秋雨前線 豪雨	応急本工事適用条項	
																	内未成・内転属 前災害発生年・番号	
62	長和町	市町村道(その他) 上の山1号線	小県郡	長和町	辰巳	工事費総額	工事費総額	工事費総額	工事費総額	机上	C	復旧延長 L=6.8m ブロック積工 L=4.4m S L=3.6-3.7m A=16m2 小口止工 2箇所 V=2m3 舗装工 L=6.8m W=1.1 m A=8m2 雑工(取付工) ブロック積 L=1.6m A=4m2	復旧延長 L=6.8m ブロック積工 L=4.4m S L=3.6-3.7m A=16m2 小口止工 2箇所 V=2m3 舗装工 L=6.8m W=1.1 m A=8m2 雑工(取付工) ブロック積 L=1.6m A=4m2	交通量自動車 5.00 台/日	21350	積算方法		
						0	0	0	0							積上		
						内応急仮工事	内応急仮工事	内応急仮工事	内応急仮工事							関連又は助成事業		
						0	0	0	0							適用条項		
						0	0	0	0							2. 2. (一). 口		
0	0	0	0	応急仮工事適用条項														
																	豪雨及び 秋雨前線 豪雨	応急本工事適用条項
																	内未成・内転属 前災害発生年・番号	
63	長和町	市町村道(二級) 男女倉本線	小県郡	長和町	ホドクボ橋 上	工事費総額	工事費総額	工事費総額	工事費総額	机上	C	復旧延長 L=11.0m 盛土工 V=241m3 植生工 A=180m2 舗装工 L=9.5m W=0.75m A=7m2 雑工(取付工) 植生工 A=80m2	復旧延長 L=11.0m 盛土工 V=241m3 植生工 A=180m2 舗装工 L=9.5m W=0.75m A=7m2 雑工(取付工) 植生工 A=80m2	交通量自動車 5.00 台/日	21350	積算方法		
						0	0	0	0							積上		
						内応急仮工事	内応急仮工事	内応急仮工事	内応急仮工事							関連又は助成事業		
						0	0	0	0							適用条項		
						0	0	0	0							2. 2. (一). 口		
0	0	0	0	応急仮工事適用条項														
																	豪雨及び 秋雨前線 豪雨	応急本工事適用条項
																	内未成・内転属 前災害発生年・番号	
64	長和町	市町村道(その他) 牧ノ沢2号線	小県郡	長和町	牧ノ沢	工事費総額	工事費総額	工事費総額	工事費総額	机上	C	復旧延長 L=62.2m 舗装工 L=62.2m W=1.7-3.5m A=161m2	復旧延長 L=62.2m 舗装工 L=62.2m W=1.7-3.5m A=161m2	交通量自動車 5.00 台/日	21350	積算方法		
						0	0	0	0							積上		
						内応急仮工事	内応急仮工事	内応急仮工事	内応急仮工事							関連又は助成事業		
						0	0	0	0							適用条項		
						0	0	0	0							2. 1		
0	0	0	0	応急仮工事適用条項														
																	豪雨及び 秋雨前線 豪雨	応急本工事適用条項
																	内未成・内転属 前災害発生年・番号	

目 論 見 書

査定：第5次 査定区分：本省

長野県

番工号事	事務所名 市町村名	河川名 路線名	位 置			申 請 額(千円)		決 定 額(千円)		方 査 法 定	順 緊 位 急	設 計 概 要		経 済 効 果	異常気象	摘 要
			郡 市	町 村	大 字	工事費	内転属又は内未成	工事費	内転属又は内未成			申 請	決 定			
98	伊那建設事務所	一級河川 上野川	上伊那郡	辰野町	平出1	工事費総額	工事費総額	工事費総額	工事費総額	机上	C	復旧延長 L=14.0m 左岸 L=14.0m 護岸工(ブロック積み工) L=13.4m SL=3.79~3.83m A=51m ² 小口止工 一式 根固工 N=6個 雑工(すりつけ工) 一式 仮設工 一式	復旧延長 L=14.0m 左岸 L=14.0m 護岸工(ブロック積み工) L=13.4m SL=3.79~3.83m A=51m ² 小口止工 一式 根固工 N=6個 雑工(すりつけ工) 一式 仮設工 一式	田、畑及び山林 0.01 ha	21350	積算方法
						0	0	0	0							積上
						内応急仮工事	内応急仮工事	内応急仮工事	内応急仮工事							関連又は助成事業
						0	0	0	0							適用条項
						0	0	0	0							2. 2. (一). イ
0	0	0	0	応急仮工事適用条項												
0	0	0	0	応急本工事適用条項												
0	0	0	0	内未成・内転属 前災害発生年・番号												
99	伊那建設事務所	一級河川 上野川	上伊那郡	辰野町	平出2	工事費総額	工事費総額	工事費総額	工事費総額	机上	C	復旧延長 L=10.0m 左岸 L=10.0m 護岸工(ブロック積み工) L=9.4m SL=4.18~4.28m A=40m ² 小口止工 一式 雑工(すりつけ工) 一式 仮設工 一式	復旧延長 L=10.0m 左岸 L=10.0m 護岸工(ブロック積み工) L=9.4m SL=4.18~4.28m A=40m ² 小口止工 一式 雑工(すりつけ工) 一式 仮設工 一式	田、畑及び山林 0.01 ha	21350	積算方法
						0	0	0	0							積上
						内応急仮工事	内応急仮工事	内応急仮工事	内応急仮工事							関連又は助成事業
						0	0	0	0							適用条項
						0	0	0	0							2. 2. (一). イ
0	0	0	0	応急仮工事適用条項												
0	0	0	0	応急本工事適用条項												
0	0	0	0	内未成・内転属 前災害発生年・番号												
100	伊那建設事務所	一級河川 上野川	上伊那郡	辰野町	平出3	工事費総額	工事費総額	工事費総額	工事費総額	机上	C	復旧延長 L=16.0m 左岸 L=4.0m 護岸工(ブロック積み工) L=3.7m SL=4.17~4.23m A=16m ² 小口止工 一式 根固工 N=3個 右岸 L=12.0m 護岸工(ブロック積み工) L=11.7m SL=4.16~4.26m A=49m ² 小口止工 一式 根固工 N=9個 雑工(すりつけ工) 一式 仮設工 一式	復旧延長 L=16.0m 左岸 L=4.0m 護岸工(ブロック積み工) L=3.7m SL=4.17~4.23m A=16m ² 右岸 L=12.0m 護岸工(ブロック積み工) L=11.7m SL=4.16~4.26m A=49m ² 小口止工 一式 根固工 N=12個 小口止工 一式 雑工(すりつけ工) 一式 仮設工 一式	鉄道及び道路 0.02 km 住家及びこれに準ずる建物 1.00 棟	21350	積算方法
						0	0	0	0							積上
						内応急仮工事	内応急仮工事	内応急仮工事	内応急仮工事							関連又は助成事業
						0	0	0	0							適用条項
						0	0	0	0							2. 2. (一). イ
0	0	0	0	応急仮工事適用条項												
0	0	0	0	応急本工事適用条項												
0	0	0	0	内未成・内転属 前災害発生年・番号												
101	伊那建設事務所	一級河川 上野川	上伊那郡	辰野町	平出4	工事費総額	工事費総額	工事費総額	工事費総額	机上	C	復旧延長 L=63.5m 右岸 L=57.7m 護岸工(ブロック積み工) L=56.5m SL=1.75~1.85m A=100m ² 小口止工 一式 隔壁工 一式 底張工 L=63.5m 雑工(すりつけ工) 一式 仮設工 一式	復旧延長 L=21.0m 右岸 L=21.0m 護岸工(ブロック積み工) L=20.4m SL=1.77~1.83m A=37m ² 小口止工 一式 底張工 L=21.0m 雑工(すりつけ工) 一式 仮設工 一式	住家及びこれに準ずる建物 2.00 戸 田、畑及び山林 0.01 ha	21350	積算方法
						0	0	0	0							積上
						内応急仮工事	内応急仮工事	内応急仮工事	内応急仮工事							関連又は助成事業
						0	0	0	0							適用条項
						0	0	0	0							2. 2. (一). イ
0	0	0	0	応急仮工事適用条項												
0	0	0	0	応急本工事適用条項												
0	0	0	0	内未成・内転属 前災害発生年・番号												

目 論 見 書

査定：第5次 査定区分：本省

長野県

番工号事	事務所名市町村名	河川名路線名	位置			申請額(千円)		決定額(千円)		方查法定	順緊急位急	設計概要		経済効果	異常気象	摘要
			郡市	町村	大字	工事費	内転属又は内未成	工事費	内転属又は内未成			申請	決定			
102	伊那建設事務所	一級河川 上野川	上伊那郡	辰野町	公民館下	工事費総額	工事費総額	工事費総額	工事費総額	机上	C	復旧延長 L=5.5m 右岸 L=5.5m 護岸工(ブロック積み工) L=4.9m SL=2.45~2.62m A=13m2 落差工 一式 小口止工 一式 雑工(すりつけ工) 一式 仮設工 一式	復旧延長 L=4.2m 右岸 L=4.2m 護岸工(ブロック積み工) L=3.6m SL=2.52~2.62m A=9m2 落差工 一式 小口止工 一式 雑工(すりつけ工) 一式 仮設工 一式	鉄道及び道路 0.02 km	21350	積算方法
						0	0	0	0							積上
						内応急仮工事	内応急仮工事	内応急仮工事	内応急仮工事							関連又は助成事業
						0	0	0	0							適用条項
						0	0	0	0							2. 2. (一). イ
0	0	0	0	応急仮工事適用条項												
0	0	0	0	応急本工事適用条項												
0	0	0	0	内未成・内転属 前災害発生年・番号												
103	伊那建設事務所	一級河川 上野川	上伊那郡	辰野町	詰所上	工事費総額	工事費総額	工事費総額	工事費総額	机上	C	復旧延長 L=6.0m 右岸 L=6.0m 護岸工(ブロック積み工) L=5.4m SL=2.62~2.70m A=14m2 小口止工 一式 根固工 N=5個 雑工(すりつけ工) 一式 仮設工 一式	復旧延長 L=6.0m 右岸 L=6.0m 護岸工(ブロック積み工) L=5.4m SL=2.62~2.70m A=14m2 小口止工 一式 根固工 N=5個 雑工(すりつけ工) 一式 仮設工 一式	鉄道及び道路 1.00 箇所 田、畑及び山林 0.01 ha	21350	積算方法
						0	0	0	0							積上
						内応急仮工事	内応急仮工事	内応急仮工事	内応急仮工事							関連又は助成事業
						0	0	0	0							適用条項
						0	0	0	0							2. 2. (一). イ
0	0	0	0	応急仮工事適用条項												
0	0	0	0	応急本工事適用条項												
0	0	0	0	内未成・内転属 前災害発生年・番号												
104	伊那建設事務所	一級河川 上野川	上伊那郡	辰野町	郡塚	工事費総額	工事費総額	工事費総額	工事費総額	机上	C	復旧延長 L=37.3m 左岸 L=37.3m 護岸工(ブロック積み工) L=36.4m SL=1.96~2.73m A=79m2 右岸 L=16.0m 護岸工(ブロック積み工) L=15.4m SL=2.13~2.65m A=37m2 根固工 N=34個 小口止工 一式 雑工(すりつけ工) 一式 仮設工 一式	復旧延長 L=22.0m 左岸 L=22.0m 護岸工(ブロック積み工) L=20.8m SL=1.96~2.73m A=48m2 右岸 L=16.0m 護岸工(ブロック積み工) L=15.4m SL=2.13~2.65m A=37m2 根固工 N=23個 小口止工 一式 雑工(すりつけ工) 一式 仮設工 一式	田、畑及び山林 0.01 ha 住家及びこれに準ずる建物 1.00 棟	21350	積算方法
						0	0	0	0							積上
						内応急仮工事	内応急仮工事	内応急仮工事	内応急仮工事							関連又は助成事業
						0	0	0	0							適用条項
						0	0	0	0							2. 2. (一). イ
0	0	0	0	応急仮工事適用条項												
0	0	0	0	応急本工事適用条項												
0	0	0	0	内未成・内転属 前災害発生年・番号												
105	伊那建設事務所	一級河川 飯沼川	上伊那郡	辰野町	越戸橋下	工事費総額	工事費総額	工事費総額	工事費総額	机上	C	復旧延長 L=19.7m 護岸工(ブロック積み工) L=19.1m SL=3.45~3.64m A=68m2 重力式擁壁工 L=8.5m H=1.25~2.64m V=12m3 小口止工 一式 雑工(すりつけ工) 一式 仮設工 一式	復旧延長 L=19.7m 護岸工(ブロック積み工) L=19.1m SL=3.50~5.23m A=72m2 小口止工 一式 雑工(すりつけ工) 一式 仮設工 一式	鉄道及び道路 0.01 km 工場、倉庫等 2.00 棟 鉄道及び道路 431.00 台/日	21350	積算方法
						0	0	0	0							積上
						内応急仮工事	内応急仮工事	内応急仮工事	内応急仮工事							関連又は助成事業
						0	0	0	0							適用条項
						0	0	0	0							2. 2. (一). イ
0	0	0	0	応急仮工事適用条項												
0	0	0	0	応急本工事適用条項												
0	0	0	0	内未成・内転属 前災害発生年・番号												

目 論 見 書

査定：第5次 査定区分：本省

長野県

番工号事	事務所名 市町村名	河川名 路線名	位 置			申 請 額(千円)		決 定 額(千円)		方 査 法 定	順 緊 位 急	設 計 概 要		経 済 効 果	異 常 気 象	摘 要
			郡 市	町 村	大 字	工 事 費	内 転 属 又 は 内 未 成	工 事 費	内 転 属 又 は 内 未 成			申 請	決 定			
106	伊那建設事務所	一級河川 飯沼川	上伊那郡	辰野町	北部グランド横	工事費総額	工事費総額	工事費総額	工事費総額	机上	C	復旧延長 L=52.3m 右岸 護岸工(ブロック積工) L=51.3m SL=3.49~5.19m A=200m2 重力式擁壁工 L=7.9m H=2.18~2.56m V=18m3 左岸 護岸工(ブロック積工) L=6.2m SL=3.72~4.64m A=23m2 小口止工 一式 雑工(すりつけ工) 一式 仮設工 一式 応急仮工事 大型土のう N=8袋	復旧延長 L=52.3m 右岸 護岸工(ブロック積工) L=51.3m SL=3.49~5.19m A=200m2 左岸 護岸工(ブロック積工) L=6.2m SL=3.72~4.64m A=23m2 小口止工 一式 雑工(すりつけ工) 一式 仮設工 一式 応急仮工事 大型土のう N=8袋	鉄道及び道路 0.02 km 田、畑及び山林 0.70 ha	21350	積算方法
						0	0	0	0							積上
						内応急仮工事	内応急仮工事	内応急仮工事	内応急仮工事							関連又は助成事業
						0	0	0	0							適用条項
						0	0	0	0							2. 2. (一). イ
0	0	0	0	8月12日 ~ 8月15日												
0	0	0	0	豪雨及び秋雨前線豪雨	9. (一). ハ											
0	0	0	0	応急仮工事適用条項												
0	0	0	0	応急本工事適用条項												
0	0	0	0	内未成・内転属前災害発生年・番号												
107	伊那建設事務所	一級河川 小野川	上伊那郡	辰野町	小野駅裏	工事費総額	工事費総額	工事費総額	工事費総額	机上	C	復旧延長 L=27.8m 護岸工(ブロック張り工) L=27.2m SL=5.19~5.35m A=143m2 小口止工 一式 雑工(すりつけ工) 一式 仮設工 一式	復旧延長 L=27.8m 護岸工(ブロック張り工) L=27.2m SL=5.19~5.35m A=143m2 小口止工 一式 雑工(すりつけ工) 一式 仮設工 一式	田、畑及び山林 0.01 ha	21350	積算方法
						0	0	0	0							積上
						内応急仮工事	内応急仮工事	内応急仮工事	内応急仮工事							関連又は助成事業
						0	0	0	0							適用条項
						0	0	0	0							2. 2. (一). イ
0	0	0	0	8月12日 ~ 8月15日												
0	0	0	0	豪雨及び秋雨前線豪雨	応急仮工事適用条項											
0	0	0	0	応急本工事適用条項												
0	0	0	0	内未成・内転属前災害発生年・番号												
108	伊那建設事務所	一級河川 小野川	上伊那郡	辰野町	鉄橋下	工事費総額	工事費総額	工事費総額	工事費総額	机上	C	復旧延長 L=10.4m 護岸工(ブロック積工) L=9.8m SL=3.71~3.80m A=37m2 小口止工 一式 雑工(すりつけ工) 一式 仮設工 一式	復旧延長 L=10.4m 護岸工(ブロック積工) L=9.8m SL=3.71~3.80m A=37m2 小口止工 一式 雑工(すりつけ工) 一式 仮設工 一式	鉄道及び道路 0.10 km 住家及びこれに準ずる建物 1.00 戸	21350	積算方法
						0	0	0	0							積上
						内応急仮工事	内応急仮工事	内応急仮工事	内応急仮工事							関連又は助成事業
						0	0	0	0							適用条項
						0	0	0	0							2. 2. (一). イ
0	0	0	0	8月12日 ~ 8月15日												
0	0	0	0	豪雨及び秋雨前線豪雨	応急仮工事適用条項											
0	0	0	0	応急本工事適用条項												
0	0	0	0	内未成・内転属前災害発生年・番号												
110	伊那建設事務所	一級河川 鴻の田川	上伊那郡	辰野町	鴻の田上	工事費総額	工事費総額	工事費総額	工事費総額	机上	C	復旧延長 L=20.0m 右岸 L=20.0m 護岸工(ブロック積み工) L=20.0m SL=1.70~1.90m A=36m2 底張工 一式 仮設工 一式	復旧延長 L=20.0m 右岸 L=20.0m 護岸工(ブロック積み工) L=20.0m SL=1.50~1.90m A=36m2 底張工 一式 仮設工 一式	田、畑及び山林 0.04 ha	21350	積算方法
						0	0	0	0							積上
						内応急仮工事	内応急仮工事	内応急仮工事	内応急仮工事							関連又は助成事業
						0	0	0	0							適用条項
						0	0	0	0							2. 2. (一). イ
0	0	0	0	8月12日 ~ 8月15日												
0	0	0	0	豪雨及び秋雨前線豪雨	応急仮工事適用条項											
0	0	0	0	応急本工事適用条項												
0	0	0	0	内未成・内転属前災害発生年・番号												

目 論 見 書

査定：第5次 査定区分：本省

長野県

番工号事	事務所名 市町村名	河川名 路線名	位 置			申 請 額(千円)		決 定 額(千円)		方 查 法 定	順 緊 位 急	設 計 概 要		経 済 効 果	異 常 気 象	摘 要		
			郡 市	町 村	大 字	工 事 費	内 転 属 又 は 内 未 成	工 事 費	内 転 属 又 は 内 未 成			申 請	決 定					
111	伊那 建設事務所	一級河川 鴻の田川	上伊那郡	辰野町	集会所上	工事費総額	工事費総額	工事費総額	工事費総額	机上	C	復旧延長 L=11.0m 右岸 L=11.0m 護岸工(ブロック積み工) L=10.1m SL=1.90~2.10m A=21m2 小口止工 一式 雑工(すりつけ工) 一式 仮設工 一式	復旧延長 L=9.0m 右岸 L=9.0m 護岸工(ブロック積み工) L=8.4m SL=2.10m A=18m2 小口止工 一式 雑工(すりつけ工) 一式 仮設工 一式	田、畑及び山林 工場、倉庫等	0.01 1.00	ha 棟	21350	積算方法
						0	0	0	0									積上
						内応急仮工事	内応急仮工事	内応急仮工事	内応急仮工事									関連又は助成事業
						0	0	0	0									適用条項
						0	0	0	0									2. 2. (一). イ
0	0	0	0	応急仮工事適用条項														
0	0	0	0	豪雨及び 秋雨前線 豪雨	応急本工事適用条項													
0	0	0	0	内未成・内転属 前災害発生年・番号														
112	伊那 建設事務所	一級河川 鴻の田川	上伊那郡	辰野町	鴻の田下1	工事費総額	工事費総額	工事費総額	工事費総額	机上	C	復旧延長 L=23.9m 左岸 L=23.9m 護岸工(ブロック積み工) L=23.6m SL=1.10~1.80m A=34m2 右岸 L=16.2m 護岸工(ブロック積み工) L=15.9m SL=1.10~1.80m A=23m2 小口止工 一式 底張工 一式 仮設工 一式	復旧延長 L=23.9m 左岸 L=23.9m 護岸工(ブロック積み工) L=23.6m SL=1.10~1.80m A=34m2 右岸 L=16.2m 護岸工(ブロック積み工) L=15.9m SL=1.10~1.80m A=23m2 小口止工 一式 底張工 一式 仮設工 一式	田、畑及び山林	0.03	ha	21350	積算方法
						0	0	0	0									積上
						内応急仮工事	内応急仮工事	内応急仮工事	内応急仮工事									関連又は助成事業
						0	0	0	0									適用条項
						0	0	0	0									2. 2. (一). イ
0	0	0	0	応急仮工事適用条項														
0	0	0	0	豪雨及び 秋雨前線 豪雨	応急本工事適用条項													
0	0	0	0	内未成・内転属 前災害発生年・番号														
113	伊那 建設事務所	一級河川 鴻の田川	上伊那郡	辰野町	鴻の田下2	工事費総額	工事費総額	工事費総額	工事費総額	机上	C	復旧延長 L=123.4m 左岸 L=73.1m 護岸工(ブロック積み工) L=71.6m SL=1.70~2.80m A=143m2 右岸 L=50.3m 護岸工(ブロック積み工) L=49.7m SL=1.60~3.30m A=116m2 小口止工 一式 隔壁工 一式 雑工(すりつけ工) 一式 仮設工 一式	復旧延長 L=119.8m 左岸 L=69.5m 護岸工(ブロック積み工) L=68.0m SL=1.70~2.20m A=134m2 右岸 L=50.3m 護岸工(ブロック積み工) L=49.7m SL=1.60~3.30m A=112m2 小口止工 一式 隔壁工 一式 雑工(すりつけ工) 一式 仮設工 一式	田、畑及び山林	0.40	ha	21350	積算方法
						0	0	0	0									積上
						内応急仮工事	内応急仮工事	内応急仮工事	内応急仮工事									関連又は助成事業
						0	0	0	0									適用条項
						0	0	0	0									2. 2. (一). イ
0	0	0	0	応急仮工事適用条項														
0	0	0	0	豪雨及び 秋雨前線 豪雨	応急本工事適用条項													
0	0	0	0	内未成・内転属 前災害発生年・番号														
114	伊那 建設事務所	一級河川 鴻の田川	上伊那郡	辰野町	鴻の田	工事費総額	工事費総額	工事費総額	工事費総額	机上	C	復旧延長 L=14.2m 左岸 L=14.2m 護岸工(ブロック積み工) L=14.2m SL=2.20m A=31m2 仮設工 一式	復旧延長 L=10.5m 左岸 L=10.5m 護岸工(ブロック積み工) L=9.9m SL=2.20m A=22m2 仮設工 一式 小口止工 一式	田、畑及び山林	0.01	ha	21350	積算方法
						0	0	0	0									積上
						内応急仮工事	内応急仮工事	内応急仮工事	内応急仮工事									関連又は助成事業
						0	0	0	0									適用条項
						0	0	0	0									2. 2. (一). イ
0	0	0	0	応急仮工事適用条項														
0	0	0	0	豪雨及び 秋雨前線 豪雨	応急本工事適用条項													
0	0	0	0	内未成・内転属 前災害発生年・番号														

目 論 見 書

査定：第5次 査定区分：本省

長野県

番工号事	事務所名 市町村名	河川名 路線名	位 置			申 請 額(千円)		決 定 額(千円)		方查 法定	順緊 位急	設 計 概 要		経 済 効 果	異常気象	摘 要
			郡 市	町 村	大 字	工事費	内転属又 は内未成	工事費	内転属又 は内未成			申 請	決 定			
115	伊那 建設事務所	一級河川 鴻の田川	上伊那郡	辰野町	合流点上	工事費総額	工事費総額	工事費総額	工事費総額	机上	C	復旧延長 L=9.0m 左岸 L=9.0m 護岸工(ブロック積み工) L=8.4m SL=2.30m A=19m2 右岸 L=3.5m 護岸工(ブロック積み工) L=3.2m SL=2.3m A=7m2 小口止工 一式 雑工(すりつけ工) 一式 仮設工 一式	復旧延長 L=9.0m 左岸 L=9.0m 護岸工(ブロック積み工) L=8.4m SL=2.30m A=19m2 右岸 L=3.5m 護岸工(ブロック積み工) L=3.2m SL=2.3m A=7m2 小口止工 一式 雑工(すりつけ工) 一式 仮設工 一式	田、畑及び山林 0.03 ha	21350	積算方法
						0	0	0	0							積上
						内応急仮工事	内応急仮工事	内応急仮工事	内応急仮工事							関連又は助成事業
						0	0	0	0							適用条項
						内工事雑費	内工事雑費	内工事雑費	内工事雑費							2. 2. (一). イ
						0	0	0	0							応急仮工事適用条項
国庫負担対象額	国庫負担対象額	国庫負担対象額	国庫負担対象額	豪雨及び 秋雨前線 豪雨												
0	0	0	0	内未成・内転属 前災害発生年・番号												
116	伊那 建設事務所	一級河川 樋の沢川	上伊那郡	辰野町	県道上	工事費総額	工事費総額	工事費総額	工事費総額	机上	C	復旧延長 L=18.4m 右岸 L=8.4m 護岸工(ブロック積み工) L=7.5m SL=1.80~2.92m A=19.6m2 左岸 L=10.0m 護岸工(ブロック積み工) L=9.4m SL=1.49~1.67m A=15.1m2 小口止工 一式 雑工(すりつけ工) 一式 仮設工 一式	復旧延長 L=18.4m 右岸 L=8.4m 護岸工(ブロック積み工) L=7.5m SL=1.80~2.92m A=19.6m2 左岸 L=10.0m 護岸工(ブロック積み工) L=9.4m SL=1.49~1.67m A=15.1m2 小口止工 一式 雑工(すりつけ工) 一式 仮設工 一式	田、畑及び山林 0.30 ha 住家及びこれに準ずる建物 2.00 戸 鉄道及び道路 0.10 km	21350	積算方法
						0	0	0	0							積上
						内応急仮工事	内応急仮工事	内応急仮工事	内応急仮工事							関連又は助成事業
						0	0	0	0							適用条項
						内工事雑費	内工事雑費	内工事雑費	内工事雑費							2. 2. (一). イ
						0	0	0	0							応急仮工事適用条項
国庫負担対象額	国庫負担対象額	国庫負担対象額	国庫負担対象額	豪雨及び 秋雨前線 豪雨												
0	0	0	0	内未成・内転属 前災害発生年・番号												

目 論 見 書

査定：第5次 査定区分：本省

長野県

番工号事	事務所名市町村名	河川名路線名	位 置			申 請 額(千円)		決 定 額(千円)		方 查 法 定	順 緊 位 急	設 計 概 要		経 済 効 果	異 常 気 象	摘 要
			郡 市	町 村	大 字	工 事 費	内 転 属 又 は 内 未 成	工 事 費	内 転 属 又 は 内 未 成			申 請	決 定			
134	伊那建設事務所	一級河川 桑沢川	上伊那郡	辰野町	ライスセンター上	工事費総額	工事費総額	工事費総額	工事費総額	机上	C	復旧延長L=5.9m 護岸工（ブロック積み工） L=5.1m sl=3.6~3.8m A=19m2 小口止工 N=2箇所 雑工（すり付け工） 一式 底張工 L=5.9m A=11m2 仮設工 一式	復旧延長L=5.9m 護岸工（ブロック積み工） L=5.1m sl=3.6~3.8m A=19m2 小口止工 N=2箇所 雑工（すり付け工） 一式 底張工 L=5.9m A=11m2 仮設工 一式	工場、倉庫等 1.00 棟 田、畑及び山林 0.10 ha	21350	積算方法
						0	0	0	0							積上
						内応急仮工事	内応急仮工事	内応急仮工事	内応急仮工事							関連又は助成事業
						0	0	0	0							適用条項
						0	0	0	0							2. 2. (一). イ
0	0	0	0	応急仮工事適用条項												
0	0	0	0	豪雨及び秋雨前線豪雨												
0	0	0	0	応急本工事適用条項												
0	0	0	0	内未成・内転属前災害発生年・番号												
135	伊那建設事務所	一級河川 桑沢川	上伊那郡	箕輪町	しらみ橋上	工事費総額	工事費総額	工事費総額	工事費総額	机上	C	復旧延長 L=11.0m 護岸工 右岸L=5.6m ブロック積み工 L=5.0m SL=3.3~3.4m A=17m2 小口止工 N=2箇所 底張工 L=5.6m A=12m2 護岸工 左岸L=5.4m ブロック積み工 L=4.8m SL=3.6m A=17m2 小口止工 N=2箇所 底張工 L=5.4m A=11m2 雑工 一式 仮設工 一式	復旧延長 L=11.0m 護岸工 右岸L=5.6m ブロック積み工 L=5.0m SL=3.3~3.4m A=17m2 小口止工 N=2箇所 底張工 L=5.6m A=12m2 護岸工 左岸L=5.4m ブロック積み工 L=4.8m SL=3.6m A=17m2 小口止工 N=2箇所 底張工 L=5.4m A=11m2 雑工 一式 仮設工 一式	住家及びこれに準ずる建物 4.00 戸 田、畑及び山林 0.50 ha	21350	積算方法
						0	0	0	0							積上
						内応急仮工事	内応急仮工事	内応急仮工事	内応急仮工事							関連又は助成事業
						0	0	0	0							適用条項
						0	0	0	0							2. 2. (一). イ
0	0	0	0	応急仮工事適用条項												
0	0	0	0	豪雨及び秋雨前線豪雨												
0	0	0	0	応急本工事適用条項												
0	0	0	0	内未成・内転属前災害発生年・番号												
136	伊那建設事務所	一級河川 桑沢川	上伊那郡	箕輪町	桑沢高架橋上	工事費総額	工事費総額	工事費総額	工事費総額	机上	C	復旧延長 L=3.7m 護岸工 L=2.7m ブロック積み工 L=2.4m sl=1.5~3.0m A=5.0m2 小口止工 一式 雑工（すり付け工） 一式 帯工 V=2.3m3 石張工 A=1.4m2 底張工 V=1.1m3 仮設工 一式	復旧延長 L=2.4m 護岸工 L=2.4m ブロック積み工 L=2.1m sl=1.5~2.3m A=4.3m2 小口止工 N=1箇所 雑工（すり付け工） ブロ ック積み工 L=1.7m A=3.4m2 石張工 A=1.2m2 底張工 V=0.3m3 落差工 V=2.3m3 石張工 A=1.1m2 底張工 V=0.4m3 仮設工 仮水路工（φ800） L=12.7m	住家及びこれに準ずる建物 2.00 棟 鉄道及び道路 31600.00 台/日	21350	積算方法
						0	0	0	0							積上
						内応急仮工事	内応急仮工事	内応急仮工事	内応急仮工事							関連又は助成事業
						0	0	0	0							適用条項
						0	0	0	0							2. 2. (一). イ
0	0	0	0	応急仮工事適用条項												
0	0	0	0	豪雨及び秋雨前線豪雨												
0	0	0	0	応急本工事適用条項												
0	0	0	0	内未成・内転属前災害発生年・番号												
158	伊那建設事務所	主要地方道 駒ヶ根駒ヶ岳公園線	上伊那郡	宮田村	中御所橋	工事費総額	工事費総額	工事費総額	工事費総額	机上	A	復旧延長 L=7.9m 根継工 L=7.9m SL=2.12~ 2.80m V=26m3	復旧延長 L=7.4m 根継工 L=7.4m SL=2.12~ 2.80m V=24m3 雑工（取付工） V=2m3	鉄道及び道路 0.02 km 交通量自動車 374.00 台/日	21350	積算方法
						0	0	0	0							積上
						内応急仮工事	内応急仮工事	内応急仮工事	内応急仮工事							関連又は助成事業
						0	0	0	0							適用条項
						0	0	0	0							2. 2. (一). イ
0	0	0	0	応急仮工事適用条項												
0	0	0	0	豪雨及び秋雨前線豪雨												
0	0	0	0	応急本工事適用条項												
0	0	0	0	9. (二)												
0	0	0	0	内未成・内転属前災害発生年・番号												

目 論 見 書

査定：第5次 査定区分：本省

長野県

番工号事	事務所名 市町村名	河川名 路線名	位 置			申 請 額(千円)		決 定 額(千円)		方 査 法 定	順 緊 位 急	設 計 概 要		経 済 効 果	異 常 気 象	摘 要
			郡 市	町 村	大 字	工 事 費	内 転 属 又 は 内 未 成	工 事 費	内 転 属 又 は 内 未 成			申 請	決 定			
161	辰野町	準用河川 にれ沢川	上伊那郡	辰野町	にれ沢1号	工事費総額	工事費総額	工事費総額	工事費総額	机上	C	復旧延長 L=10.5m コンクリートブロック積工 SL=2.6~3.7m A=39m2 小口止工 N=4基 かご工 L=16.0m 雑工(すりつけ工) A=6m2 仮設工 1.0式	復旧延長 L=10.5m コンクリートブロック積工 SL=3.1~3.8m A=40m2 小口止工 N=4基 かご工 L=28.0m 雑工(すりつけ工) A=6m2 仮設工 1.0式	田、畑及び山林 1.00 ha	21350	積算方法
						0	0	0	0							併用
						内応急仮工事	内応急仮工事	内応急仮工事	内応急仮工事							関連又は助成事業
						0	0	0	0							適用条項
						0	0	0	0							2. 2. (一). イ
0	0	0	0	応急仮工事適用条項												
0	0	0	0	応急本工事適用条項												
0	0	0	0	内未成・内転属 前災害発生年・番号												
162	辰野町	準用河川 にれ沢川	上伊那郡	辰野町	にれ沢2号	工事費総額	工事費総額	工事費総額	工事費総額	机上	C	復旧延長 L=22.7m コンクリートブロック積工 SL=2.9~ 3.9m A=32m2 小口止工 N=1基 底張工 A=41m2 帯工 N=1箇所 雑工(かご工) L=2.0m 仮設工 1.0式	復旧延長 L=14.1m コンクリートブロック積工 SL=3.9m A=38m2 小口止工 N=1基 底張工 A=25m2 雑工(帯工) N=1箇所 雑工(かご工) L=2.0m 仮設工 1.0式	田、畑及び山林 1.00 ha	21350	積算方法
						0	0	0	0							併用
						内応急仮工事	内応急仮工事	内応急仮工事	内応急仮工事							関連又は助成事業
						0	0	0	0							適用条項
						0	0	0	0							2. 2. (一). イ
0	0	0	0	応急仮工事適用条項												
0	0	0	0	応急本工事適用条項												
0	0	0	0	内未成・内転属 前災害発生年・番号												
163	辰野町	準用河川 河子沢川	上伊那郡	辰野町	河子沢	工事費総額	工事費総額	工事費総額	工事費総額	机上	C	復旧延長 L=30.7m コンクリートブロック積工 A=61m2 SL=2.0~2.2m 小口止工 N=2基 仮設工 1式 雑工(すりつけ工) A=4m2	復旧延長 L=30.7m コンクリートブロック積工 A=59m2 SL=2.0m 小口止工 N=2基 仮設工 1式 雑工(すりつけ工) A=4m2	田、畑及び山林 1.00 ha	21350	積算方法
						0	0	0	0							併用
						内応急仮工事	内応急仮工事	内応急仮工事	内応急仮工事							関連又は助成事業
						0	0	0	0							適用条項
						0	0	0	0							2. 2. (一). イ
0	0	0	0	応急仮工事適用条項												
0	0	0	0	応急本工事適用条項												
0	0	0	0	内未成・内転属 前災害発生年・番号												
164	辰野町	普通河川 沢入川	上伊那郡	辰野町	上平出	工事費総額	工事費総額	工事費総額	工事費総額	机上	C	復旧延長 L=66.1m コンクリートブロック積工 A=138m2 SL=1.8~2.5m 小口止工 N=2基 ふとんかご設置 L=50m 仮設工 1式	復旧延長 L=66.1m コンクリートブロック積工 A=135m2 SL=1.8~2.5m 小口止工 N=6基 ふとんかご設置 L=84m 仮設工 1式	学校及び公共建物 1.00 戸 鉄道及び道路 30.00 台/日	21350	積算方法
						0	0	0	0							併用
						内応急仮工事	内応急仮工事	内応急仮工事	内応急仮工事							関連又は助成事業
						0	0	0	0							適用条項
						0	0	0	0							2. 2. (一). イ
0	0	0	0	応急仮工事適用条項												
0	0	0	0	応急本工事適用条項												
0	0	0	0	内未成・内転属 前災害発生年・番号												

目 論 見 書

査定：第5次 査定区分：本省

長野県

番工号事	事務所名市町村名	河川名路線名	位置			申請額(千円)		決定額(千円)		方査法定	順緊位急	設計概要		経済効果	異常気象	摘要		
			郡市	町村	大字	工事費	内転属又は内未成	工事費	内転属又は内未成			申請	決定					
165	辰野町	大沢川	上伊那郡	辰野町	小野新田1号	工事費総額	工事費総額	工事費総額	工事費総額	机上	B	復旧延長 L=10.0m コンクリートブロック積工 SL=1.9~2.1m A=18m2 小口止工 N=2基 雑工(すりつけ工) A=4m2 仮設工 1.0式	復旧延長 L=10.0m コンクリートブロック積工 SL=1.9~2.1m A=18m2 小口止工 N=2基 雑工(すりつけ工) A=4m2 仮設工 1.0式	田、畑及び山林 1.00 ha	21350	積算方法		
						0	0	0	0							併用		
						内応急仮工事	内応急仮工事	内応急仮工事	内応急仮工事							関連又は助成事業		
						0	0	0	0							適用条項		
						0	0	0	0							2. 2. (一). イ		
0	0	0	0	応急仮工事適用条項														
																豪雨及び秋雨前線豪雨	応急本工事適用条項	
																	内未成・内転属前災害発生年・番号	
166	辰野町	大沢川	上伊那郡	辰野町	小野新田2号	工事費総額	工事費総額	工事費総額	工事費総額	机上	C	復旧延長 L=52.5m コンクリートブロック積工 SL=3.5~4.5m A=72m2 根継工 V=30m3 小口止工 N=4基 雑工(すりつけ工) A=9m2 仮設工 1.0式	復旧延長 L=48.5m コンクリートブロック積工 SL=3.5~4.5m A=72m2 根継工 V=26m3 小口止工 N=4基 雑工(すりつけ工) A=9m2 仮設工 1.0式	田、畑及び山林 1.00 ha	21350	積算方法		
						0	0	0	0							併用		
						内応急仮工事	内応急仮工事	内応急仮工事	内応急仮工事							関連又は助成事業		
						0	0	0	0							適用条項		
						0	0	0	0							2. 2. (一). イ		
0	0	0	0	応急仮工事適用条項														
																	豪雨及び秋雨前線豪雨	応急本工事適用条項
																	内未成・内転属前災害発生年・番号	
167	南箕輪村	鳥谷川	上伊那郡	南箕輪村	南原	工事費総額	工事費総額	工事費総額	工事費総額	机上	C	復旧延長 L=16.0m 護岸工(カゴマット工) L=16.0m、H=1.5m、A=24m ² 雑工(すりつけ工、じゃかご) L=2.4m 仮設工(水替工) 1.0式	復旧延長 L=16.0m 護岸工(カゴマット工) L=16.0m、H=1.5m、A=24m ² 雑工(すりつけ工、じゃかご) L=2.4m 仮設工(水替工) 1式	田、畑及び山林 0.50 ha	21350	積算方法		
						0	0	0	0							積上		
						内応急仮工事	内応急仮工事	内応急仮工事	内応急仮工事							関連又は助成事業		
						0	0	0	0							適用条項		
						0	0	0	0							2. 2. (一). イ		
0	0	0	0	応急仮工事適用条項														
																	豪雨及び秋雨前線豪雨	応急本工事適用条項
																	内未成・内転属前災害発生年・番号	
169	伊那市	羽広経ヶ岳線	伊那市	中条	工事費総額	工事費総額	工事費総額	工事費総額	机上	B	復旧延長 L=5.4m W=3.52~3.78m ブロック積工 A=27m2 SL=5.03~5.56m 小口止工 N=1基 舗装工 A=6m2 防護柵工 L=12m 雑工(取付工) A=12m2	復旧延長 L=5.4m W=3.52~3.78m ブロック積工 A=27m2 SL=5.03~5.56m 小口止工 N=1基 舗装工 A=6m2 防護柵工 L=12m 雑工(取付工) A=12m2	交通量自動車 50.00 台/日 鉄道及び道路 9.47 km	21350	積算方法			
					0	0	0	0							積上			
					内応急仮工事	内応急仮工事	内応急仮工事	内応急仮工事							関連又は助成事業			
					0	0	0	0							適用条項			
					0	0	0	0							2. 2. (一). ロ			
0	0	0	0	応急仮工事適用条項														
																	豪雨及び秋雨前線豪雨	応急本工事適用条項
																	内未成・内転属前災害発生年・番号	

目 論 見 書

査定：第5次 査定区分：本省

長野県

番工号事	事務所名 市町村名	河川名 路線名	位 置			申 請 額(千円)		決 定 額(千円)		方 査 法 定	順 緊 位 急	設 計 概 要		経 済 効 果	異 常 気 象	摘 要
			郡 市	町 村	大 字	工 事 費	内 転 属 又 は 内 未 成	工 事 費	内 転 属 又 は 内 未 成			申 請	決 定			
170	伊那市	市町村道(その他) 羽広経ヶ岳線	伊那市		上戸	工事費総額	工事費総額	工事費総額	工事費総額	机上	B	復旧延長 L=12.0m W=4.12~4.39m 大型ブロック積工 A=68m2 SL=5.24~7.16m 小口止工 N=2基 舗装工 A=21m2 防護柵工 L=24m 雑工(取付工) A=22m2	復旧延長 L=12.0m W=4.12~4.39m 大型ブロック積工 A=68m2 SL=5.24~7.16m 小口止工 N=2基 舗装工 A=21m2 防護柵工 L=24m 雑工(取付工) A=22m2	交通量自動車 50.00 台/日 鉄道及び道路 9.47 km	21350	積算方法
						0	0	0	0							積上
						内応急仮工事	内応急仮工事	内応急仮工事	内応急仮工事							関連又は助成事業
						0	0	0	0							適用条項
						0	0	0	0							2. 2. (一). 口
0	0	0	0	応急仮工事適用条項												
0	0	0	0	応急本工事適用条項												
0	0	0	0	内未成・内転属 前災害発生年・番号												
171	辰野町	市町村道(一級) 14号線	上伊那郡	辰野町	旧国道線	工事費総額	工事費総額	工事費総額	工事費総額	机上	C	復旧延長 L=11.0m W=6.1~7.5m コンクリートブロック積工 SL=3.4~5.0m A=45m2 小口止工 N=3基 間詰工 V=3m3 かご工 L=3.0m 舗装工 A=20m2 防護柵工 L=12.0m 雑工(取付工) A=0.3m3 仮設工 1.0式	復旧延長 L=11.0m W=6.1~7.5m コンクリートブロック積工 SL=3.4~5.0m A=45m2 小口止工 N=3基 間詰工 V=3m3 舗装工 A=20m2 防護柵工 L=12.0m 雑工(取付工) A=0.3m3 仮設工 1.0式	交通量自動車 100.00 台/日	21350	積算方法
						0	0	0	0							併用
						内応急仮工事	内応急仮工事	内応急仮工事	内応急仮工事							関連又は助成事業
						0	0	0	0							適用条項
						0	0	0	0							2. 2. (一). 口
0	0	0	0	応急仮工事適用条項												
0	0	0	0	応急本工事適用条項												
0	0	0	0	内未成・内転属 前災害発生年・番号												
172	辰野町	市町村道(二級) 57号線	上伊那郡	辰野町	大石平	工事費総額	工事費総額	工事費総額	工事費総額	机上	C	復旧延長 L=16.2m W=7.2m 簡易吹付法砕工 A=322m2 U字溝設置 L=11m 仮設工 1式 砕内植生基材吹付工 t=5cm A=180m2	復旧延長 L=16.2m W=7.2m 簡易吹付法砕工 A=322m2 小段排水工 L=11m 仮設工 1式 砕内植生基材吹付工 t=3cm A=180m2	交通量自動車 200.00 台/日	21350	積算方法
						0	0	0	0							積上
						内応急仮工事	内応急仮工事	内応急仮工事	内応急仮工事							関連又は助成事業
						0	0	0	0							適用条項
						0	0	0	0							2. 2. (一). 口
0	0	0	0	応急仮工事適用条項												
0	0	0	0	応急本工事適用条項												
0	0	0	0	内未成・内転属 前災害発生年・番号												
173	辰野町	市町村道(二級) 69号線	上伊那郡	辰野町	パークライ ン	工事費総額	工事費総額	工事費総額	工事費総額	机上	B	復旧延長 L=67.3m W=5.8m 舗装工 A=471m2 側溝工 L=7.0m 区画線工 L=167.0m	復旧延長 L=67.3m W=5.8m 舗装工 A=471m2 側溝工 L=7.0m 区画線工 L=165m	交通量自動車 200.00 台/日	21350	積算方法
						0	0	0	0							積上
						内応急仮工事	内応急仮工事	内応急仮工事	内応急仮工事							関連又は助成事業
						0	0	0	0							適用条項
						0	0	0	0							2. 1
0	0	0	0	応急仮工事適用条項												
0	0	0	0	応急本工事適用条項												
0	0	0	0	9. (二)												
0	0	0	0	内未成・内転属 前災害発生年・番号												

目 論 見 書

査定：第5次 査定区分：本省

長野県

番工号事	事務所名市町村名	河川名路線名	位 置			申 請 額(千円)		決 定 額(千円)		方 査 法 定	順 緊 位 急	設 計 概 要		経 済 効 果	異 常 気 象	摘 要
			郡 市	町 村	大 字	工 事 費	内 転 属 又 は 内 未 成	工 事 費	内 転 属 又 は 内 未 成			申 請	決 定			
174	辰野町	市町村道(その他) 1666号線	上伊那郡	辰野町	三ツ谷	工事費総額	工事費総額	工事費総額	工事費総額	机上	B	復旧延長 L=15.0m W=3.5m コンクリートブロック積工 A=79m2 SL=4.0~7.2m 小口止工 N=2基 横断側溝 L=3m 集水桝 N=1箇所 ポリエチレン管設置 L=8m ふとんかご設置 L=6m 舗装工 A=11m2 仮設工 1式 雑工(取付工) A=5m2	復旧延長 L=15.0m W=3.5m コンクリートブロック積工 A=79m2 SL=4.0~7.2m 小口止工 N=2基 ふとんかご設置 L=4m 舗装工 A=6m2 仮設工 1式 雑工(取付工) A=5m2 No7.0~No.10.5 L=3.5mについては、 調査不可能なため未申請。	交通量自動車 10.00 台/日	21350	積算方法
						併用										
						関連又は助成事業										
						適用条項										
						2. 2. (一). 口										
8月12日 ~ 8月15日	応急仮工事適用条項															
豪雨及び秋雨前線豪雨	応急本工事適用条項															
																内未成・内転属 前災害発生年・番号
175	辰野町	市町村道(その他) 2082号線	上伊那郡	辰野町	沢底岩花線	工事費総額	工事費総額	工事費総額	工事費総額	机上	B	復旧延長 L=25.9m W=3.0~3.2m コンクリートブロック積工 SL=1.8~3.9m A=46m2 小口止工 N=4基 舗装工 A=11m2 植生工 A=50m2 雑工(取付工) A=11m2 仮設工 1.0式	復旧延長 L=25.9m W=3.0~3.2m コンクリートブロック積工 SL=1.8~3.9m A=46m2 小口止工 N=4基 舗装工 A=11m2 植生工 A=50m2 雑工(取付工) A=11m2 仮設工 1.0式	交通量自動車 40.00 台/日	21350	積算方法
						併用										
						関連又は助成事業										
						適用条項										
						2. 2. (一). 口										
8月12日 ~ 8月15日	応急仮工事適用条項															
豪雨及び秋雨前線豪雨	応急本工事適用条項															
																内未成・内転属 前災害発生年・番号
176	辰野町	市町村道(その他) 2350号線	上伊那郡	辰野町	上平出	工事費総額	工事費総額	工事費総額	工事費総額	机上	B	復旧延長 L=43.0m W=3.2~4.5m 舗装工 A=151m2 構造物撤去工 1式	復旧延長 L=43.0m W=3.2~4.5m 舗装工 A=151m2 構造物撤去工 1式	交通量自動車 30.00 台/日	21350	積算方法
						積上										
						関連又は助成事業										
						適用条項										
						2. 1										
8月12日 ~ 8月15日	応急仮工事適用条項															
豪雨及び秋雨前線豪雨	応急本工事適用条項															
																内未成・内転属 前災害発生年・番号
177	辰野町	市町村道(その他) 2402号線	上伊那郡	辰野町	山寺	工事費総額	工事費総額	工事費総額	工事費総額	机上	B	復旧延長 L=17.2m W=3.2m 植生工 A=50m2 コンクリートブロック積工 A=59m2 SL=4.2~5.1m 小口止工 N=1基 舗装工 A=19m2 仮設工 1式 雑工(取付工) A=4m2	復旧延長 L=17.2m W=3.2m 植生工 A=50m2 コンクリートブロック積工 A=59m2 SL=4.2~5.1m 小口止工 N=1基 舗装工 A=19m2 仮設工 1式 雑工(取付工) A=4m2	交通量自動車 10.00 台/日	21350	積算方法
						併用										
						関連又は助成事業										
						適用条項										
						2. 2. (一). 口										
8月12日 ~ 8月15日	応急仮工事適用条項															
豪雨及び秋雨前線豪雨	応急本工事適用条項															
																内未成・内転属 前災害発生年・番号

目 論 見 書

査定：第5次 査定区分：本省

長野県

番工号事	事務所名市町村名	河川名路線名	位 置			申 請 額(千円)		決 定 額(千円)		方 査 法 定	順 緊 位 急	設 計 概 要		経 済 効 果	異 常 気 象	摘 要
			郡 市	町 村	大 字	工 事 費	内 転 属 又 は 内 未 成	工 事 費	内 転 属 又 は 内 未 成			申 請	決 定			
178	箕輪町	市町村道(その他) 670号線	上伊那郡	箕輪町	富田	工事費総額	工事費総額	工事費総額	工事費総額	机上	B	復旧延長 L=49.0m W=3.3~5.1m 舗装工 A=186㎡ 水路間詰コンクリート V=5㎡	復旧延長 L=49.0m W=3.3~5.1m 舗装工 A=186㎡ 水路間詰コンクリート V=5㎡	交通量自動車 200.00 台/日 鉄道及び道路 0.30 km 住家及びこれに準ずる建物 25.00 戸	21350	積算方法
						0	0	0	0							積上
						内応急仮工事	内応急仮工事	内応急仮工事	内応急仮工事							関連又は助成事業
						0	0	0	0							適用条項
						内工事雑費	内工事雑費	内工事雑費	内工事雑費							2. 1
						0	0	0	0							応急仮工事適用条項
国庫負担対象額	国庫負担対象額	国庫負担対象額	国庫負担対象額	豪雨及び 秋雨前線 豪雨	応急本工事適用条項											
0	0	0	0		9. (二)											
															内未成・内転属 前災害発生年・番号	
204	木曾建設事務所	一級河川 笹川	木曾郡	木祖村	細島橋上	工事費総額	工事費総額	工事費総額	工事費総額	机上	C	復旧延長 L=17.0m 護岸工 ブロック積工 L=16.4m sl=4.92m A=81m2 小口止工 2箇所 V=2m3 雑工(すり付け工) 練石積工 A=6m2 ブロック積工 7m2 仮設工 工事用道路工 L=22.0m W=3.0(4.0)m 大型土のう工 N=8袋 仮排水工(φ1000) L=70m	復旧延長 L=17.0m 護岸工 ブロック積工 L=16.4m sl=4.92m A=81m2 小口止工 2箇所 V=2m3 雑工(すり付け工) 練石積工 A=6m2 ブロック積工 7m2 仮設工 工事用道路工 L=22.0m W=3.0(4.0)m 大型土のう工 N=8袋 仮排水工(φ1000) L=70m	鉄道及び道路 0.04 km	21350	積算方法
						0	0	0	0							積上
						内応急仮工事	内応急仮工事	内応急仮工事	内応急仮工事							関連又は助成事業
						0	0	0	0							適用条項
						内工事雑費	内工事雑費	内工事雑費	内工事雑費							2. 2. (一). イ
						0	0	0	0							応急仮工事適用条項
国庫負担対象額	国庫負担対象額	国庫負担対象額	国庫負担対象額	豪雨及び 秋雨前線 豪雨	応急本工事適用条項											
0	0	0	0		内未成・内転属 前災害発生年・番号											
205	木曾建設事務所	一級河川 笹川	木曾郡	木祖村	寺平橋上	工事費総額	工事費総額	工事費総額	工事費総額	机上	C	復旧延長 L=42.6m 護岸工 ブロック張工 L=29.5m sl=7.49~8.28m A=222m2 隔壁工 1箇所 V=2m3 小口止工 2箇所 V=4m3 雑工(練石張工) A=38m2 根継工 L=17.0m h=3.0m V=35m3 ガードレール工 L=37m 仮設工 工事用道路工 L=37m W=3.0(4.0)m 大型土のう工 L=106m N=93袋 仮排水工(φ1000 3列) L=29.5m	復旧延長 L=42.6m 護岸工 ブロック張工 L=29.5m sl=7.49~8.28m A=222m2 隔壁工 1箇所 V=2m3 小口止工 2箇所 V=4m3 雑工(練石張工) A=38m2 根継工 L=17.0m h=3.0m V=35m3 ガードレール工 L=37m 仮設工 工事用道路工 L=37m W=3.0(4.0)m 大型土のう工 L=106m N=93袋 仮排水工(φ1000 3列) L=29.5m	鉄道及び道路 0.06 km	21350	積算方法
						0	0	0	0							積上
						内応急仮工事	内応急仮工事	内応急仮工事	内応急仮工事							関連又は助成事業
						0	0	0	0							適用条項
						内工事雑費	内工事雑費	内工事雑費	内工事雑費							2. 2. (一). イ
						0	0	0	0							応急仮工事適用条項
国庫負担対象額	国庫負担対象額	国庫負担対象額	国庫負担対象額	豪雨及び 秋雨前線 豪雨	応急本工事適用条項											
0	0	0	0		内未成・内転属 前災害発生年・番号											
206	木曾建設事務所	一級河川 笹川	木曾郡	木祖村	花の木	工事費総額	工事費総額	工事費総額	工事費総額	机上	C	復旧延長 L=15.0m 護岸工 多段式カゴマット工 L=15.0m H=3.5m A=53m2 雑工(すり付け工) 多段式カゴマット工 L=3.2m H=3.5m A=8m2 仮設工 工事用道路工 L=251m W=3.0(4.0)m 大型土のう工 L=88m N=228袋	復旧延長 L=15.0m 護岸工 多段式カゴマット工 L=15.0m H=3.5m A=53m2 雑工(すり付け工) 多段式カゴマット工 L=3.2m H=3.5m A=8m2 仮設工 工事用道路工 L=251m W=3.0(4.0)m 大型土のう工 L=88m N=228袋	田、畑及び山林 0.20 ha	21350	積算方法
						0	0	0	0							積上
						内応急仮工事	内応急仮工事	内応急仮工事	内応急仮工事							関連又は助成事業
						0	0	0	0							適用条項
						内工事雑費	内工事雑費	内工事雑費	内工事雑費							2. 2. (一). イ
						0	0	0	0							応急仮工事適用条項
国庫負担対象額	国庫負担対象額	国庫負担対象額	国庫負担対象額	豪雨及び 秋雨前線 豪雨	応急本工事適用条項											
0	0	0	0		内未成・内転属 前災害発生年・番号											

目 論 見 書

査定：第5次 査定区分：本省

長野県

番工号事	事務所名 市町村名	河川名 路線名	位 置			申 請 額(千円)		決 定 額(千円)		方 査 法 定	順 緊 位 急	設 計 概 要		経 済 効 果	異 常 気 象	摘 要
			郡 市	町 村	大 字	工 事 費	内 転 属 又 は 内 未 成	工 事 費	内 転 属 又 は 内 未 成			申 請	決 定			
207	木曾 建設事務所	一級河川 塩沢川	木曾郡	木祖村	高架下	工事費総額	工事費総額	工事費総額	工事費総額	机上	C	復旧延長 L=8.4m ブロック積工（下段） L=8.4m sl=4.52~5.10m ブロック積工（上段） L=8.4m sl=1.78~2.13m すり付け工（下段） 練石積工 A=8m2 ブロック積工 A=7m2 すり付け工（上段） 練石積工 A=14m2 仮設工 工事用道路工 L=60m W=3.0m 仮締切工 大型土のう工 N=15袋 仮排水管 L=30m	復旧延長 L=8.4m ブロック積工（下段） L=7.8m sl=4.52~5.10m ブロック積工（上段） L=3.1m sl=2.06~2.13m すり付け工（下段） 練石積工 A=8m2 ブロック積工 A=7m2 すり付け工（上段） 練石積工 A=14m2 仮設工 工事用道路工 L=60m W=3.0m 仮締切工 大型土のう工 N=15袋 仮排水管 L=30m	鉄道及び道路 0.02 km	21350	積算方法
						工事費総額	工事費総額	工事費総額	工事費総額							積上
						0	0	0	0							関連又は助成事業
						内応急仮工事	内応急仮工事	内応急仮工事	内応急仮工事							適用条項
						0	0	0	0							2. 2. (一). イ
						内工事雑費	内工事雑費	内工事雑費	内工事雑費							応急仮工事適用条項
0	0	0	0	応急本工事適用条項												
0	0	0	0	豪雨及び 秋雨前線 豪雨	内未成・内転属 前災害発生年・番号											
208	木曾 建設事務所	一級河川 菅川	木曾郡	木祖村	栗屋沢上	工事費総額	工事費総額	工事費総額	工事費総額	机上	C	復旧延長 L=33.4m ブロック積工 L=32.8m sl=3.78~3.60m A=121m2 小口止工 N=2基 V=2m3 雑工（すり付け工） 練石積工 A=4m2 仮設工 工事用道路工 L=43m 仮締切工（大型土のう） N=5袋 仮排水工（φ800） L=40m	復旧延長 L=33.4m ブロック積工 L=32.8m sl=3.78~3.60m A=121m2 小口止工 N=2基 V=2m3 雑工（すり付け工） 練石積工 A=4m2 仮設工 工事用道路工 L=43m 仮締切工（大型土のう） N=5袋 仮排水工（φ800） L=40m	田、畑及び山林 0.20 ha	21350	積算方法
						工事費総額	工事費総額	工事費総額	工事費総額							積上
						0	0	0	0							関連又は助成事業
						内応急仮工事	内応急仮工事	内応急仮工事	内応急仮工事							適用条項
						0	0	0	0							2. 2. (一). イ
						内工事雑費	内工事雑費	内工事雑費	内工事雑費							応急仮工事適用条項
0	0	0	0	応急本工事適用条項												
0	0	0	0	豪雨及び 秋雨前線 豪雨	内未成・内転属 前災害発生年・番号											
209	木曾 建設事務所	一級河川 菅川	木曾郡	木祖村	栗屋橋上	工事費総額	工事費総額	工事費総額	工事費総額	机上	C	復旧延長 L=112.3m コンクリートブロック積工 L=91.0m sl=2.77~5.59m A=373m2 小口止工 N=9基 V=9m3 雑工（すり付け工） 石積 A=22m2 仮設工 工事用道路工 L=166.5m 仮締切工（流用大型土のう） N=8袋 仮排水工（φ800） L=90m	復旧延長 L=112.3m コンクリートブロック積工 L=91.0m sl=2.77~5.59m A=373m2 小口止工 N=9基 V=9m3 雑工（すり付け工） 石積 A=22m2 仮設工 工事用道路工 L=166.5m 仮締切工（流用大型土のう） N=8袋 仮排水工（φ800） L=90m	田、畑及び山林 0.50 ha	21350	積算方法
						工事費総額	工事費総額	工事費総額	工事費総額							積上
						0	0	0	0							関連又は助成事業
						内応急仮工事	内応急仮工事	内応急仮工事	内応急仮工事							適用条項
						0	0	0	0							2. 2. (一). イ
						内工事雑費	内工事雑費	内工事雑費	内工事雑費							応急仮工事適用条項
0	0	0	0	応急本工事適用条項												
0	0	0	0	豪雨及び 秋雨前線 豪雨	内未成・内転属 前災害発生年・番号											
211	木曾 建設事務所	一級河川 菅川	木曾郡	木祖村	岩淵	工事費総額	工事費総額	工事費総額	工事費総額	机上	B	復旧延長 L=82m 河川土工 埋そく土除去 V=590m3 仮設工 工事用道路工 L=100m V=230m	復旧延長 L=82m 河川土工 埋そく土除去 V=570m3 仮設工 工事用道路工 L=100m V=230m	田、畑及び山林 0.50 ha	21350	積算方法
						工事費総額	工事費総額	工事費総額	工事費総額							積上
						0	0	0	0							関連又は助成事業
						内応急仮工事	内応急仮工事	内応急仮工事	内応急仮工事							適用条項
						0	0	0	0							1 4. (二)
						内工事雑費	内工事雑費	内工事雑費	内工事雑費							応急仮工事適用条項
0	0	0	0	応急本工事適用条項												
0	0	0	0	豪雨及び 秋雨前線 豪雨	内未成・内転属 前災害発生年・番号											

目 論 見 書

査定：第5次 査定区分：本省

長野県

番工号事	事務所名市町村名	河川名路線名	位 置			申 請 額(千円)		決 定 額(千円)		方 查 法 定	順 緊 位 急	設 計 概 要		経 済 効 果	異 常 気 象	摘 要
			郡 市	町 村	大 字	工 事 費	内 転 属 又 は 内 未 成	工 事 費	内 転 属 又 は 内 未 成			申 請	決 定			
212	木曾建設事務所	一級河川 菅川	木曾郡	木祖村	蒔の洞橋	工事費総額	工事費総額	工事費総額	工事費総額	机上	C	復旧延長 右岸 L=28.0m 護岸工 コンクリートブロック積 L=27.1m SL=4.2~4.4m A=116m2 小口止工 N=3基 V=4.2m3 雑工(すり付け工) コンクリートブロック 積 A=11m2 仮設工 工事用道路 一式 仮排水路φ1300 L=40m 大型土のう N=21袋	復旧延長 右岸 L=28.0m 護岸工 コンクリートブロック積 L=27.1m SL=4.2~4.4m A=116m2 小口止工 N=3基 V=4.2m3 雑工(すり付け工) コンクリートブロック 積 A=11m2 仮設工 工事用道路 L=55m 仮排水路φ1300 L=40m 大型土のう N=21袋	鉄道及び道路 0.04 km	21350	積算方法
						0	0	0	0							積上
						内応急仮工事	内応急仮工事	内応急仮工事	内応急仮工事							関連又は助成事業
						0	0	0	0							適用条項
						0	0	0	0							2.2.(一).イ
0	0	0	0	応急仮工事適用条項												
0	0	0	0	応急本工事適用条項												
0	0	0	0	内未成・内転属 前災害発生年・番号												
216	木曾建設事務所	一級河川 菅川	木曾郡	木祖村	野中橋上	工事費総額	工事費総額	工事費総額	工事費総額	机上	C	復旧延長 右岸 L=33.0m 左岸 L=22.0m 護岸工(かごマット工) L=55.0m H=3.0m(6段積み) 勾配 1:0.5 仮設工 工事用道路 一式 大型土のう N=111袋、 流用N=95袋	復旧延長 右岸 L=33.0m 左岸 L=22.0m 護岸工(かごマット 工)L=55.0m H=3.0m(6段積み) 勾配1:0.5 仮設工 工事用道路 L=54m 大型土のう N=94 袋、流用N=68袋	鉄道及び道路 0.05 km 住家及びこれに準ずる建物 1.00 戸	21350	積算方法
						0	0	0	0							積上
						内応急仮工事	内応急仮工事	内応急仮工事	内応急仮工事							関連又は助成事業
						0	0	0	0							適用条項
						0	0	0	0							2.2.(一).イ
0	0	0	0	応急仮工事適用条項												
0	0	0	0	応急本工事適用条項												
0	0	0	0	内未成・内転属 前災害発生年・番号												
217	木曾建設事務所	一級河川 菅川	木曾郡	木祖村	菅浄化センター上	工事費総額	工事費総額	工事費総額	工事費総額	机上	C	復旧延長 L=42.9m 護岸工 ブロック積 L=42.0m sl=4.47~5.59m A=232m2 小口止工 N=3基 V=5m3 雑工 寄せ石工 V=4m3 練石積 A=6m2 仮設工 工事用道路工 L=77.4m 大型土のう L=80 N=67袋 仮排水工(φ500)L=25m	復旧延長 L=42.9m 護岸工 ブロック積 L=42.0m sl=4.47~4.91m A=200m2 小口止工 N=3基 V=5m3 雑工 寄せ石工 V=4m3 練石積 A=6m2 仮設工 工事用道路工 L=77.4m 大型土のう L=80 N=67袋 仮排水工(φ500)L=25m	鉄道及び道路 1.20 km 田、畑及び山林 0.10 ha	21350	積算方法
						0	0	0	0							積上
						内応急仮工事	内応急仮工事	内応急仮工事	内応急仮工事							関連又は助成事業
						0	0	0	0							適用条項
						0	0	0	0							2.2.(一).イ
0	0	0	0	応急仮工事適用条項												
0	0	0	0	9.(一).二												
0	0	0	0	応急本工事適用条項												
0	0	0	0	内未成・内転属 前災害発生年・番号												
221	木曾建設事務所	一級河川 正沢川	木曾郡	木曾町	山水上	工事費総額	工事費総額	工事費総額	工事費総額	机上	C	復旧延長 左岸 L=8.0m 護岸工 コンクリートブロック積 L=7.4m SL=5.6m A=41m2 小口止工 N=2基 V=2.4m3 雑工(すり付け工) 練石積工 A=14m2 根固工 カーテンブロック 120型 N=4個 220型 N=2 個 仮設工 工事用道路 一式 大型土のう N=23袋	復旧延長 左岸 L=8.0m 護岸工 コンクリートブロック積 L=7.4m SL=5.6m A=41m2 小口止工 N=2基 V=2.4m3 雑工(すり付け工) 練石積工 A=14m2 根固工 カーテンブロック 120型 N=4個 220型 N=2 個 仮設工 工事用道路 一式 大型土のう N=23袋	住家及びこれに準ずる建物 1.00 戸	21350	積算方法
						0	0	0	0							積上
						内応急仮工事	内応急仮工事	内応急仮工事	内応急仮工事							関連又は助成事業
						0	0	0	0							適用条項
						0	0	0	0							2.2.(一).イ
0	0	0	0	応急仮工事適用条項												
0	0	0	0	応急本工事適用条項												
0	0	0	0	内未成・内転属 前災害発生年・番号												

目 論 見 書

査定：第5次 査定区分：本省

長野県

番工号事	事務所名 市町村名	河川名 路線名	位 置			申 請 額(千円)		決 定 額(千円)		方 査 法 定	順 緊 位 急	設 計 概 要		経 済 効 果	異 常 気 象	摘 要
			郡 市	町 村	大 字	工 事 費	内 転 属 又 は 内 未 成	工 事 費	内 転 属 又 は 内 未 成			申 請	決 定			
226	木曾 建設事務所	一級河川 熊沢川	木曾郡	木曾町	関平橋上	工事費総額	工事費総額	工事費総額	工事費総額	机上	C	復旧延長 L=16.3m 護岸工 ブロック積 L=15.7m sl=2.94~3.90m A=54m2 小口止工 N=2基 V=2m3 雑工 石積工 L=6.1m A=13m2 仮設工 工事用道路工L=42.5m 仮締切工(大型土のう) N=13袋	復旧延長 L=16.3m 護岸工 ブロック積 L=15.7m sl=2.94~3.90m A=54m2 小口止工 N=2基 V=2m3 雑工 石積工 L=6.1m A=13m2 仮設工 工事用道路工L=42.5m 仮締切工(大型土のう) N=13袋	鉄道及び道路 0.02 km	21350	積算方法
						0	0	0	0							積上
						内応急仮工事	内応急仮工事	内応急仮工事	内応急仮工事							関連又は助成事業
						0	0	0	0							適用条項
						内工事雑費	内工事雑費	内工事雑費	内工事雑費							2. 2. (一). イ
						0	0	0	0							応急仮工事適用条項
国庫負担対象額	国庫負担対象額	国庫負担対象額	国庫負担対象額	豪雨及び 秋雨前線 豪雨	応急本工事適用条項											
0	0	0	0		内未成・内転属 前災害発生年・番号											
227	木曾 建設事務所	一級河川 熊沢川	木曾郡	木曾町	神田	工事費総額	工事費総額	工事費総額	工事費総額	机上	C	復旧延長 L=94.0m 護岸工 ブロック積 L=92.2m sl=3.12m A=267m2 小口止(隔壁)工 N=6 基 V=6m3 雑工 石積工 L=2.9m A=6m2 仮設工 工事用道路工L=95m 仮締切工(大型土のう) N=93袋	復旧延長 L=94.0m 護岸工 ブロック積 L=92.2m sl=3.12m A=267m2 小口止(隔壁)工 N=6 基 V=6m3 雑工 石積工 L=2.9m A=6m2 仮設工 工事用道路工L=95m 仮締切工(大型土のう) N=93袋	田、畑及び山林 0.20 ha	21350	積算方法
						0	0	0	0							積上
						内応急仮工事	内応急仮工事	内応急仮工事	内応急仮工事							関連又は助成事業
						0	0	0	0							適用条項
						内工事雑費	内工事雑費	内工事雑費	内工事雑費							2. 2. (一). イ
						0	0	0	0							応急仮工事適用条項
国庫負担対象額	国庫負担対象額	国庫負担対象額	国庫負担対象額	豪雨及び 秋雨前線 豪雨	9. (一). 二 応急本工事適用条項											
0	0	0	0		内未成・内転属 前災害発生年・番号											
230	木曾 建設事務所	一級河川 黒川	木曾郡	木曾町	岡の平	工事費総額	工事費総額	工事費総額	工事費総額	机上	C	復旧延長 L=17.9m 護岸工 根継工 L=3.5m、V=5m3 コンクリートブロック積工 L=18.2m(左岸L=4.4m、右岸 L=13.8m) SL=4.78~4.96m、A=89m2 小口止工 N=4基 V=4m3 雑工(すりつけ工) N=3箇所 仮設工 仮排水路(φ1200) L=42m 大型土のう設置・撤去 N=16袋 袋詰玉石撤去 N=16袋	復旧延長 L=17.9m 護岸工 根継工 L=3.5m、V=5m3 コンクリートブロック積工 L=18.2m(左岸L=4.4m、右岸 L=13.8m) SL=4.78~4.96m、A=89m2 小口止工 N=4基 V=4m3 雑工(すりつけ工) N=3箇所 仮設工 仮排水路(φ1200) L=42m 大型土のう設置・撤去 N=16袋 袋詰玉石撤去 N=16袋	鉄道及び道路 0.01 km 住家及びこれに準ずる建物 1.00 戸	21350	積算方法
						0	0	0	0							積上
						内応急仮工事	内応急仮工事	内応急仮工事	内応急仮工事							関連又は助成事業
						0	0	0	0							適用条項
						内工事雑費	内工事雑費	内工事雑費	内工事雑費							2. 2. (一). イ
						0	0	0	0							応急仮工事適用条項
国庫負担対象額	国庫負担対象額	国庫負担対象額	国庫負担対象額	豪雨及び 秋雨前線 豪雨	9. (一). 二 応急本工事適用条項											
0	0	0	0		内未成・内転属 前災害発生年・番号											

目 論 見 書

査定：第5次 査定区分：本省

長野県

番工号事	事務所名 市町村名	河川名 路線名	位 置			申 請 額(千円)				決 定 額(千円)				方 查 法 定	順 緊 位 急	設 計 概 要		経 済 効 果	異常気象	摘 要
			郡 市	町 村	大 字	工事費	内転属又は内未成	工事費	内転属又は内未成	申請	決定									
234	木曾建設事務所	黒川	木曾郡	木曾町	村木	工事費総額	工事費総額	工事費総額	工事費総額	机上	C	復旧延長 L=6.4m ブロック積工 L=4.9m s1=4.46~4.66m A=22m2 小口止工 V=2m3 雑工(すりつけ工) ブロック積工 A=8m2 根固工(カーテンブロック H=1.0m W=2.0m) 120型N=4基 220型N=4基 320型N=1基 仮設工 工事用道路 L=241m 仮締切(大型土のう) N=52袋 仮排水工(φ1500) L=203m	復旧延長 L=6.4m ブロック積工 L=4.9m s1=4.46~4.66m A=22m2 小口止工 V=2m3 雑工(すりつけ工) ブロック積工 A=8m2 根固工(カーテンブロック H=1.0m W=2.0m) 120型N=4基 220型N=4基 320型N=1基 仮設工 工事用道路 L=241m 仮締切(大型土のう) N=52袋 仮排水工(φ1500) L=203m	田、畑及び山林 0.20 ha	21350	積算方法				
						積上														
						関連又は助成事業														
						適用条項														
						2. 2. (一). イ														
						応急仮工事適用条項														
豪雨及び秋雨前線豪雨	応急本工事適用条項																			
内未成・内転属 前災害発生年・番号																				
240	木曾建設事務所	黒川	木曾郡	木曾町	杭の原	工事費総額	工事費総額	工事費総額	工事費総額	机上	C	復旧延長 L=28.5m ブロック積工 L=27.6m s1=3.63m A=100m2 小口止工 V=2m3 隔壁工 V=1m3 雑工(すりつけ工) 練石積工 A=10m2 ブロック積工 A=4m2 仮設工 工事用道路 L=103m 仮締切(大型土のう) N=167袋	復旧延長 L=28.5m ブロック積工 L=27.6m s1=3.63m A=100m2 小口止工 V=2m3 隔壁工 V=1m3 雑工(すりつけ工) 練石積工 A=10m2 ブロック積工 A=4m2 仮設工 工事用道路 L=103m 仮締切(大型土のう) N=167袋	学校及び公共建物 1.00 戸 住家及びこれに準ずる建物 1.00 戸 田、畑及び山林 0.60 ha	21350	積算方法				
						積上														
						関連又は助成事業														
						適用条項														
						2. 2. (一). イ														
						応急仮工事適用条項														
豪雨及び秋雨前線豪雨	応急本工事適用条項																			
内未成・内転属 前災害発生年・番号																				
251	木曾建設事務所	八沢川	木曾郡	木曾町	駒の湯下	工事費総額	工事費総額	工事費総額	工事費総額	机上	C	復旧延長 L=19.0m ブロック積工 L=19.0m s1=4.18~4.48m A=80m2 小口止工 V=3m3 雑工(すりつけ工) 間詰コンクリート V=8m3 仮設工 仮締切(大型土のう) =6袋 仮排水工(φ1000) L=30m	復旧延長 L=19.0m ブロック積工 L=18.4m s1=4.18~4.48m A=80m2 小口止工 V=3m3 雑工(すりつけ工) 間詰コンクリート V=8m3 仮設工 仮締切(大型土のう) =6袋 仮排水工(φ1000) L=30m	鉄道及び道路 0.10 km	21350	積算方法				
						積上														
						関連又は助成事業														
						適用条項														
						2. 2. (一). イ														
						応急仮工事適用条項														
豪雨及び秋雨前線豪雨	応急本工事適用条項																			
内未成・内転属 前災害発生年・番号																				
253	木曾建設事務所	八沢川	木曾郡	木曾町	伊谷集会所前	工事費総額	工事費総額	工事費総額	工事費総額	机上	C	復旧延長 L=19.6m ブロック積工 L=41.4m s1=3.53~4.77m A=83m2 石積工 A=6m2 仮設工 工事用道路工 L=34m 仮締切(大型土のう) N=26袋	復旧延長 L=19.6m ブロック積工 L=19.0m s1=3.53~4.77m A=83m2 石積工 A=6m2 仮設工 工事用道路工 L=34m 仮締切(大型土のう) N=21袋	田、畑及び山林 0.25 ha	21350	積算方法				
						積上														
						関連又は助成事業														
						適用条項														
						2. 2. (一). イ														
						応急仮工事適用条項														
豪雨及び秋雨前線豪雨	応急本工事適用条項																			
内未成・内転属 前災害発生年・番号																				

目 論 見 書

査定：第5次 査定区分：本省

長野県

番工号事	事務所名市町村名	河川名路線名	位 置			申 請 額(千円)		決 定 額(千円)		方 査 法 定	順 緊 位 急	設 計 概 要		経 済 効 果	異 常 気 象	摘 要
			郡 市	町 村	大 字	工 事 費	内 転 属 又 は 内 未 成	工 事 費	内 転 属 又 は 内 未 成			申 請	決 定			
265	木曾建設事務所	一級河川 末川	木曾郡	木曾町	大屋	工事費総額	工事費総額	工事費総額	工事費総額	机上	C	復旧延長 L=79.0m 護岸工 ブロック張工 L=77.5m s1=6.08m A=472.3m2 小口止工 N=2基 V=2.6m3 隔壁工 N=3基 V=3.9m3 雑工(すりつけ工) 石張工 L=3.4m A=15.4m2 仮設工 工事用道路 L=42.0m 仮設工 工事用道路 L=34.0m 仮締切工(大型土のう) N=9袋 仮水路工(φ1350) L=35.0m	復旧延長 L=79.0m 護岸工 ブロック張工 L=77.5m s1=6.08m A=472.3m2 小口止工 N=2基 V=2.6m3 隔壁工 N=3基 V=3.9m3 雑工(すりつけ工) 石張工 L=3.4m A=15.4m2 仮設工 工事用道路 L=42.0m 仮締切工(瀬追盛土) L=124.9m 仮水路工(大型土のう) N=28袋	住家及びこれに準ずる建物 1.00戸 田、畑及び山林 0.20ha 鉄道及び道路 0.10km	21350	積算方法
						0	0	0	0							積上
						内応急仮工事	内応急仮工事	内応急仮工事	内応急仮工事							関連又は助成事業
						0	0	0	0							適用条項
						0	0	0	0							2.2.(一).イ
0	0	0	0	応急仮工事適用条項												
0	0	0	0	9.(一).二												
0	0	0	0	応急本工事適用条項												
0	0	0	0	内未成・内転属 前災害発生年・番号												
266	木曾建設事務所	一級河川 末川	木曾郡	木曾町	鵜類沢橋上	工事費総額	工事費総額	工事費総額	工事費総額	机上	C	復旧延長 L=20.0m 護岸工 ブロック積工 L=19.4m s1=4.58m A=88.8m2 小口止工 N=2基 V=2.8m3 護岸嵩上擁壁工 L=20.0m V=12.4m3 雑工(ブロック積工) ブロック積工 L=6.6m A=19.6m2 護岸嵩上擁壁工 L=6.6m V=4.1m3 仮設工 工事用道路 L=71.0m 仮締切工(瀬追盛土) L=45.0m 仮締切工(大型土のう) N=103袋	復旧延長 L=20.0m 護岸工 ブロック積工 L=19.4m s1=4.58m A=88.8m2 小口止工 N=2基 V=2.8m3 護岸嵩上擁壁工 L=20.0m V=12.4m3 雑工(ブロック積工) ブロック積工 L=6.6m A=19.6m2 護岸嵩上擁壁工 L=6.6m V=4.1m3 仮設工 工事用道路 L=71.0m 仮締切工(瀬追盛土) L=45.0m 仮締切工(大型土のう) N=103袋	鉄道及び道路 0.10 km	21350	積算方法
						0	0	0	0							積上
						内応急仮工事	内応急仮工事	内応急仮工事	内応急仮工事							関連又は助成事業
						0	0	0	0							適用条項
						0	0	0	0							2.2.(一).イ
0	0	0	0	応急仮工事適用条項												
0	0	0	0	9.(一).二												
0	0	0	0	応急本工事適用条項												
0	0	0	0	内未成・内転属 前災害発生年・番号												
210	木曾建設事務所	一級河川 菅川	木曾郡	木祖村	栗屋入口	工事費総額	工事費総額	工事費総額	工事費総額	机上	C	復旧延長 L=19.0m コンクリートブロック積工 L=14.4m s1=3.26~3.74m A=50m2 雑工(すりつけ工) コンクリートブロック積工 A=4m2 石積工 A=4m2 仮設工 工事用道路工 L=86.2m 仮締切工(大型土のう) N=9袋 仮水路工(φ800) L=36.0m	復旧延長 L=15.0m コンクリートブロック積工 L=14.4m s1=3.26~3.74m A=50m2 雑工(すりつけ工) コンクリートブロック積工 A=4m2 石積工 A=4m2 仮設工 工事用道路工 L=86.2m 仮締切工(大型土のう) N=9袋 仮水路工(φ800) L=36.0m	鉄道及び道路 0.02 km	21350	積算方法
						0	0	0	0							積上
						内応急仮工事	内応急仮工事	内応急仮工事	内応急仮工事							関連又は助成事業
						0	0	0	0							適用条項
						0	0	0	0							2.2.(一).イ
0	0	0	0	応急仮工事適用条項												
0	0	0	0	9.(一).二												
0	0	0	0	応急本工事適用条項												
0	0	0	0	内未成・内転属 前災害発生年・番号												
271	木曾建設事務所	一級河川 ヒゲ沢川	木曾郡	木曾町	髭沢渡	工事費総額	工事費総額	工事費総額	工事費総額	机上	C	復旧延長 L=7.9m コンクリートブロック積工 L=7.3m s1=2.10~3.47m A=25m2 小口止工 N=2基 V=1.8m3 雑工(すりつけ工) コンクリートブロック積工 A=6m2 根固工(根固めブロック H=0.72m W=1.70m) 118型N=4基 218型N=6基 318型N=2基 仮設工 工事用道路工 L=16.2m 仮締切工(大型土のう) N=8袋 仮排水工(φ1200) L=30m	復旧延長 L=7.9m コンクリートブロック積工 L=7.3m s1=2.10~3.47m A=25m2 小口止工 N=2基 V=1.8m3 雑工(すりつけ工) コンクリートブロック積工 A=6m2 根固工(根固めブロック H=0.72m W=1.70m) 118型N=4基 218型N=4基 318型N=0基 仮設工 工事用道路工 L=16.2m 仮締切工(大型土のう) N=8袋 仮排水工(φ1200) L=30m	鉄道及び道路 0.01 km	21350	積算方法
						0	0	0	0							積上
						内応急仮工事	内応急仮工事	内応急仮工事	内応急仮工事							関連又は助成事業
						0	0	0	0							適用条項
						0	0	0	0							2.2.(一).イ
0	0	0	0	応急仮工事適用条項												
0	0	0	0	9.(一).二												
0	0	0	0	応急本工事適用条項												
0	0	0	0	内未成・内転属 前災害発生年・番号												

目 論 見 書

査定：第5次 査定区分：本省

長野県

番工号事	事務所名市町村名	河川名路線名	位置			申請額(千円)		決定額(千円)		方査法定	順緊位急	設計概要		経済効果	異常気象	摘要	
			郡市	町村	大字	工事費	内転属又は内未成	工事費	内転属又は内未成			申請	決定				
273	木曾建設事務所	一級河川 把の沢川	木曾郡	木曾町	中入	工事費総額	工事費総額	工事費総額	工事費総額	机上	C	復旧延長 L=23.6m コンクリートブロック積工 L=23.0m s1=4.53m A=104m2 小口止工 N=2基 V=2m3 雑工(すりつけ工) コンクリートブロック積工 A=8m2 仮設工 工事用道路工 L=112.1m 仮締切工(大型土のう) N=4袋 仮排水工(φ900) L=70m	復旧延長 L=23.6m コンクリートブロック積工 L=23.0m s1=4.53m A=104m2 小口止工 N=2基 V=2m3 雑工(すりつけ工) コンクリートブロック積工 A=8m2 仮設工 工事用道路工 L=81m 仮締切工(大型土のう) N=4袋 仮排水工(φ900) L=50m	田、畑及び山林 0.20 ha	21350	積算方法	
						0	0	0	0							積上	
						内応急仮工事	内応急仮工事	内応急仮工事	内応急仮工事							関連又は助成事業	
						0	0	0	0							適用条項	
						0	0	0	0							2.2.(一).イ	
0	0	0	0	応急仮工事適用条項													
																豪雨及び秋雨前線豪雨	応急本工事適用条項
																	内未成・内転属前災害発生年・番号
287	木曾建設事務所	一級河川 蘭川	木曾郡	南木曾町	広瀬	工事費総額	工事費総額	工事費総額	工事費総額	机上	C	復旧延長 L=9.0m 根継工 L=9.0m s1=6.19~6.93m V=163m3 護床工 L=9.0m V=13m3 仮設工 工事用道路工 L=117.5m 仮締切工(大型土のう) N=91袋 仮水路工(φ800) L=60.0m	復旧延長 L=9.0m 根継工 L=9.0m s1=6.19~6.93m V=163m3 護床工 L=9.0m V=13m3 仮設工 工事用道路工 L=117.5m 仮締切工(大型土のう) N=91袋 仮水路工(φ800) L=60.0m	田、畑及び山林 0.25 ha	21350	積算方法	
						0	0	0	0							積上	
						内応急仮工事	内応急仮工事	内応急仮工事	内応急仮工事							関連又は助成事業	
						0	0	0	0							適用条項	
						0	0	0	0							2.2.(一).イ	
0	0	0	0	応急仮工事適用条項													
																豪雨及び秋雨前線豪雨	応急本工事適用条項
																	内未成・内転属前災害発生年・番号
292	木曾建設事務所	一般国道 361号	木曾郡	木曾町	釜飛	工事費総額	工事費総額	工事費総額	工事費総額	机上	B	復旧延長 L=16.0m 盛土工 V=350m3 植生工 A=190m2 かごマット工 L=13.0m A=13.0m2 基盤排水層 V=23m3 アスファルト舗装工 A=4.0m2 L型側溝 L=10.0m ガードレール L=12.0m	復旧延長 L=16.0m 盛土工 V=350m3 植生工 A=190m2 かごマット工 L=13.0m A=13.0m2 基盤排水層 V=23m3 アスファルト舗装工 A=4.0m2 L型側溝 L=10.0m ガードレール L=12.0m	鉄道及び道路 0.02 km	21350	積算方法	
						0	0	0	0							積上	
						内応急仮工事	内応急仮工事	内応急仮工事	内応急仮工事							関連又は助成事業	
						0	0	0	0							適用条項	
						0	0	0	0							2.2.(一).ロ	
0	0	0	0	応急仮工事適用条項													
																豪雨及び秋雨前線豪雨	応急本工事適用条項
																	内未成・内転属前災害発生年・番号
297	木曾建設事務所	主要地方道 開田三岳福島線	木曾郡	木曾町	上条	工事費総額	工事費総額	工事費総額	工事費総額	机上	C	復旧延長 L=8.0m 土留め工 コンクリートブロック積 L=7.4m SL3.80m A=28m2 小口止工 N=2基 V=2.4m3 プレキャストガードレール L=8.0m 舗装工 アスファルト舗装 t=5cm A=10.3m2 上層路盤 t=15cm A=10.3m2 雑工 植生土のう A=17m2 仮設工 交通誘導員B 72人・日 単管傾斜足場 A=28掛m2	復旧延長 L=8.0m 土留め工 コンクリートブロック積 L=7.4m SL=3.80m A=28m2 小口止工 N=2基 V=2.4m3 プレキャストガードレール L=8.0m 舗装工 アスファルト舗装 t=5cm A=10.3m2 上層路盤 t=15cm A=10.3m2 雑工 植生土のう A=17m2 仮設工 交通誘導員B 72人・日 単管傾斜足場 A=28掛m2	鉄道及び道路 0.10 km	21350	積算方法	
						0	0	0	0							積上	
						内応急仮工事	内応急仮工事	内応急仮工事	内応急仮工事							関連又は助成事業	
						0	0	0	0							適用条項	
						0	0	0	0							2.2.(一).ロ	
0	0	0	0	応急仮工事適用条項													
																豪雨及び秋雨前線豪雨	応急本工事適用条項
																	内未成・内転属前災害発生年・番号

目 論 見 書

査定：第5次 査定区分：本省

長野県

番工号事	事務所名 市町村名	河川名 路線名	位 置			申 請 額(千円)		決 定 額(千円)		方 査 法 定	順 緊 位 急	設 計 概 要		経 済 効 果	異 常 気 象	摘 要
			郡 市	町 村	大 字	工 事 費	内 転 属 又 は 内 未 成	工 事 費	内 転 属 又 は 内 未 成			申 請	決 定			
300	木曾 建設事務所	主要地方道 飯田南木曾線	木曾郡	南木曾町	40号カーブ下	工事費総額	工事費総額	工事費総額	工事費総額	机上	C	復旧延長 L=16.0m 1工区(41号カーブ下) L=8.0m ブロック積工 L=8.0m SL=5.03m A=34m2 小口止工 V=3m3 舗装工 A=8m2 アスカーブ L=8.0m ガードレール L=8.0m 雑工 雑工(すり付け工)ブロック積工 A=19m2 2工区(40号カーブ下) L=8.0m ガードレール L=8.0m	復旧延長 L=16.0m 1工区(41号カーブ下) L=8.0m ブロック積工 L=8.0m SL=5.03m A=34m2 小口止工 V=3m3 舗装工 A=8m2 アスカーブ L=8.0m ガードレール L=8.0m 雑工 雑工(すり付け工)ブロック積工 A=19m2 2工区(40号カーブ下) L=8.0m ガードレール L=8.0m	鉄道及び道路 0.30 km 交通量自動車 61.00 台/日	21350	積算方法
						積上										
						関連又は助成事業										
						適用条項										
						2. 2. (一). 口										
						応急仮工事適用条項										
豪雨及び 秋雨前線 豪雨	応急本工事適用条項															
内未成・内転属 前災害発生年・番号																
305	木曾 建設事務所	主要地方道 奈川木祖線	木曾郡	木祖村	花の木	工事費総額	工事費総額	工事費総額	工事費総額	机上	B	復旧延長 L=65.0m 埋そく土除去 L=1800m3 護岸工 コンクリートブ ロック積工 L=3.5m A=2m2 ガードレール(Gr-C-2E) L=43m ガードレール(Gr-C-2B-5) L=5m 転落防止柵 H=1100mm L=33m 雑工 V=150m3 流木処理工 A=1050m2 V=162m3	復旧延長 L=65.0m 埋そく土除去 L=1800m3 護岸工 コンクリートブ ロック積工 L=3.5m A=2m2 ガードレール(Gr-C-2E) L=43m ガードレール(Gr-C-2B-5) L=5m 転落防止柵 H=1100mm L=33m 雑工 V=150m3 流木処理工 A=1050m2 V=162m3	鉄道及び道路 0.50 km 交通量自動車 2207.00 台/日	21350	積算方法
						積上										
						関連又は助成事業										
						適用条項										
						3. (二). 口										
						応急仮工事適用条項										
豪雨及び 秋雨前線 豪雨	応急本工事適用条項															
9. (二)																
内未成・内転属 前災害発生年・番号																
308	木曾 建設事務所	砂防河川 葛沢	木曾郡	木祖村	藪原	工事費総額	工事費総額	工事費総額	工事費総額	机上	C	復旧延長 L=59.0m かごマット工 A=302.5m2 落差工 N=2基	復旧延長 L=59.0m かごマット工 A=302.5m2 落差工 N=2基	鉄道及び道路 0.30 km 交通量自動車 8325.00 台/日	21350	積算方法
						積上										
						関連又は助成事業										
						適用条項										
						2. 2. (一). イ										
						応急仮工事適用条項										
豪雨及び 秋雨前線 豪雨	応急本工事適用条項															
内未成・内転属 前災害発生年・番号																
319	大桑村	市町村道(その他) 大沢線	木曾郡	大桑村	和村1	工事費総額	工事費総額	工事費総額	工事費総額	机上	C	復旧延長 L=9.5m 幅員 W=3.6~3.8m コンクリートブロック積工 A=31m2 SL=2.3~4.4m L=8.3m アスファルト舗装工 L=9.5m W=0.5~1.5m A=11m2 (4+10+21) 小口止め工 V=4m3 (n=4箇所) 雑工(取付工) 線石積工 A=17m2 SL=2.9~4.8m L=7m アスファルト舗装工 L=6.8m W=0.0~1.5m A=4m2 (4+10+21)	復旧延長 L=9.5m 幅員 W=3.6~3.8m コンクリートブロック積工 A=31m2 SL=2.3~4.4m L=8.3m アスファルト舗装工 L=9.5m W=0.5~1.5m A=11m2 (4+10+21) 小口止め工 V=4m3 (n=4箇所) 雑工(取付工) 線石積工 A=17m2 SL=2.9~4.8m L=7m アスファルト舗装工 L=6.8m W=0.0~1.5m A=4m2 (4+10+21)	交通量自動車 10.00 台/日 学校及び公共建物 1.00 棟	21350	積算方法
						積上										
						関連又は助成事業										
						適用条項										
						2. 2. (一). 口										
						応急仮工事適用条項										
豪雨及び 秋雨前線 豪雨	応急本工事適用条項															
内未成・内転属 前災害発生年・番号																

目 論 見 書

査定：第5次 査定区分：本省

長野県

番工号事	事務所名 市町村名	河川名 路線名	位 置			申 請 額(千円)		決 定 額(千円)		方 査 法 定	順 緊 位 急	設 計 概 要		経 済 効 果	異 常 気 象	摘 要
			郡 市	町 村	大 字	工 事 費	内 転 属 又 は 内 未 成	工 事 費	内 転 属 又 は 内 未 成			申 請	決 定			
320	大桑村	市町村道(その他) 大沢線	木曾郡	大桑村	和村2	工事費総額	工事費総額	工事費総額	工事費総額	机上	C	復旧延長 L=9.0m 幅員 W=3.0~3.3m コンクリートブロック積工 A=28m2 SL=3.4m~3.7m L=7.8m 敷砂利工 W=0.5m L=7.8m t=0.1m V=0.4m3 (n=4箇所) 雑工(取付工) 練石積工 A=19m2 SL=0.0~4.2m L=7.8m 敷砂利工 W=0.0~0.5m L=7.8m t=0.1m V=0.2m3	復旧延長 L=9.0m 幅員 W=3.0~3.3m コンクリートブロック積工 A=28m2 SL=3.4m~3.7m L=7.8m 敷砂利工 W=0.5m L=9.0m t=0.1m V=0.4m3 (n=4箇所) 雑工(取付工) 練石積工 A=19m2 SL=0.0~4.2m L=7.8m 敷砂利工 W=0.0~0.5m L=7.8m t=0.1m V=0.2m3	交通量自動車 10.00 台/日 学校及び公共建物 1.00 棟	21350	積算方法
						内応急仮工事	内応急仮工事	内応急仮工事	内応急仮工事							積上
						内工事雑費	内工事雑費	内工事雑費	内工事雑費							関連又は助成事業
						国庫負担対象額	国庫負担対象額	国庫負担対象額	国庫負担対象額							適用条項
						0	0	0	0							2. 2. (一). 口
0	0	0	0	応急仮工事適用条項												
0	0	0	0	応急本工事適用条項												
0	0	0	0	内未成・内転属 前災害発生年・番号												
321	大桑村	市町村道(その他) 大沢線	木曾郡	大桑村	和村3	工事費総額	工事費総額	工事費総額	工事費総額	机上	C	復旧延長 L=4.5m 幅員 W=3.4m コンクリートブロック積工 A=20m2 SL=4.5~5.6m L=3.9m 敷砂利工 W=1.5m L=4.5m t=0.1m V=0.7m3 (n=2カ所) 雑工(取付工) 練石積工 A=22m2 SL=0.0~6.1m L=7.3m 敷砂利工 W=0.0~1.5m L=7.3m V=0.6m3	復旧延長 L=4.5m 幅員 W=3.4m コンクリートブロック積工 A=20m2 SL=4.5~5.6m L=3.9m 敷砂利工 W=1.5m L=4.5m t=0.1m V=0.7m3 (n=2カ所) 雑工(取付工) 練石積工 A=22m2 SL=0.0~6.1m L=7.3m 敷砂利工 W=0.0~1.5m L=7.3m t=0.1m V=0.6m3	交通量自動車 10.00 台/日 学校及び公共建物 1.00 棟	21350	積算方法
						内応急仮工事	内応急仮工事	内応急仮工事	内応急仮工事							積上
						内工事雑費	内工事雑費	内工事雑費	内工事雑費							関連又は助成事業
						国庫負担対象額	国庫負担対象額	国庫負担対象額	国庫負担対象額							適用条項
						0	0	0	0							2. 2. (一). 口
0	0	0	0	応急仮工事適用条項												
0	0	0	0	応急本工事適用条項												
0	0	0	0	内未成・内転属 前災害発生年・番号												
324	松本建設事務所	一級河川 小曾部川	塩尻市	下花見橋下	工事費総額	工事費総額	工事費総額	工事費総額	机上	C	復旧延長 L=8.0m ブロック積工 L=7.4m SL=3.51~3.61m A=26m2 小口止工 N=2基 舗装工 A=28m2 防護柵工 L=12.0m 雑工(すり付工) ブロック積工 A=6m2	復旧延長 L=8.0m ブロック積工 L=7.4m SL=3.51~3.61m A=26m2 小口止工 N=2基 舗装工 A=28m2 防護柵工 L=12.0m 雑工(すり付工) ブロック積工 A=6m2	鉄道及び道路 0.20 km 田、畑及び山林 0.10 ha	21350	積算方法	
					内応急仮工事	内応急仮工事	内応急仮工事	内応急仮工事							積上	
					内工事雑費	内工事雑費	内工事雑費	内工事雑費							関連又は助成事業	
					国庫負担対象額	国庫負担対象額	国庫負担対象額	国庫負担対象額							適用条項	
					0	0	0	0							2. 2. (一). イ	
0	0	0	0	応急仮工事適用条項												
0	0	0	0	9. (一). 二												
0	0	0	0	応急本工事適用条項												
0	0	0	0	内未成・内転属 前災害発生年・番号												
325	松本建設事務所	一級河川 小曾部川	塩尻市	下花見橋上	工事費総額	工事費総額	工事費総額	工事費総額	机上	C	復旧延長 L=36.0m ブロック張工 L=15.4m SL=5.76~5.83m A=89m2 小口止工 N=2基 根継工 L=20.0m H=2.5m V=32m3 雑工(すり付工) ブロック張工 A=22m2	復旧延長 L=36.0m ブロック張工 L=15.4m SL=5.76~5.83m A=89m2 小口止工 N=2基 根継工 L=20.0m H=2.5m V=32m3 雑工(すり付工) ブロック張工 A=22m2	鉄道及び道路 0.10 km 田、畑及び山林 0.10 ha	21350	積算方法	
					内応急仮工事	内応急仮工事	内応急仮工事	内応急仮工事							積上	
					内工事雑費	内工事雑費	内工事雑費	内工事雑費							関連又は助成事業	
					国庫負担対象額	国庫負担対象額	国庫負担対象額	国庫負担対象額							適用条項	
					0	0	0	0							2. 2. (一). イ	
0	0	0	0	応急仮工事適用条項												
0	0	0	0	応急本工事適用条項												
0	0	0	0	内未成・内転属 前災害発生年・番号												

目 論 見 書

査定：第5次 査定区分：本省

長野県

番工号事	事務所名 市町村名	河川名 路線名	位 置			申 請 額(千円)		決 定 額(千円)		方 査 法 定	順 緊 位 急	設 計 概 要		経 済 効 果	異 常 気 象	摘 要
			郡 市	町 村	大 字	工 事 費	内 転 属 又 は 内 未 成	工 事 費	内 転 属 又 は 内 未 成			申 請	決 定			
326	松本 建設事務所	一級河川 小曾部川	塩尻市		中川原橋下	工事費総額	工事費総額	工事費総額	工事費総額	机上	C	復旧延長 L=28.2m 護岸工（ブロック積工） L=26.6m SL=4.40~5.20m A=126m2 小口止工 N=2基 V=2m3 護床工 標準平型ブロック（3t） N=24個 雑工（すり付け工） ブロック積工 A=18m2	復旧延長 L=28.2m 護岸工（ブロック積工） L=26.6m SL=4.40~5.20m A=126m2 小口止工 N=2基 V=2m3 護床工 標準平型ブロック（3t） N=24個 雑工（すり付け工） ブロック積工 A=18m2	田、畑及び山林 0.10 ha	21350	積算方法
						0	0	0	0							積上
						内応急仮工事	内応急仮工事	内応急仮工事	内応急仮工事							関連又は助成事業
						0	0	0	0							適用条項
						0	0	0	0							2. 2. (一). イ
0	0	0	0	応急仮工事適用条項												
0	0	0	0	応急本工事適用条項												
0	0	0	0	内未成・内転属 前災害発生年・番号												
327	松本 建設事務所	一級河川 小曾部川	塩尻市		観音沢橋上	工事費総額	工事費総額	工事費総額	工事費総額	机上	C	復旧延長 L= 51.5m ブロック積工 L=50.0m SL=4.42~5.02m A=236m2 小口止工・隔壁工 N=5基 雑工（すり付工） ブロック積工 A=9m2 じゃかご工 ΣL=25m	復旧延長 L= 51.5m ブロック積工 L=50.0m SL=4.42~5.02m A=236m2 小口止工・隔壁工 N=5基 雑工（すり付工） ブロック積工 A=9m2 じゃかご工 ΣL=25m	田、畑及び山林 0.20 ha	21350	積算方法
						0	0	0	0							積上
						内応急仮工事	内応急仮工事	内応急仮工事	内応急仮工事							関連又は助成事業
						0	0	0	0							適用条項
						0	0	0	0							2. 2. (一). イ
0	0	0	0	応急仮工事適用条項												
0	0	0	0	応急本工事適用条項												
0	0	0	0	内未成・内転属 前災害発生年・番号												
329	松本 建設事務所	一級河川 小曾部川	塩尻市		白石橋上	工事費総額	工事費総額	工事費総額	工事費総額	机上	C	復旧延長 L=14.0m 護岸工 ブロック積工 L=13.7m sl=5.49~5.56m A=76m2 小口止工 N=1基 護床工 カーテンブロック工（H=1.0m W=1.8m）N=28基 雑工（擦り付け工） ブロック積工 A=13m2	復旧延長 L=14.0m 護岸工 ブロック積工 L=13.7m sl=5.49~5.56m A=76m2 小口止工 N=1基 護床工 カーテンブロック工（H=1.0m W=1.8m）N=28基 雑工（擦り付け工） ブロック積工 A=13m2	はん濫防止面積 0.10 ha 田、畑及び山林 0.10 ha 鉄道及び道路 0.10 km	21350	積算方法
						0	0	0	0							積上
						内応急仮工事	内応急仮工事	内応急仮工事	内応急仮工事							関連又は助成事業
						0	0	0	0							適用条項
						0	0	0	0							2. 2. (一). イ
0	0	0	0	応急仮工事適用条項												
0	0	0	0	応急本工事適用条項												
0	0	0	0	内未成・内転属 前災害発生年・番号												
334	松本 建設事務所	一級河川 小野川	塩尻市		問々下橋下	工事費総額	工事費総額	工事費総額	工事費総額	机上	C	復旧延長 L=23.4m ブロック張工 L=22.5m SL=3.68m A=83m2 小口止工・隔壁工 N=3 基 底張工 V=15m3 雑工（すり付工） ブロック張工 A=11m2 かごマット工 A=6m2	復旧延長 L=23.4m ブロック張工 L=22.5m SL=3.68m A=83m2 小口止工・隔壁工 N=3 基 底張工 V=15m3 雑工（すり付工） ブロック張工 A=11m2 かごマット工 A=6m2	田、畑及び山林 0.10 ha	21350	積算方法
						0	0	0	0							積上
						内応急仮工事	内応急仮工事	内応急仮工事	内応急仮工事							関連又は助成事業
						0	0	0	0							適用条項
						0	0	0	0							2. 2. (一). イ
0	0	0	0	応急仮工事適用条項												
0	0	0	0	応急本工事適用条項												
0	0	0	0	内未成・内転属 前災害発生年・番号												

目 論 見 書

査定：第5次 査定区分：本省

長野県

番工号事	事務所名 市町村名	河川名 路線名	位 置			申 請 額(千円)		決 定 額(千円)		方 查 法 定	順 緊 位 急	設 計 概 要		経 済 効 果	異 常 気 象	摘 要
			郡 市	町 村	大 字	工 事 費	内 転 属 又 は 内 未 成	工 事 費	内 転 属 又 は 内 未 成			申 請	決 定			
335	松本 建設事務所	一級河川 小野川	塩尻市		ほそぼら橋 上	工事費総額	工事費総額	工事費総額	工事費総額	机上	C	復旧延長 L=23.2m ブロック積工 L=22.6m SL=3.21~4.08m A=80m2 小口止工 N=2基 底張工 V=8m3 雑工(すり付け工) ブロック積工 A=12m2	復旧延長 L=23.2m ブロック積工 L=22.6m SL=3.21~4.08m A=80m2 小口止工 N=2基 底張工 V=8m3 雑工(すり付け工) ブロック積工 A=12m2	田、畑及び山林 0.20 ha	21350	積算方法
						0	0	0	0							積上
						内応急仮工事	内応急仮工事	内応急仮工事	内応急仮工事							関連又は助成事業
						0	0	0	0							適用条項
						0	0	0	0							2.2.(一).イ
0	0	0	0	8月12日～8月15日	応急仮工事適用条項											
0	0	0	0	豪雨及び秋雨前線豪雨	応急本工事適用条項											
0	0	0	0	内未成・内転属 前災害発生年・番号												
339	松本 建設事務所	一級河川 奈良井川	塩尻市		樽川保育園 下	工事費総額	工事費総額	工事費総額	工事費総額	机上	C	復旧延長 L=13.0m 護岸工(ブロック張工) L=12.4m SL=6.29m A=78m2 小口止工 N=2基 V=3m3 雑工(すり付け工) ブロック張工 A=12m2 ブロック積工 A=11m2 じゃかご工 N=6基 L=42m 付帯工 小型擁壁工 V=4m3 舗装工 A=14m2	復旧延長 L=13.0m 護岸工(ブロック張工) L=12.4m SL=6.29m A=78m2 小口止工 N=2基 V=3m3 雑工(すり付け工) ブロック張工 A=10m2 じゃかご工 N=6基 L=42m 付帯工 小型擁壁工 V=4m3 舗装工 A=14m2	鉄道及び道路 0.30 km 住家及びこれに準ずる建物 6.00 戸	21350	積算方法
						0	0	0	0							積上
						内応急仮工事	内応急仮工事	内応急仮工事	内応急仮工事							関連又は助成事業
						0	0	0	0							適用条項
						0	0	0	0							2.2.(一).イ
0	0	0	0	8月12日～8月15日	応急仮工事適用条項											
0	0	0	0	豪雨及び秋雨前線豪雨	応急本工事適用条項											
0	0	0	0	内未成・内転属 前災害発生年・番号												
342	松本 建設事務所	一級河川 矢沢川	塩尻市		中條橋下	工事費総額	工事費総額	工事費総額	工事費総額	机上	C	復旧延長 L=14.7m 護岸工(ブロック積工) L=13.5m SL=2.83~5.55m A=52m2 小口止工 N=4基 V=4m3 護床工(底張コンクリート工) A=25m2 V=5m3 雑工(すり付け工) ブロック積工 A=34m2	復旧延長 L=14.7m 護岸工(ブロック積工) L=13.5m SL=2.83~5.55m A=52m2 小口止工 N=4基 V=4m3 護床工(底張コンクリート工) A=25m2 V=5m3 雑工(すり付け工) ブロック積工 A=34m2	鉄道及び道路 0.30 km 田、畑及び山林 0.10 ha	21350	積算方法
						0	0	0	0							積上
						内応急仮工事	内応急仮工事	内応急仮工事	内応急仮工事							関連又は助成事業
						0	0	0	0							適用条項
						0	0	0	0							2.2.(一).イ
0	0	0	0	8月12日～8月15日	応急仮工事適用条項											
0	0	0	0	豪雨及び秋雨前線豪雨	応急本工事適用条項											
0	0	0	0	内未成・内転属 前災害発生年・番号												
356	松本 建設事務所	一級河川 奈川	松本市		大平	工事費総額	工事費総額	工事費総額	工事費総額	机上	C	復旧延長 L=9.5m 護岸工 大型ブロック積工 A=53m2 小口止工 N=2箇所 簡易吹付法砕工 A=58m2 仮設工 工事用道路工1式 仮排水工1式 足場工1式	復旧延長 L=9.5m 護岸工 大型ブロック積工 A=53m2 小口止工 N=2箇所 仮設工 工事用道路工1式 仮排水工1式 足場工1式	住家及びこれに準ずる建物 1.00 戸 田、畑及び山林 1.00 ha 鉄道及び道路 0.20 km	21350	積算方法
						0	0	0	0							積上
						内応急仮工事	内応急仮工事	内応急仮工事	内応急仮工事							関連又は助成事業
						0	0	0	0							適用条項
						0	0	0	0							2.2.(一).イ
0	0	0	0	8月12日～8月15日	応急仮工事適用条項											
0	0	0	0	豪雨及び秋雨前線豪雨	9.(一).二 応急本工事適用条項											
0	0	0	0	内未成・内転属 前災害発生年・番号												

目 論 見 書

査定：第5次 査定区分：本省

長野県

番工号事	事務所名市町村名	河川名路線名	位 置			申 請 額(千円)		決 定 額(千円)		方 查 法 定	順 緊 位 急	設 計 概 要		経 済 効 果	異 常 気 象	摘 要
			郡 市	町 村	大 字	工 事 費	内 転 属 又 は 内 未 成	工 事 費	内 転 属 又 は 内 未 成			申 請	決 定			
358	松本建設事務所	一般国道 143号	東筑摩郡	筑北村	東条	工事費総額	工事費総額	工事費総額	工事費総額	机上	C	復旧延長 L=4.4m コンクリートブロック積工 L=3.8m S L=2.0m A=8m2 雑工（コンクリートブロック積工） L=3.2m A=5m2 小口止工 L=0.6m V=1m3 舗装工 L=12.0m A=22m2 防護柵工 L=16.0m 区画線工 L=12.0m	復旧延長 L=4.4m コンクリートブロック積工 L=3.8m S L=2.0m A=8m2 雑工（コンクリートブロック積工） L=1.6m A=2m2 石積工 L=1.6m A=2m2 小口止工 L=0.6m V=1m3 舗装工 L=12.0m A=22m2 防護柵工 L=16.0m	交通量自動車 406.00 台/日	21350	積算方法
						0	0	0	0							積上
						内応急仮工事	内応急仮工事	内応急仮工事	内応急仮工事							関連又は助成事業
						0	0	0	0							適用条項
						0	0	0	0							2. 2. (一). 口
0	0	0	0	応急仮工事適用条項												
0	0	0	0	応急本工事適用条項												
0	0	0	0	内未成・内転属 前災害発生年・番号												
359	松本建設事務所	主要地方道 奈川野麦高根線	松本市	銚子橋下	工事費総額	工事費総額	工事費総額	工事費総額	机上	B	復旧延長 L=16.3m コンクリートブロック積工 L=15.7m SL=4.1~5.3m A=74m2 小口止工 N=2箇所 アスファルト舗装工 A=49m2 防護柵撤去・設置工 L=28m 転石破砕工 V=12m3 雑工 コンクリートブロック積工 A=12m2 仮設工 足場工1式 仮排水工1式 工事用道路工1式	復旧延長 L=16.3m コンクリートブロック積工 L=15.7m SL=4.1~5.3m A=74m2 小口止工 N=2箇所 アスファルト舗装工 A=49m2 防護柵撤去・設置工 L=28m 転石破砕工 V=12m3 雑工 コンクリートブロック積工 A=12m2 仮設工 足場工1式 仮排水工1式 工事用道路工1式	鉄道及び道路 256.00 台/日	21350	積算方法	
					0	0	0	0							積上	
					内応急仮工事	内応急仮工事	内応急仮工事	内応急仮工事							関連又は助成事業	
					0	0	0	0							適用条項	
					0	0	0	0							2. 2. (一). 口	
0	0	0	0	応急仮工事適用条項												
0	0	0	0	9. (一). ハ												
0	0	0	0	応急本工事適用条項												
0	0	0	0	内未成・内転属 前災害発生年・番号												
360	松本建設事務所	主要地方道 奈川木祖線	松本市	金原	工事費総額	工事費総額	工事費総額	工事費総額	机上	B	復旧延長 L=10.3m L型擁壁工 H=2.5~3.5m L=10.0m 小口止工 N=1箇所 アスファルト舗装工 A=56m2 防護柵撤去・設置工 L=14m 縁石工 L=15m 雑工 コンクリートブロック積工 A=2m2 仮設工 足場工1式	復旧延長 L=10.3m L型擁壁工 H=2.5~3.5m L=10.0m 小口止工 N=1箇所 アスファルト舗装工 A=56m2 防護柵撤去・設置工 L=14m 縁石工 L=15m 雑工 石積工 A=2m2 仮設工 足場工1式	鉄道及び道路 680.00 台/日	21350	積算方法	
					0	0	0	0							積上	
					内応急仮工事	内応急仮工事	内応急仮工事	内応急仮工事							関連又は助成事業	
					0	0	0	0							適用条項	
					0	0	0	0							2. 2. (一). 口	
0	0	0	0	応急仮工事適用条項												
0	0	0	0	応急本工事適用条項												
0	0	0	0	内未成・内転属 前災害発生年・番号												
362	塩尻市	普通河川 牛壳沢川	塩尻市	片丘	工事費総額	工事費総額	工事費総額	工事費総額	机上	C	復旧延長 L=51.0m コンクリートブロック積工 L=50.1m A=123.2m ² 小口止工 N=3箇所 植石工 L=51.0m A=91.8m ² 雑工（すりつけ） ふとんかごL=8.0m 植石工 L=5.0m A=9.0m ² 仮設工 仮排水工 L=85.0m 仮設道路工 L=36.5m (18.0+18.5)	復旧延長 L=51.0m コンクリートブロック積工 L=50.1m A=123.2m ² 小口止工 N=3箇所 植石工 L=51.0m A=91.8m ² 雑工（すりつけ） ふとんかごL=8.0m 植石工 L=5.0m A=9.0m ² 仮設工 仮排水工 L=85.0m 仮設道路工 L=36.5m (18.0+18.5)	工場、倉庫等 3.00 ha 田、畑及び山林 1.00 ha	21350	積算方法	
					0	0	0	0							積上	
					内応急仮工事	内応急仮工事	内応急仮工事	内応急仮工事							関連又は助成事業	
					0	0	0	0							適用条項	
					0	0	0	0							2. 2. (一). イ	
0	0	0	0	応急仮工事適用条項												
0	0	0	0	応急本工事適用条項												
0	0	0	0	内未成・内転属 前災害発生年・番号												

目 論 見 書

査定：第5次 査定区分：本省

長野県

番工号事	事務所名市町村名	河川名路線名	位 置			申 請 額(千円)		決 定 額(千円)		方 査 法 定	順 緊 位 急	設 計 概 要		経 済 効 果	異 常 気 象	摘 要
			郡 市	町 村	大 字	工 事 費	内 転 属 又 は 内 未 成	工 事 費	内 転 属 又 は 内 未 成			申 請	決 定			
367	塩尻市	市町村道(その他) 橋戸線	塩尻市		橋戸3	工事費総額	工事費総額	工事費総額	工事費総額	机上	C	復旧延長 L=25.0m W=2.8~3.5m コンクリートブロック積工 L=24.1m A=158.2㎡ 小口止工 N=3箇所 雑工(すりつけ) 石積工 A=19.5㎡ ふとんかご L=44.0m アスファルト舗装工 A=2.4㎡ 仮設工 仮設道路工 L=35.5m 仮締切工 L=45.0m	復旧延長 L=23.0m W=2.8~3.5m コンクリートブロック積工 L=22.1m A=146.1㎡ 小口止工 N=3箇所 雑工(すりつけ) 石積工 A=19.5㎡ ふとんかご L=44.0m アスファルト舗装工 A=2.4㎡ 仮設工 仮設道路工 L=35.5m 仮締切工 L=43.0m	学校及び公共建物 1.00 棟 田、畑及び山林 50.00 ha 交通量自動車 20.00 台/日 交通量徒歩 10.00 人/日	21350	積算方法
						0	0	0	0							積上
						内応急仮工事	内応急仮工事	内応急仮工事	内応急仮工事							関連又は助成事業
						0	0	0	0							適用条項
						0	0	0	0							2. 2. (一). 口
0	0	0	0	応急仮工事適用条項												
0	0	0	0	応急本工事適用条項												
0	0	0	0	内未成・内転属 前災害発生年・番号												
368	塩尻市	市町村道(その他) 橋戸線	塩尻市		橋戸4	工事費総額	工事費総額	工事費総額	工事費総額	机上	C	復旧延長 L=31.0m W=3.5m コンクリートブロック積工 L=28.4m A=133.4㎡ 小口止工 N=2箇所 アスファルト舗装工 A=24.8㎡ 仮設工 仮設道路工 L=20.0m 仮締切工 L=61.0m	復旧延長 L=21.0m W=3.5m コンクリートブロック積工 L=20.4m A=91.9㎡ 小口止工 N=2箇所 アスファルト舗装工 A=16.8㎡ 仮設工 仮設道路工 L=20.0m 仮締切工 L=51.0m	学校及び公共建物 1.00 棟 田、畑及び山林 50.00 ha 交通量自動車 20.00 台/日 交通量徒歩 10.00 人/日	21350	積算方法
						0	0	0	0							積上
						内応急仮工事	内応急仮工事	内応急仮工事	内応急仮工事							関連又は助成事業
						0	0	0	0							適用条項
						0	0	0	0							2. 2. (一). 口
0	0	0	0	応急仮工事適用条項												
0	0	0	0	応急本工事適用条項												
0	0	0	0	内未成・内転属 前災害発生年・番号												
369	塩尻市	市町村道(その他) 橋戸線	塩尻市		橋戸5	工事費総額	工事費総額	工事費総額	工事費総額	机上	C	復旧延長 L=60.8m(37.0+7.3+16.5) W=3.1~3.7m コンクリートブロック積工 L=58.2m A=324.4㎡ 小口止工 N=4箇所 雑工(すりつけ) 石積工 A=15.2㎡ (12.7+2.5) ふとんかご L=70.0m (34.0+36.0) 仮設工 仮設道路工 L=29.0m 仮締切工 L=131.0m	復旧延長 L=60.8m(37.0+7.3+16.5) W=3.1~3.7m コンクリートブロック積工 L=58.2m A=324.4㎡ 小口止工 N=4箇所 雑工(すりつけ) 石積工 A=15.2㎡ (12.7+2.5) ふとんかご L=70.0m (34.0+36.0) 仮設工 仮設道路工 L=29.0m 仮締切工 L=131.0m	学校及び公共建物 1.00 棟 田、畑及び山林 50.00 ha 交通量自動車 20.00 台/日 交通量徒歩 10.00 人/日	21350	積算方法
						0	0	0	0							積上
						内応急仮工事	内応急仮工事	内応急仮工事	内応急仮工事							関連又は助成事業
						0	0	0	0							適用条項
						0	0	0	0							2. 2. (一). 口
0	0	0	0	応急仮工事適用条項												
0	0	0	0	応急本工事適用条項												
0	0	0	0	内未成・内転属 前災害発生年・番号												
370	塩尻市	市町村道(その他) 橋戸線	塩尻市		橋戸6	工事費総額	工事費総額	工事費総額	工事費総額	机上	C	復旧延長 L=46.5m(12.0+30.0+4.5) W=3.0~4.2m コンクリートブロック積工 L=42.9m A=174.0㎡ 小口止工 N=6箇所 雑工(すりつけ)石積工 A=25.6㎡ (11.5+6.1+8.0) アスファルト舗装工 A=4.0㎡ 仮設工 仮設道路工 L=27.6m 仮締切工 L=92.0m	復旧延長 L=16.5m(12.0+4.5) W=3.0~4.2m コンクリートブロック積工 L=15.3m A=72.7㎡ 小口止工 N=3箇所 雑工(すりつけ)石積工 A=13.9㎡ (5.9+8.0) アスファルト舗装工 A=4.0㎡ 仮設工 仮設道路工 L=27.6m 仮締切工 L=65.0m	学校及び公共建物 1.00 棟 田、畑及び山林 50.00 ha 交通量自動車 20.00 台/日 交通量徒歩 10.00 人/日	21350	積算方法
						0	0	0	0							積上
						内応急仮工事	内応急仮工事	内応急仮工事	内応急仮工事							関連又は助成事業
						0	0	0	0							適用条項
						0	0	0	0							2. 2. (一). 口
0	0	0	0	応急仮工事適用条項												
0	0	0	0	応急本工事適用条項												
0	0	0	0	内未成・内転属 前災害発生年・番号												

目 論 見 書

査定：第5次 査定区分：本省

番工号事	事務所名市町村名	河川名路線名	位置			申請額(千円)		決定額(千円)		方查法定	順緊急位急	設計概要		経済効果	異常気象	摘要		
			郡市	町村	大字	工事費	内転属又は内未成	工事費	内転属又は内未成			申請	決定					
371	塩尻市	市町村道(その他) 橋戸線	塩尻市		橋戸7	工事費総額	工事費総額	工事費総額	工事費総額	机上	C	復旧延長 L=44.5m(39.0+5.5) W=3.0m コンクリートブロック積工 L=42.7m W=176.9㎡ 小口止工 N=6箇所 雑工(すりつけ) 石積工 A=8.1㎡ (4.2+1.3+1.3+1.3) 仮設工 仮設道路工 L=12.0m 仮締切工 L=68.0m	復旧延長 L=44.5m(39.0+5.5) W=3.0m コンクリートブロック積工 L=42.7m W=176.9㎡ 小口止工 N=6箇所 雑工(すりつけ) 石積工 A=8.1㎡ (4.2+1.3+1.3+1.3) 仮設工 仮設道路工 L=12.0m 仮締切工 L=68.0m	学校及び公共建物 1.00 棟 田、畑及び山林 50.00 ha 交通量自動車 20.00 台/日 交通量徒歩 10.00 人/日	21350	積算方法		
						0	0	0	0							積上		
						内応急仮工事	内応急仮工事	内応急仮工事	内応急仮工事							関連又は助成事業		
						0	0	0	0							適用条項		
						0	0	0	0							2. 2. (一). 口		
0	0	0	0	応急仮工事適用条項														
																豪雨及び秋雨前線豪雨	応急本工事適用条項	
																	内未成・内転属前災害発生年・番号	
372	塩尻市	市町村道(一級) 鳥居峠線	塩尻市		鳥居峠1	工事費総額	工事費総額	工事費総額	工事費総額	机上	C	復旧延長 L=11.0m W=3.5m 補強土壁工 A=60.1㎡ 排水暗渠工 L=14.0m 敷砂利工 A=38.5㎡ 仮設道路工 L=35.5m	復旧延長 L=11.0m W=3.5m 補強土壁工 A=60.1㎡ 排水暗渠工 L=14.0m 敷砂利工 A=24.9㎡ 雑工 練石積 A=10.7㎡ (5.2+5.5) 仮設道路工 L=35.5m	田、畑及び山林 30.00 ha 交通量自動車 20.00 台/日 交通量徒歩 20.00 人/日	21350	積算方法		
						0	0	0	0							積上		
						内応急仮工事	内応急仮工事	内応急仮工事	内応急仮工事							関連又は助成事業		
						0	0	0	0							適用条項		
						0	0	0	0							2. 2. (一). 口		
0	0	0	0	応急仮工事適用条項														
																	豪雨及び秋雨前線豪雨	応急本工事適用条項
																	内未成・内転属前災害発生年・番号	
373	塩尻市	市町村道(一級) 鳥居峠線	塩尻市		鳥居峠2	工事費総額	工事費総額	工事費総額	工事費総額	机上	C	復旧延長 L=11.1m W=3.5m コンクリートブロック積工 L=10.5m A=25.5㎡ 小口止工 N=2箇所 雑工(すりつけ) 石積工 A=8.0㎡(4.0+4.0) 流路工 集水樹 N=1基 帯工 N=1基 ふとんかご L=38.4m 敷砂利工 A=21.8㎡ 仮設工 仮排水工 L=17.0m	復旧延長 L=11.1m W=3.5m コンクリートブロック積工 L=10.5m A=25.5㎡ 小口止工 N=2箇所 雑工(すりつけ) 石積工 A=8.0㎡(4.0+4.0) 流路工 集水樹 N=1基 帯工 N=1基 ふとんかご L=30.4m 敷砂利工 A=2.6㎡ 仮設工 仮排水工 L=17.0m	田、畑及び山林 30.00 ha 交通量自動車 20.00 台/日 交通量徒歩 20.00 人/日	21350	積算方法		
						0	0	0	0							積上		
						内応急仮工事	内応急仮工事	内応急仮工事	内応急仮工事							関連又は助成事業		
						0	0	0	0							適用条項		
						0	0	0	0							2. 2. (一). 口		
0	0	0	0	応急仮工事適用条項														
																	豪雨及び秋雨前線豪雨	応急本工事適用条項
																	内未成・内転属前災害発生年・番号	
374	塩尻市	市町村道(一級) 鳥居峠線	塩尻市		鳥居峠3	工事費総額	工事費総額	工事費総額	工事費総額	机上	C	復旧延長 L=7.5m W=3.0~3.5m コンクリートブロック積工 L=6.9m A=24.7㎡ 小口止工 N=2箇所 雑工(すりつけ) 石積工 A=3.8㎡ 流路工 帯工 N=1基 ふとんかご L=40.2m 敷砂利工 A=74.7㎡ 仮設工 仮排水工 L=21.0m	復旧延長 L=7.5m W=3.0~3.5m コンクリートブロック積工 L=6.9m A=24.7㎡ 小口止工 N=2箇所 雑工(すりつけ) 石積工 A=3.8㎡ 流路工 帯工 N=1基 ふとんかご L=41.2m 敷砂利工 A=6.1㎡ 仮設工 仮排水工 L=21.0m	田、畑及び山林 30.00 ha 交通量自動車 20.00 台/日 交通量徒歩 20.00 人/日	21350	積算方法		
						0	0	0	0							積上		
						内応急仮工事	内応急仮工事	内応急仮工事	内応急仮工事							関連又は助成事業		
						0	0	0	0							適用条項		
						0	0	0	0							2. 2. (一). 口		
0	0	0	0	応急仮工事適用条項														
																	豪雨及び秋雨前線豪雨	応急本工事適用条項
																	内未成・内転属前災害発生年・番号	

目 論 見 書

査定：第5次 査定区分：本省

長野県

番工号事	事務所名 市町村名	河川名 路線名	位 置			申 請 額(千円)		決 定 額(千円)		方 查 法 定	順 緊 位 急	設 計 概 要		経 済 効 果	異 常 気 象	摘 要
			郡 市	町 村	大 字	工 事 費	内 転 属 又 は 内 未 成	工 事 費	内 転 属 又 は 内 未 成			申 請	決 定			
386	小布施町	市町村道(その他) 441号線外	上高井郡	小布施町	大島外	工事費総額	工事費総額	工事費総額	工事費総額	机上	C	道路復旧工 L=615m 土砂撤去工 V=439m ³	復旧延長 L=615m 土砂撤去工 V=439m ³	田、畑及び山林 6.00 ha	21350	積算方法
						0	0	0	0							積上
						内応急仮工事	内応急仮工事	内応急仮工事	内応急仮工事							関連又は助成事業
						0	0	0	0							適用条項
						内工事雑費	内工事雑費	内工事雑費	内工事雑費							2. 1
						0	0	0	0							応急仮工事適用条項
国庫負担対象額	国庫負担対象額	国庫負担対象額	国庫負担対象額	0	0	0	0	豪雨及び 秋雨前線 豪雨	応急本工事適用条項							
0	0	0	0	9. (二)												
															内未成・内転属 前災害発生年・番号	
388	長野 建設事務所	一般県道 小島信濃木崎 (停)線	長野市		信級	工事費総額	工事費総額	工事費総額	工事費総額	机上	C	復旧延長 L=6.0m ブロック積工 L=5.4m SL=5.0 ~5.4m A=28m ² 小口止工 N=2基 V=3m ³ 雑工(取付工) ブロック積 工 L=2.0m A=7m ² 仮設工 1式	復旧延長 L=6.0m ブロック積工 L=5.4m SL=5.0~5.4m A=28m ² 小口止工 N=2基 V=3m ³ 雑工(取付工) ブロッ ク積工 L=2.0m A=7m ² 仮設工 1式	交通量自動車 824.00 台/日	21350	積算方法
						0	0	0	0							積上
						内応急仮工事	内応急仮工事	内応急仮工事	内応急仮工事							関連又は助成事業
						0	0	0	0							適用条項
						内工事雑費	内工事雑費	内工事雑費	内工事雑費							2. 2. (一). 口
						0	0	0	0							応急仮工事適用条項
国庫負担対象額	国庫負担対象額	国庫負担対象額	国庫負担対象額	0	0	0	0	豪雨及び 秋雨前線 豪雨	応急本工事適用条項							
0	0	0	0	内未成・内転属 前災害発生年・番号												
389	長野 建設事務所	一般県道 岩本里穂刈線	長野市		高登屋	工事費総額	工事費総額	工事費総額	工事費総額	机上	C	復旧延長 L=13.5m ブロック積工 L=12.9m SL=1.9~2.6m A=27m ² 舗装工 L=13.5m A=7m ² 小口止工 N=2箇所 V=3m ³ 仮設工 1式 雑工(取付工) ブロック積工 L=2.6m A=5m ² 舗装工 L=2.6m A=2m ²	復旧延長 L=13.5m ブロック積工 L=12.9m SL=1.9~2.6m A=27m ² 舗装工 L=13.5m A=7m ² 小口止工 N=2箇所 V=3m ³ 仮設工 1式 雑工(取付工) ブロック積工 L=2.6m A=5m ² 舗装工 L=2.6m A=2m ²	交通量自動車 417.00 台/日	21350	積算方法
						0	0	0	0							積上
						内応急仮工事	内応急仮工事	内応急仮工事	内応急仮工事							関連又は助成事業
						0	0	0	0							適用条項
						内工事雑費	内工事雑費	内工事雑費	内工事雑費							2. 2. (一). 口
						0	0	0	0							応急仮工事適用条項
国庫負担対象額	国庫負担対象額	国庫負担対象額	国庫負担対象額	0	0	0	0	豪雨及び 秋雨前線 豪雨	応急本工事適用条項							
0	0	0	0	内未成・内転属 前災害発生年・番号												
391	長野市	市町村道(その他) 大岡328号線	長野市	笹久	工事費総額	工事費総額	工事費総額	工事費総額	机上	C	復旧延長 L=11.0m 幅員 W=3.7~5.3m ブロック積工 L=10.4m SL=5.0m~5.6m A=52m ² 小口止工 N=2箇所 V=4m ³ アスファルト舗装工 L=13.0m W=0.8m~1.1m A=12m ² 雑工(取付工) 練石積工 A=13m ²	復旧延長 L=11.0m 幅員 W=3.7~5.3m ブロック積工 L=10.4m SL=5.0m~5.6m A=52m ² 小口止工 N=2箇所 V=4m ³ アスファルト舗装工 L=11.0m W=0.8m~1.1m A=10m ² 雑工(取付工) 練石積工 A=13m ² アスファルト舗装工 A=2m ²	交通量自動車 10.00 台/日 交通量徒歩 10.00 人/日	21350	積算方法	
					0	0	0	0							積上	
					内応急仮工事	内応急仮工事	内応急仮工事	内応急仮工事							関連又は助成事業	
					0	0	0	0							適用条項	
					内工事雑費	内工事雑費	内工事雑費	内工事雑費							2. 2. (一). 口	
					0	0	0	0							応急仮工事適用条項	
国庫負担対象額	国庫負担対象額	国庫負担対象額	国庫負担対象額	0	0	0	0	豪雨及び 秋雨前線 豪雨	応急本工事適用条項							
0	0	0	0	内未成・内転属 前災害発生年・番号												

目 論 見 書

査定：第5次 査定区分：本省

長野県

番工号事	事務所名 市町村名	河川名 路線名	位 置			申 請 額(千円)		決 定 額(千円)		方 查 法 定	順 緊 位 急	設 計 概 要		経 済 効 果	異常気象	摘 要
			郡 市	町 村	大 字	工事費	内転属又は内未成	工事費	内転属又は内未成			申 請	決 定			
392	長野市	市町村道(その他) 大岡281号線	長野市		小別当	工事費総額	工事費総額	工事費総額	工事費総額	机上	C	復旧延長 L=25.0m 幅員 W=3.0~3.7m ブロック積工 L=20.7m SL=3.2m~5.2m A=88m2 小口止工 N=1箇所 V=1m3 ガードレール設置工 L=21m ガードレール基礎工 L=22m アスファルト舗装工 L=25.0m W=1.0m~1.7m A=35m2 雑工(取付工) 練石積工 A=4m2	復旧延長 L=25.0m 幅員 W=3.0~3.7m ブロック積工 L=20.7m SL=3.2m~5.2m A=88m2 小口止工 N=1箇所 V=1m3 ガードレール設置工 L=21m ガードレール基礎工 L=22m アスファルト舗装工 L=25.0m W=1.0m~1.7m A=35m2 雑工(取付工) 練石積工 A=4m2	交通量自動車 20.00 台/日 交通量徒歩 10.00 人/日	21350	積算方法
						0	0	0	0							積上
						内応急仮工事	内応急仮工事	内応急仮工事	内応急仮工事							関連又は助成事業
						0	0	0	0							適用条項
						0	0	0	0							2.2.(一).口
0	0	0	0	応急仮工事適用条項												
0	0	0	0	応急本工事適用条項												
0	0	0	0	内未成・内転属 前災害発生年・番号												
393	長野市	市町村道(その他) 鬼無里北61号線	長野市		東京	工事費総額	工事費総額	工事費総額	工事費総額	机上	C	復旧延長 L=5.0m 幅員 W=4.6~5.9m 重力式擁壁工 L=5.0m H=2.4~2.6m V=13m3 アスファルト舗装工 L=7.5m W=1.2~2.9m A=15m2 雑工(取付工) コンクリート擁壁工 V=3m3	復旧延長 L=5.0m 幅員 W=4.6~5.9m 重力式擁壁工 L=5.0m H=2.4~2.6m V=13m3 アスファルト舗装工 L=5.0m W=1.2~2.6m A=15m2 雑工(取付工) コンクリート擁壁工 V=3m3 アスファルト舗装 A=5m2	交通量自動車 20.00 台/日 交通量徒歩 10.00 人/日	21350	積算方法
						0	0	0	0							積上
						内応急仮工事	内応急仮工事	内応急仮工事	内応急仮工事							関連又は助成事業
						0	0	0	0							適用条項
						0	0	0	0							2.2.(一).口
0	0	0	0	応急仮工事適用条項												
0	0	0	0	応急本工事適用条項												
0	0	0	0	内未成・内転属 前災害発生年・番号												
394	長野市	市町村道(その他) 鬼無里北396号線	長野市		町	工事費総額	工事費総額	工事費総額	工事費総額	机上	C	復旧延長 L=5.0m 幅員 W=5.2~5.8m ブロック積工 L=4.4m SL=1.9m A=8m2 小口止工 N=2箇所 V=1m3 ガードレール設置工 L=5m ガードレール基礎工 L=5m アスファルト舗装工 L=7.5m W=0.8~1.9m A=11m2 雑工(取付工) 練石積工 A=6m2	復旧延長 L=5.0m 幅員 W=5.2~5.8m ブロック積工 L=4.4m SL=1.9m A=8m2 小口止工 N=2箇所 V=1m3 ガードレール設置工 L=5m ガードレール基礎工 L=5m アスファルト舗装工 L=5.0m W=0.8~1.9m A=8m2 雑工(取付工) 練石積工 A=6m2 アスファルト舗装工 A=3m2	交通量自動車 20.00 台/日 交通量徒歩 10.00 人/日	21350	積算方法
						0	0	0	0							積上
						内応急仮工事	内応急仮工事	内応急仮工事	内応急仮工事							関連又は助成事業
						0	0	0	0							適用条項
						0	0	0	0							2.2.(一).口
0	0	0	0	応急仮工事適用条項												
0	0	0	0	応急本工事適用条項												
0	0	0	0	内未成・内転属 前災害発生年・番号												
395	長野市	市町村道(その他) 豊野125号線	長野市		西清水窪	工事費総額	工事費総額	工事費総額	工事費総額	机上	C	復旧延長 L=11.0m 幅員 W=3.0~3.8m ブロック積工 L=7.2m SL=0.9~2.4m A=14m2 小口止工 N=1箇所 V=0.4m3 コンクリート舗装工 L=11.4m W=0.8~3.0m A=14m2 排水工 L=11m 巻立コンクリート 工 V=0.2m3 集水樹工 N=2箇所 鉄筋コンクリート台付管工 L=2m 雑工(取付工) 練石積工 A=2m2	復旧延長 L=11.0m 幅員 W=3.0~3.8m ブロック積工 L=7.2m SL=0.9~2.4m A=14m2 小口止工 N=1箇所 V=0.4m3 コンクリート舗装工 L=10.3m W=0.8~3.0m A=13m2 排水工 L=11m 巻立コンクリート 工 V=0.2m3 集水樹工 N=2箇所 鉄筋コンクリート台付管工 L=2m 雑工(取付工) 練石積工 A=2m2 コンクリート舗装工 A=1m2	交通量自動車 40.00 人/日 交通量徒歩 10.00 人/日	21350	積算方法
						0	0	0	0							積上
						内応急仮工事	内応急仮工事	内応急仮工事	内応急仮工事							関連又は助成事業
						0	0	0	0							適用条項
						0	0	0	0							2.2.(一).口
0	0	0	0	応急仮工事適用条項												
0	0	0	0	応急本工事適用条項												
0	0	0	0	内未成・内転属 前災害発生年・番号												

